

# 広島高速 5 号線料金所等新築その他工事

## 参考図書

※この図書は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広島高速道路公社

工事名：広島高速 5 号線料金所等新築工事

| 工種         | 場所     | 内容                   | 単位 | 単価         |
|------------|--------|----------------------|----|------------|
| ブース工事      | 広島駅北口  | メインブース               | 式  | 56,123,000 |
|            |        | サブブース                | 式  | 20,854,000 |
|            |        | 機械室ブース 2             | 式  | 16,485,000 |
|            | 中山（料）  | サブブース                | 式  | 20,854,000 |
| 既成コンクリート工事 | 広島駅北口  | PCプロテクター-W1754*D1877 | 箇所 | 2,200,000  |
|            |        | PCプロテクター-W2944*D1877 | 箇所 | 1,750,000  |
|            |        | PCプロテクター-W635*D1204  | 箇所 | 400,000    |
|            | 中山（料）  | PCプロテクター-W1450*D1252 | 箇所 | 890,000    |
|            |        | PCプロテクター-W1600*D1252 | 箇所 | 940,000    |
|            |        | PCプロテクター-W1750*D1252 | 箇所 | 970,000    |
|            |        | PCプロテクター-W1750*D1252 | 箇所 | 800,000    |
| 金属工事       | 広島駅北口  | 電波吸収パネル 94m2         | 箇所 | 12,868,600 |
|            | 中山     | 電波吸収パネル 44m2         | 箇所 | 6,023,600  |
| アルミ建具      | 収受員待機室 | AD/1                 | 箇所 | 588,610    |
|            |        | AW/1                 | 箇所 | 142,800    |
|            |        | AW/2                 | 箇所 | 182,870    |
|            |        | 運搬費                  | 式  | 206,000    |
|            |        | 取付工事費                | 式  | 489,300    |
|            | 二葉の里   | GB/1                 | 箇所 | 139,700    |
|            |        | 運搬費                  | 式  | 158,400    |
|            |        | 取付工事費                | 式  | 344,800    |
| 鋼製建具       | 二葉の里   | SD/1 2000*2500       | 箇所 | 611,900    |
|            |        | SD/2 900*2000        | 箇所 | 132,100    |
|            |        | SD/3 1800*2700       | 箇所 | 383,900    |
|            |        | SD/4 3000*4000       | 箇所 | 1,478,100  |
|            |        | SD/5 2500*2500       | 箇所 | 635,400    |
|            |        | 付属品金物                | 式  | 2,064,000  |
|            |        | 取付工事費                | 式  | 2,456,700  |
|            | 収受員待機室 | SD/1 1200*2400       | 箇所 | 300,900    |
|            |        | LSD/1 875*2000       | 箇所 | 335,800    |
|            |        | 付属品金物                | 式  | 310,200    |
|            |        | 取付工事費                | 式  | 456,600    |
| 地盤改良       | 二葉の里   | 準備費                  | 式  | 806,000    |
|            |        | 組立解体費                | 式  | 870,000    |
|            |        | 柱状改良費                | 式  | 4,152,000  |
|            |        | 建設発生土処分費             | 式  | 2,671,480  |
| 工種         | 場所     | 内容                   | 単位 | 単価         |
| 地盤改良       | 二葉の里   | 専用仮設費                | 式  | 128,000    |
|            |        | 改良材料費                | 式  | 3,915,000  |

|        |                |                           |    |           |
|--------|----------------|---------------------------|----|-----------|
| 金属工事   | 設計図による         | アルミ製戸 W750*H1800          | 箇所 | 248,000   |
|        |                | SUSチェーン W600              | 箇所 | 23,000    |
|        |                | 通路手摺 H1100 ポリカボネット板 t=5,0 | m  | 59,000    |
|        |                | 階段手摺                      | m  | 83,000    |
|        |                | 水切金物 ECP下                 | m  | 15,000    |
|        |                | アルミ製庇 W=3000、D=900        | 箇所 | 99,000    |
|        |                | 着脱手すり H=1100              | m  | 99,000    |
|        |                | アルミルーバー                   | m2 | 42,000    |
|        |                | 安全手摺                      | m  | 54,000    |
|        |                | 横断注意喚起バー                  | 箇所 | 675,000   |
|        |                | 横断注意マーク                   | 箇所 | 25,000    |
|        |                | 防護柱 H1800                 | 箇所 | 187,000   |
|        |                | 防護柱 H3900                 | 箇所 | 435,000   |
|        |                | 高車計                       | 箇所 | 2,700,000 |
|        |                | 笠木 W150                   | m  | 16,000    |
|        |                | 幕板                        | m  | 43,000    |
|        |                | 幕板見切り                     | m  | 9,800     |
|        |                | 軒天カバー系巾370                | m  | 18,000    |
|        |                | 軒天カバー系巾640                | m  | 31,000    |
|        |                | ステンレス落とし口                 | 箇所 | 12,000    |
| 屋根工事   | 中山（料）<br>広島駅北口 | 屋根折板葺き                    | m2 | 18,400    |
|        |                | タイトフレーム                   | m  | 4,600     |
|        |                | 妻側タイトフレーム                 | 箇所 | 3,200     |
|        |                | 軒先面戸                      | m  | 6,700     |
|        |                | 止水面戸                      | m  | 4,400     |
|        |                | 軒樋                        | m  | 59,200    |
|        |                | 水切り（軒先-軒樋）                | m  | 9,800     |
|        |                | 水切り（バラベット-軒樋）             | m  | 10,700    |
|        |                | 水切り（ケラバ）                  | m  | 19,700    |
|        |                | 棟押え                       | m  | 21,800    |
|        |                | 折板谷カバー                    | m  | 19,500    |
|        | 広島駅北口          | 屋根折板葺き（山高170以上）           | m2 | 46,800    |
|        |                | タイトフレーム                   | m  | 7,200     |
|        |                | 妻側タイトフレーム                 | 箇所 | 2,800     |
|        |                | ケラバ包み                     | m  | 19,900    |
|        |                | 軒方向役物                     | m  | 15,700    |
| 工種     | 場所             | 内容                        | 単位 | 単価（円）     |
| 電気設備工事 | 設計図による         | LM-E1（N）                  | 面  | 813,000   |
|        |                | LM-M1（N）                  | 面  | 2,431,000 |
|        |                | T-M1                      | 面  | 1,088,000 |
|        |                | LM-S2                     | 面  | 1,688,000 |
|        |                | 配線ダクトN                    | 面  | 1,828,000 |





| 広島駅北口料金所（仮称） |                | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|--------------|----------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称          | 摘 要            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方           |                | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0001            |
| 遣方           | 一 般            | 228  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計            |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |
| 墨出し          |                | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0002            |
| 墨出し          | 一 般<br>S造 地上階  | 284  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計            |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |
| 養生           |                | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0003            |
| 養生           | 一 般<br>S造 地上階  | 228  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 養生           | 一 般<br>S造 外部階段 | 19.7 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計            |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け     |                | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0004            |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般<br>S造 地上階  | 228  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 整理清掃<br>後片付け | 一 般<br>S造 外部階段 | 19.7 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計            |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |
|              |                |      |                |     |     |                       |

| 広島駅北口料金所（仮称） 直接仮設  |                                            |       |                |     |     |            |
|--------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                | 摘 要                                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 外部足場               |                                            | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0005 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>12m未満 料金所(広島北)6ヶ月 | 1,122 | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0001   |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>料金所(広島北)6ヶ月                      | 172   | m              |     |     | 代価表 0002   |
| 内部仕上足場             | 脚立足場<br>階高4.0m以下 料金所(広島北)1ヶ月               | 23.6  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0003   |
| 内部階段仕上足場           | 料金所(広島北)1ヶ月                                | 19.7  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0004   |
| 計                  |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
| 災害防止               |                                            | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0006 |
| 養生シート張り            | 防災Ⅰ類<br>料金所(広島北)6ヶ月                        | 180   | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0005   |
| 安全ネット張り<br>(水平張り)  | 防災ボ リエステル<br>料金所(広島北)6ヶ月                   | 283   | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0006   |
| 朝顔養生               | 料金所(広島北)6ヶ月                                | 30    | m              |     |     | 代価表 0007   |
| 計                  |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |
|                    |                                            |       |                |     |     |            |

[illegible]

**7**

| 広島駅北口料金所（仮称） |               | 鉄骨    |    | 本体鉄骨 |     |            |
|--------------|---------------|-------|----|------|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要           | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト |               | 1     | 式  |      |     | 別紙 00-0010 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M16 F8T L=40  | 314   | 組  |      |     | 刊 129      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M16 F8T L=45  | 412   | 組  |      |     | 刊 130      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M16 F8T L=50  | 2,309 | 組  |      |     | 刊 131      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M16 F8T L=55  | 1,329 | 組  |      |     | 刊 132      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M16 F8T L=150 | 25    | 組  |      |     | 刊 133      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M20 F8T L=45  | 279   | 組  |      |     | 刊 134      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M20 F8T L=50  | 44    | 組  |      |     | 刊 135      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M20 F8T L=60  | 175   | 組  |      |     | 刊 136      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M20 F8T L=65  | 466   | 組  |      |     | 刊 137      |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト | M20 F8T L=75  | 125   | 組  |      |     | 刊 138      |
| 計            |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |
|              |               |       |    |      |     |            |

| 広島駅北口料金所（仮称） |                  | 鉄骨  |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|--------------|------------------|-----|----|-------|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要              | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| アンカーボルト      |                  | 1   | 式  |       |     | 別紙 00-0011 |
| アンカーボルト埋込み   | M16 SS400 L=700  | 6   | 本  |       |     | 代価表 0015   |
| アンカーボルト埋込み   | M16 ABR490 L=700 | 60  | 本  |       |     | 代価表 0016   |
| アンカーボルト埋込み   | M27 ABR490 L=600 | 24  | 本  |       |     | 代価表 0017   |
| 計            |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
| 柱均しモルタル      |                  | 1   | 式  |       |     | 別紙 00-0012 |
| 柱底均しモルタル     | B 種 220*65       | 6   | か所 |       |     | 代価表 0018   |
| 柱底均しモルタル     | B 種 290*92       | 6   | か所 |       |     | 代価表 0019   |
| 柱底均しモルタル     | B 種 220角         | 12  | か所 |       |     | 代価表 0020   |
| 柱底均しモルタル     | B 種 500*600      | 6   | か所 |       |     | 代価表 0021   |
| 計            |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |
|              |                  |     |    |       |     |            |

| 広島駅北口料金所（仮称） |                     | 鉄骨  |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|--------------|---------------------|-----|----|-------|-----|------------|
| 名 称          | 摘 要                 | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      |                     | 1   | 式  |       |     | 別紙 00-0013 |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒1200 | 2   | 本  |       |     | 刊 139      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒1400 | 6   | 本  |       |     | 刊 140      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒2500 | 2   | 本  |       |     | 刊 141      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒2600 | 8   | 本  |       |     | 刊 142      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒2700 | 2   | 本  |       |     | 刊 143      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M12 T.B 羽子板共 L≒3200 | 8   | 本  |       |     | 刊 144      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒1100 | 8   | 本  |       |     | 刊 145      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒1200 | 2   | 本  |       |     | 刊 146      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒1400 | 6   | 本  |       |     | 刊 147      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒1500 | 4   | 本  |       |     | 刊 148      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒2500 | 2   | 本  |       |     | 刊 149      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒2600 | 8   | 本  |       |     | 刊 150      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒3200 | 8   | 本  |       |     | 刊 151      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒3500 | 12  | 本  |       |     | 刊 152      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒4100 | 8   | 本  |       |     | 刊 153      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒4200 | 4   | 本  |       |     | 刊 154      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒5400 | 12  | 本  |       |     | 刊 155      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒5800 | 8   | 本  |       |     | 刊 156      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ      | M16 T.B 羽子板共 L≒5900 | 4   | 本  |       |     | 刊 157      |

| 広島駅北口料金所（仮称）     |                                | 鉄骨   |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|------------------|--------------------------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                            | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          |                                | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0013 |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
| 電波吸収体<br>取付金物    | 材上共                            | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0014 |
| 山形鋼              | L-75*75*9 SS400                | 1.1  | t  |       |     | 刊 158      |
| 鋼板               | PL-9 SS400                     | 0.03 | t  |       |     | 刊 159      |
| 中ﾎﾞﾙﾄ            | M-12 L=45 亜鉛メッキ<br>ﾎﾞﾙﾄ・ワッシャー共 | 37   | 組  |       |     | 代価表 0022   |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                          | 1.1  | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                    | 1.1  | t  |       |     | 刊 160      |
| メッキ工場運搬費         |                                | 1.1  | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |





[illegible]

| 広島駅北口料金所（仮称）     |                               | 鉄骨    |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|------------------|-------------------------------|-------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                           | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 幕板下地金物           | 材工共                           | 1     | 式  |       |     | 別紙 00-0017 |
| 溝形鋼              | L-150*75*6.5*10 SS400         | 0.8   | t  |       |     | 刊 171      |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*2.3 SS400C        | 1.6   | t  |       |     | 刊 172      |
| 鋼板               | PL-6 SN400B                   | 1.3   | t  |       |     | 刊 173      |
| 中ボルト             | M-12 L=40 亜鉛メッキ<br>ボルト・ワッシャー共 | 1,019 | 組  |       |     | 代価表 0025   |
| 中ボルト             | M-12 L=35 亜鉛メッキ<br>ボルト・ワッシャー共 | 1,107 | 組  |       |     | 代価表 0026   |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                         | 3.5   | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                   | 3.5   | t  |       |     | 刊 174      |
| メッキ工場運搬費         |                               | 3.5   | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                               |       |    |       |     |            |
|                  |                               |       |    |       |     |            |
| 折板受け             | 材工共                           | 1     | 式  |       |     | 別紙 00-0018 |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*3.2 SS400C        | 1     | t  |       |     | 刊 175      |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                         | 0.9   | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                   | 0.9   | t  |       |     | 刊 176      |
| メッキ工場運搬費         |                               | 0.9   | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                               |       |    |       |     |            |
|                  |                               |       |    |       |     |            |
|                  |                               |       |    |       |     |            |
|                  |                               |       |    |       |     |            |

| 広島駅北口料金所（仮称）     |                        | 鉄骨   |                | 付帯鉄骨等 |     |                       |
|------------------|------------------------|------|----------------|-------|-----|-----------------------|
| 名 称              | 摘 要                    | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考                   |
| 床受け(根太共)         | 材工共                    | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0019            |
| 山形鋼              | L-45*45*4 SS400        | 0.2  | t              |       |     | 刊 177                 |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*2.3 SS400C | 0.3  | t              |       |     | 刊 178                 |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                  | 0.4  | t              |       |     | 代価表 0023              |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体            | 0.4  | t              |       |     | 刊 179                 |
| メッキ工場運搬費         |                        | 0.4  | t              |       |     | 代価表 0014              |
| 計                |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
| 鉄骨足場             | 材工共                    | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0020            |
| 鉄骨足場             | 単管吊り足場                 | 82.5 | m <sup>2</sup> |       |     | B0-137081 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)  | 1節                     | 82.5 | m <sup>2</sup> |       |     | B0-135611 R0608AS8 標準 |
| 計                |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |

[illegible]

| 広島駅北口料金所（仮称）        |                                   | 屋根及びとい |                | 外部  |     |                       |
|---------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                 | 摘 要                               | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ゲート屋根               |                                   | 1      | 式              |     |     | 別紙 00-0022            |
| 屋根折板葺き              | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8<br>山高85以上         | 276    | m <sup>2</sup> |     |     | 屋根板金 1                |
| タトフレーム              | 山高85                              | 109    | m              |     |     | 屋根板金 2                |
| 妻側タトフレーム            | 山高85                              | 10     | か所             |     |     | 屋根板金 3                |
| 軒先面戸                | 山高85                              | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 4                |
| 止水面戸                | 山高85                              | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 5                |
| 軒樋                  | ステンレス製 t=0.6 曲げ加工<br>糸巾580        | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 6                |
| 水切り<br>(軒先-軒樋)      | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 7                |
| 水切り<br>(パ°ラハ°ット-軒樋) | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 8                |
| 水切り<br>(ケラハ°)       | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾190～290 | 26     | m              |     |     | 屋根板金 9                |
| パ°ラハ°ット板<br>(軒先)    | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾360     | 43.6   | m              |     |     | 屋根板金 10               |
| 棟押え                 | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾700     | 21.8   | m              |     |     | 屋根板金 11               |
| 折板谷カ°ー              | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾900     | 60.8   | m              |     |     | 屋根板金 12               |
| ステンレス落し口            | 100φ 網共                           | 4      | か所             |     |     | 屋根板金 13               |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)    | 径100                              | 20.5   | m              |     |     | BC-235854 R0608AS8 標準 |
| 水抜きパ°イ°             | 径50                               | 6.2    | m              |     |     | 代備表 0034              |
| 計                   |                                   |        |                |     |     |                       |
|                     |                                   |        |                |     |     |                       |
|                     |                                   |        |                |     |     |                       |
|                     |                                   |        |                |     |     |                       |

[illegible]

19



| 二葉の里電気室            |                                                                            | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方                 |                                                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0026            |
| 遣方                 | 一 般                                                                        | 237  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計                  |                                                                            |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                            |      |                |     |     |                       |
| 墨出し                |                                                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0027            |
| 墨出し                | 一 般<br>RC・SRC造 地上階                                                         | 370  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                            |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                            |      |                |     |     |                       |
| 養生                 |                                                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0028            |
| 養生                 | 一 般<br>RC・SRC造 地上階                                                         | 370  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                            |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                            |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け           |                                                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0029            |
| 整理清掃<br>後片付け       | 一 般<br>RC・SRC造 地上階                                                         | 370  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                            |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                            |      |                |     |     |                       |
| 外部足場               |                                                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0030            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>RC造標準日数 修理費含む<br>12m未満 2階建 建築面積 750m <sup>2</sup> | 733  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131519 R0608AS8 資料 |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>RC造標準日数 修理費含む<br>建築面積 750m <sup>2</sup>                          | 102  | m              |     |     | B0-131568 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                            |      |                |     |     |                       |

| 二葉の里電気室             |                                                                    | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                 | 摘 要                                                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 内部躯体足場              |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0031            |
| 内部躯体足場<br>(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む<br>鉄筋・型枠足場<br>階高4.0m超5.0m未満 平家用                      | 370  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-134404 R0608AS8 標準 |
| 計                   |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
| 内部仕上足場              |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0032            |
| 内部仕上足場<br>(手すり先行方式) | RC造標準日数 修理費含む<br>枠組棚足場<br>階高4.0m超5.0m未満 平家用                        | 349  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131527 R0608AS8 標準 |
| 内部階段仕上足場            | RC造標準日数 修理費含む                                                      | 10.6 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131541 R0608AS8 標準 |
| 計                   |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
| 災害防止                |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0033            |
| 養生シート張り             | 防炎性能 JIS A 8952 I 類<br>RC造標準日数 修理費含む 2階建<br>建築面積 750m <sup>2</sup> | 733  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131561 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                     |                                                                    |      |                |     |     |                       |

**22**

**23**

[illegible]

| 二葉の里電気室             |                             | コンクリート |    | 躯体  |     |                      |
|---------------------|-----------------------------|--------|----|-----|-----|----------------------|
| 名 称                 | 摘 要                         | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
| コンクリートポンプ圧送         |                             | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0037           |
| コンクリートポンプ圧送         | 100m3/回以上<br>基本料金別途加算       | 379    | m3 |     |     | B0-434226 R06SAS8 市場 |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金 | 100m3/回以上                   | 3      | 回  |     |     | B0-434227 R06SAS8 市場 |
| コンクリートポンプ圧送         | 50m3以上100m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 115    | m3 |     |     | B0-434226 R06SAS8 市場 |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金 | 50m3以上100m3/回未満             | 2      | 回  |     |     | B0-434227 R06SAS8 市場 |
| コンクリートポンプ圧送         | 30m3以上 50m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 21.1   | m3 |     |     | B0-434226 R06SAS8 市場 |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金 | 30m3以上 50m3/回未満             | 2      | 回  |     |     | B0-434227 R06SAS8 市場 |
| 計                   |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
| 構造体強度補正             |                             | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0038           |
| 構造体強度補正             | FC24+[S] S15<br>※[S=3]      | 106    | m3 |     |     | 代価表 0009             |
| 構造体強度補正             | FC24+[S] S18<br>※[S=3]      | 326    | m3 |     |     | 代価表 0048             |
| 計                   |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |
|                     |                             |        |    |     |     |                      |

[illegible]





| 二葉の里消火水槽           |                                                                           | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方                 |                                                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0041            |
| 遣方                 | 小規模                                                                       | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計                  |                                                                           |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                           |      |                |     |     |                       |
| 墨出し                |                                                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0042            |
| 墨出し                | 小規模<br>RC・SRC造 地上階                                                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                           |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                           |      |                |     |     |                       |
| 養生                 |                                                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0043            |
| 養生                 | 小規模<br>RC・SRC造 地上階                                                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                           |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                           |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け           |                                                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0044            |
| 整理清掃<br>後片付け       | 小規模<br>RC・SRC造 地上階                                                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                           |      |                |     |     |                       |
|                    |                                                                           |      |                |     |     |                       |
| 外部足場               |                                                                           | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0045            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>RC造標準日数 修理費含む<br>12m未満 1階建 建築面積 300m <sup>2</sup> | 137  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131519 R0608AS8 資料 |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>RC造標準日数 修理費含む<br>建築面積 300m <sup>2</sup>                         | 31.2 | m              |     |     | B0-131568 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                                                           |      |                |     |     |                       |

| 二葉の里消火水槽                           |                                                                    | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                                | 摘 要                                                                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 内部躯体足場                             |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0046            |
| 内部躯体足場<br>(手すり先行方式)                | RC造標準日数 修理費含む<br>鉄筋・型枠足場<br>階高4.0m超5.0m未満 平家用                      | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-134404 R0608AS8 標準 |
| 計                                  |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                                    |                                                                    |      |                |     |     |                       |
| 内部仕上足場                             |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0047            |
| 内部仕上足場<br>(手すり先行方式)                | RC造標準日数 修理費含む<br>枠組棚足場<br>階高4.0m超5.0m未満 平家用                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131527 R0608AS8 標準 |
| 計                                  |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                                    |                                                                    |      |                |     |     |                       |
| 災害防止                               |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0048            |
| 養生シート張り                            | 防炎性能 JIS A 8952 I 類<br>RC造標準日数 修理費含む 2階建<br>建築面積 300m <sup>2</sup> | 137  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131561 R0608AS8 資料 |
| 計                                  |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                                    |                                                                    |      |                |     |     |                       |
| 仮設材運搬                              |                                                                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0049            |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式)      | 建枠幅600                                                             | 137  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131691 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり)                   | 枠組本足場用(手すり先行方式)                                                    | 31.2 | m              |     |     | B0-131671 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(内部躯体足場)<br>(手すり先行方式)     | 4.0m超5.0m未満                                                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131693 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬(内部<br>仕上足場 棚足場)<br>(手すり先行方式) | 4.0m超5.0m未満                                                        | 30   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131696 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)                |                                                                    | 137  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131688 R0608AS8 標準 |
| 計                                  |                                                                    |      |                |     |     |                       |
|                                    |                                                                    |      |                |     |     |                       |



31

[illegible]

| 燃料貯留槽        |                    | 直接仮設 |                |     |     |                       |
|--------------|--------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称          | 摘 要                | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方           |                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0054            |
| 遣方           | 小規模                | 14.8 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計            |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
| 墨出し          |                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0055            |
| 墨出し          | 小規模<br>RC・SRC造 地上階 | 14.8 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計            |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
| 養生           |                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0056            |
| 養生           | 小規模<br>RC・SRC造 地上階 | 14.8 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計            |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け     |                    | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0057            |
| 整理清掃<br>後片付け | 小規模<br>RC・SRC造 地上階 | 14.8 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計            |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |
|              |                    |      |                |     |     |                       |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| 【入口側】中山料金所(仮称) 直接仮設 |                                            |      |                |     |     |                       |
|---------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                 | 摘 要                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方                  |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0061            |
| 遣方                  | 小規模                                        | 59.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 墨出し                 |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0062            |
| 墨出し                 | 小規模<br>S造 地上階                              | 91.5 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 養生                  |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0063            |
| 養生                  | 小規模<br>S造 地上階                              | 59.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け            |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0064            |
| 整理清掃<br>後片付け        | 小規模<br>S造 地上階                              | 59.4 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 外部足場                |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0065            |
| 桝組本足場<br>(手すり先行方式)  | 建桝 900×1700 布桝500+240<br>12m未満 料金所(中山) 3ヶ月 | 415  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0084              |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式)  | 桝組本足場用<br>料金所(中山) 3ヶ月                      | 64.2 | m              |     |     | 代価表 0085              |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |

| 【入口側】中山料金所(仮称) 直接仮設           |                          |      |                |     |     |                       |
|-------------------------------|--------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                           | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 災害防止                          |                          | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0066            |
| 養生シート張り                       | 防災Ⅰ類<br>料金所(中山) 3ヶ月      | 85.7 | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0086              |
| 安全ネット張り<br>(水平張り)             | 防災ボ リエステル<br>料金所(中山) 3ヶ月 | 82.5 | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0087              |
| 朝顔養生                          | 料金所(中山) 3ヶ月              | 16.7 | m              |     |     | 代価表 0088              |
| 計                             |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
| 仮設材運搬                         |                          | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0067            |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布)              | 415  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131691 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり)              | 枠組本足場用(手すり先行方式)          | 64.2 | m              |     |     | B0-131671 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                          | 168  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131688 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(養生防護棚)              | 枠組本足場用                   | 16.7 | m              |     |     | B0-131672 R0608AS8 標準 |
| 計                             |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |

39



| 【入口側】中山料金所(仮称)   |                                | 鉄骨   |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|------------------|--------------------------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                            | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          |                                | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0071 |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          | M12 T.B 羽子板共 L≒3100            | 8    | 本  |       |     | 刊 189      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          | M12 T.B 羽子板共 L≒3500            | 16   | 本  |       |     | 刊 190      |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
| 電波吸収体<br>取付金物    | 材工共                            | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0072 |
| 山形鋼              | L-75*75*9 SS400                | 0.5  | t  |       |     | 刊 191      |
| 鋼板               | PL-9 SS400                     | 0.02 | t  |       |     | 刊 192      |
| 中ﾎﾞﾙﾄ            | M-12 L=45 亜鉛メッキ<br>ﾎﾞﾙﾄ・ワッシャー共 | 28   | 組  |       |     | 代価表 0022   |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                          | 0.5  | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                    | 0.5  | t  |       |     | 刊 193      |
| メッキ工場運搬費         |                                | 0.5  | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |

| 【入口側】中山料金所(仮称)   |                               | 鉄骨   |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
|------------------|-------------------------------|------|----|-------|-----|------------|
| 名 称              | 摘 要                           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 幕板下地金物           | 材工共                           | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0073 |
| 溝形鋼              | L-150*75*6.5*10 SS400         | 0.5  | t  |       |     | 刊 194      |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*2.3 SS400C        | 0.7  | t  |       |     | 刊 195      |
| 鋼板               | PL-1.5 SS400                  | 0.03 | t  |       |     | 刊 196      |
| 鋼板               | PL-9 SS400                    | 0.2  | t  |       |     | 刊 197      |
| 中ボルト             | M-12 L=40 亜鉛メッキ<br>ボルト・ワッシャー共 | 187  | 組  |       |     | 代価表 0025   |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                         | 1.3  | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                   | 1.3  | t  |       |     | 刊 198      |
| メッキ工場運搬費         |                               | 1.3  | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                               |      |    |       |     |            |
|                  |                               |      |    |       |     |            |
| 折板受け             | 材工共                           | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0074 |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*3.2 SS400C        | 0.2  | t  |       |     | 刊 199      |
| リップ 溝形鋼          | C-150*65*20*3.2 SS400C        | 0.1  | t  |       |     | 刊 200      |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                         | 0.2  | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                   | 0.2  | t  |       |     | 刊 201      |
| メッキ工場運搬費         |                               | 0.2  | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                               |      |    |       |     |            |
|                  |                               |      |    |       |     |            |
|                  |                               |      |    |       |     |            |







| 【入口側】中山料金所(仮称)    |                                   | 屋根及びとい |                | 外部  |     |                       |
|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称               | 摘 要                               | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ゲート屋根             |                                   | 1      | 式              |     |     | 別紙 00-0077            |
| 屋根折板葺き            | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8<br>山高85以上         | 78.7   | m <sup>2</sup> |     |     | 屋根板金 19               |
| タトフレーム            | 山高85                              | 39     | m              |     |     | 屋根板金 20               |
| 妻側タトフレーム          | 山高85                              | 6      | か所             |     |     | 屋根板金 21               |
| 軒先面戸              | 山高85                              | 13     | m              |     |     | 屋根板金 22               |
| 止水面戸              | 山高85                              | 13     | m              |     |     | 屋根板金 23               |
| 軒樋                | ステンレス製 t=0.6 曲げ加工<br>糸巾580        | 13     | m              |     |     | 屋根板金 24               |
| 水切り<br>(軒先-軒樋)    | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 25               |
| 水切り<br>(パラペット-軒樋) | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 26               |
| 水切り<br>(水上)       | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾190     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 27               |
| 水切り<br>(ケラハ)      | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾190～290 | 12.7   | m              |     |     | 屋根板金 28               |
| パラペット板<br>(軒先)    | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾360     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 29               |
| ステンレス落し口          | 100φ 網共                           | 4      | か所             |     |     | 屋根板金 30               |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)  | 径100                              | 5.1    | m              |     |     | B0-235854 R0608ASS 標準 |
| 水抜きパイプ            | 径50                               | 1.4    | m              |     |     | 代価表 0034              |
| 計                 |                                   |        |                |     |     |                       |
|                   |                                   |        |                |     |     |                       |
|                   |                                   |        |                |     |     |                       |
|                   |                                   |        |                |     |     |                       |
|                   |                                   |        |                |     |     |                       |



| 【出口側】中山料金所(仮称) 直接仮設 |                                            |      |                |     |     |                       |
|---------------------|--------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                 | 摘 要                                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方                  |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0079            |
| 遣方                  | 小規模                                        | 60.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 墨出し                 |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0080            |
| 墨出し                 | 小規模<br>S造 地上階                              | 80.8 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 養生                  |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0081            |
| 養生                  | 小規模<br>S造 地上階                              | 60.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け            |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0082            |
| 整理清掃<br>後片付け        | 小規模<br>S造 地上階                              | 60.2 | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |
|                     |                                            |      |                |     |     |                       |
| 外部足場                |                                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0083            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式)  | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>12m未満 料金所(中山) 3ヶ月 | 409  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0084              |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式)  | 枠組本足場用<br>料金所(中山) 3ヶ月                      | 64.2 | m              |     |     | 代価表 0085              |
| 計                   |                                            |      |                |     |     |                       |

| 【出口側】中山料金所(仮称) 直接仮設           |                          |      |                |     |     |                       |
|-------------------------------|--------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                           | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 災害防止                          |                          | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0084            |
| 養生シート張り                       | 防災Ⅰ類<br>料金所(中山) 3ヶ月      | 84.3 | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0086              |
| 安全ネット張り<br>(水平張り)             | 防災ボ リエステル<br>料金所(中山) 3ヶ月 | 82.4 | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0087              |
| 朝顔養生                          | 料金所(中山) 3ヶ月              | 16.7 | m              |     |     | 代価表 0088              |
| 計                             |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
| 仮設材運搬                         |                          | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0085            |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布)              | 409  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131691 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり)              | 枠組本足場用(手すり先行方式)          | 64.2 | m              |     |     | B0-131671 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                          | 167  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131688 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(養生防護棚)              | 枠組本足場用                   | 16.7 | m              |     |     | B0-131672 R0608AS8 標準 |
| 計                             |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |
|                               |                          |      |                |     |     |                       |

49



| 【出口側】中山料金所(仮称)   |                                |      |    |       |     |            |
|------------------|--------------------------------|------|----|-------|-----|------------|
|                  |                                | 鉄骨   |    | 付帯鉄骨等 |     |            |
| 名 称              | 摘 要                            | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          |                                | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0089 |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          | M12 T.B 羽子板共 L≒3100            | 8    | 本  |       |     | 刊 206      |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ          | M12 T.B 羽子板共 L≒3500            | 16   | 本  |       |     | 刊 207      |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
| 幕板下地金物           | 材工共                            | 1    | 式  |       |     | 別紙 00-0090 |
| 溝形鋼              | [≒150*75*6.5*10 SS400          | 0.5  | t  |       |     | 刊 208      |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*2.3 SS400C         | 0.7  | t  |       |     | 刊 209      |
| 鋼板               | PL-4.5 SS400                   | 0.03 | t  |       |     | 刊 210      |
| 鋼板               | PL-9 SS400                     | 0.2  | t  |       |     | 刊 211      |
| 中ﾎﾞﾙﾄ            | M-12 L=40 亜鉛メッキ<br>ﾎﾞﾙﾄ・ワッシャー共 | 187  | 組  |       |     | 代価表 0025   |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                          | 1.3  | t  |       |     | 代価表 0023   |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体                    | 1.3  | t  |       |     | 刊 212      |
| メッキ工場運搬費         |                                | 1.3  | t  |       |     | 代価表 0014   |
| 計                |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |
|                  |                                |      |    |       |     |            |



| 【出口側】中山料金所(仮称)   |                        | 鉄骨   |                | 付帯鉄骨等 |     |                       |
|------------------|------------------------|------|----------------|-------|-----|-----------------------|
| 名 称              | 摘 要                    | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考                   |
| 折板受け             | 材工共                    | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0091            |
| リップ 溝形鋼          | C-100*50*20*3.2 SS400C | 0.2  | t              |       |     | 刊 213                 |
| リップ 溝形鋼          | C-150*65*20*3.2 SS400C | 0.1  | t              |       |     | 刊 214                 |
| 鉄骨付帯工事<br>金物加工組立 | 運搬費含む                  | 0.2  | t              |       |     | 代価表 0023              |
| 溶融亜鉛メッキ          | 2種 HDZ55 単体            | 0.2  | t              |       |     | 刊 215                 |
| メッキ工場運搬費         |                        | 0.2  | t              |       |     | 代価表 0014              |
| 計                |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
| 鉄骨足場             | 材工共                    | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0092            |
| 鉄骨足場             | 単管吊り足場                 | 82.4 | m <sup>2</sup> |       |     | B0-137081 R0608AS8 標準 |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)  | 1節                     | 82.4 | m <sup>2</sup> |       |     | B0-135611 R0608AS8 標準 |
| 計                |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |
|                  |                        |      |                |       |     |                       |



| 【出口側】中山料金所(仮称)       |                                   | 屋根及びとい |                | 外部  |     |                       |
|----------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                  | 摘 要                               | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ゲート屋根                |                                   | 1      | 式              |     |     | 別紙 00-0094            |
| 屋根折板葺き               | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8<br>山高85以上         | 78.7   | m <sup>2</sup> |     |     | 屋根板金 31               |
| タトフレーム               | 山高85                              | 39     | m              |     |     | 屋根板金 32               |
| 妻側タトフレーム             | 山高85                              | 6      | か所             |     |     | 屋根板金 33               |
| 軒先面戸                 | 山高85                              | 13     | m              |     |     | 屋根板金 34               |
| 止水面戸                 | 山高85                              | 13     | m              |     |     | 屋根板金 35               |
| 軒樋                   | ステンレス製 t=0.6 曲げ加工<br>糸巾580        | 13     | m              |     |     | 屋根板金 36               |
| 水切り<br>(軒先-軒樋)       | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 37               |
| 水切り<br>(ハﾟﾗﾟｯﾄ-軒樋)   | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾140     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 38               |
| 水切り<br>(水上)          | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾190     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 39               |
| 水切り<br>(ｸﾗﾊﾟﾟ)       | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾190～290 | 12.7   | m              |     |     | 屋根板金 40               |
| ハﾟﾗﾟｯﾄ板<br>(軒先)      | フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8 曲げ加工<br>糸巾360     | 13     | m              |     |     | 屋根板金 41               |
| ステンレス落し口             | 100φ 網共                           | 4      | か所             |     |     | 屋根板金 42               |
| 硬質ポリ塩化<br>ビニル管とい(ｶｰ) | 径100                              | 5.1    | m              |     |     | B0-235854 R0608ASS 標準 |
| 水抜きパイプ               | 径50                               | 1.4    | m              |     |     | 代価表 0034              |
| 計                    |                                   |        |                |     |     |                       |
|                      |                                   |        |                |     |     |                       |
|                      |                                   |        |                |     |     |                       |
|                      |                                   |        |                |     |     |                       |
|                      |                                   |        |                |     |     |                       |



| 【中山側】収受員待機室 直接仮設   |                                      |      |                |     |     |                       |
|--------------------|--------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                  | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 遣方                 |                                      | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0096            |
| 遣方                 | 小規模                                  | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132511 R0608AS8 標準 |
| 計                  |                                      |      |                |     |     |                       |
|                    |                                      |      |                |     |     |                       |
| 墨出し                |                                      | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0097            |
| 墨出し                | 小規模<br>S造 地上階                        | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132514 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                      |      |                |     |     |                       |
|                    |                                      |      |                |     |     |                       |
| 養生                 |                                      | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0098            |
| 養生                 | 小規模<br>S造 地上階                        | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132515 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                      |      |                |     |     |                       |
|                    |                                      |      |                |     |     |                       |
| 整理清掃後片付け           |                                      | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0099            |
| 整理清掃<br>後片付け       | 小規模<br>S造 地上階                        | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-132531 R0608AS8 資料 |
| 計                  |                                      |      |                |     |     |                       |
|                    |                                      |      |                |     |     |                       |
| 外部足場               |                                      | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0100            |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700 布枠500×1枚<br>12m未満 S造 3ヶ月 | 129  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0103              |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>S造 3ヶ月                     | 35.9 | m              |     |     | 代価表 0104              |
| 計                  |                                      |      |                |     |     |                       |

| 【中山側】収受員待機室 直接仮設              |                            |      |                |     |     |                        |
|-------------------------------|----------------------------|------|----------------|-----|-----|------------------------|
| 名 称                           | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
| 内部仕上足場                        |                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0101             |
| 内部仕上足場                        | 脚立足場<br>階高4.0m以下 S造 平屋 1ヶ月 | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0105               |
| 計                             |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
| 災害防止                          |                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0102             |
| 養生シート張り                       | 防災Ⅰ類<br>S造 3ヶ月             | 129  | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0106               |
| 安全ネット張り<br>(水平張り)             | 防災ボ リエステル<br>S造 3ヶ月        | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | 代価表 0107               |
| 計                             |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
| 仮設材運搬                         |                            | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0103             |
| 仮設材運搬<br>(桢組本足場)<br>(手すり先行方式) | 桢枠幅600                     | 129  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131691 R0608AS8 標準  |
| 仮設材運搬<br>(安全手すり)              | 桢組本足場用(手すり先行方式)            | 35.9 | m              |     |     | B0-131671 R0608AS8 ※標準 |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場)     | 平家建                        | 42   | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131694 R0608AS8 標準  |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                            | 171  | m <sup>2</sup> |     |     | B0-131638 R0608AS8 標準  |
| 計                             |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |
|                               |                            |      |                |     |     |                        |

[illegible]





| 【中山側】収受員待機室       |                     |      |                |       |     |                       |
|-------------------|---------------------|------|----------------|-------|-----|-----------------------|
|                   |                     | 鉄骨   |                | 付帯鉄骨等 |     |                       |
| 名 称               | 摘 要                 | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考                   |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ           |                     | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0107            |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ           | M12 T.B 羽子板共 L≒2100 | 4    | 本              |       |     | 刊 216                 |
| 耐震ﾌﾟﾚｰｽ           | M12 T.B 羽子板共 L≒2900 | 16   | 本              |       |     | 刊 217                 |
| 計                 |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |
| 押出成形セメント板<br>下地金物 |                     | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0108            |
| 下地金物 アンｸﾞﾙ        | L-50*50*6           | 57.4 | m              |       |     | 代価表 0111              |
| 下地金物 アンｸﾞﾙ        | L-65*65*6           | 33.1 | m              |       |     | 代価表 0112              |
| 下地金物 アンｸﾞﾙ        | 開口補強 L-65*65*6      | 52.6 | m              |       |     | 代価表 0113              |
| 下地金物 アンｸﾞﾙ        | 開口補強 L-45*45*5      | 14.8 | m              |       |     | 代価表 0114              |
| 計                 |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |
| 鉄骨足場              |                     | 1    | 式              |       |     | 別紙 00-0109            |
| 鉄骨足場              | 単管吊り足場              | 42   | m <sup>2</sup> |       |     | B0-137081 R0608ASS 標準 |
| 仮設材運搬<br>(鉄骨足場)   | 1節                  | 42   | m <sup>2</sup> |       |     | B0-135611 R0608ASS 標準 |
| 計                 |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |
|                   |                     |      |                |       |     |                       |







| 構内舗装                      |                                |     |    |     |     |                       |
|---------------------------|--------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|
| 構内舗装                      |                                |     |    |     |     |                       |
| 名 称                       | 摘 要                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 土工機械運搬費                   |                                | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0113            |
| 土工機械運搬<br>(ハックホ)          | 排出ガス対策型 油圧式ローラ型0.13m3          | 1   | 往復 |     |     | B0-132716 R0608AS8 参考 |
| 土工機械運搬<br>(フロッター)         | 排出ガス対策型 普通 3t級                 | 1   | 往復 |     |     | B0-132736 R0608AS8 参考 |
| 土工機械運搬<br>(タイヤローラ)        | 排出ガス対策型 8～20t                  | 1   | 往復 |     |     | B0-132747 R0608AS8 参考 |
| 土工機械運搬<br>(振動ローラ)         | 排出ガス対策型 搭乗式・タンDEM型<br>2.4～2.8t | 1   | 往復 |     |     | B0-132757 R0608AS8 参考 |
| 計                         |                                |     |    |     |     |                       |
|                           |                                |     |    |     |     |                       |
| 舗装機械運搬費                   |                                | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0114            |
| 舗装機械運搬<br>(ロードローラ)        |                                | 1   | 往復 |     |     | B0-332726 R0608AS8 標準 |
| 舗装機械運搬<br>(タイヤローラ)        |                                | 1   | 往復 |     |     | B0-332727 R0608AS8 標準 |
| 舗装機械運搬<br>(振動ローラ)         |                                | 1   | 往復 |     |     | B0-332728 R0608AS8 標準 |
| 舗装機械運搬<br>(アスファルトフィニッシャー) |                                | 1   | 往復 |     |     | B0-332747 R0608AS8 標準 |
| 舗装機械運搬費                   |                                | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0114/00-001     |
| 計                         |                                |     |    |     |     |                       |
|                           |                                |     |    |     |     |                       |
| 舗装機械運搬費                   |                                | 1   | 式  |     |     | 別紙 00-0114/00-001     |
| 計                         |                                |     |    |     |     |                       |
|                           |                                |     |    |     |     |                       |
|                           |                                |     |    |     |     |                       |
|                           |                                |     |    |     |     |                       |

| 広島駅北口料金所（仮称）          |                          | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|-----------------------|--------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                   | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                  |                          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0115            |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×2 ネム無<br>- -     | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネム無<br>PL ×1 - | 7    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| 防水スイッチ                | 取付枠・プレート共 3W15A          | 2    | 個  |      |     | E1-000054 R0608ES8 独自 |
| 防水スイッチ                | 取付枠・プレート共 4W15A          | 1    | 個  |      |     | E1-000054 R0608ES8 独自 |
| コンセント<br>(金属プレート付)    | 適用形2P15A×2<br>-<br>125V  | 2    | 個  |      |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 温度スイッチ                | 支給品取付費                   | 1    | 個  |      |     | 代価表 0134              |
| 計                     |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
| 電線                    |                          | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0116            |
| IV電線 (PF管内)           | 1.6mm × 1本               | 422  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)           | 2.0mm × 1本               | 38   | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |
|                       |                          |      |    |      |     |                       |

| 広島駅北口料金所（仮称）      |                                     | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|-------------------|-------------------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称               | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| ケーブル              |                                     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0117            |
| VVFケーブル           | 1.6mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井      | 10   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル           | 1.6mm <sup>2</sup> - 2C FEP内(PF・CD) | 8    | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル           | 1.6mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 21   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル           | 1.6mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 15   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル           | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 17   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル           | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 14   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 600V CVケーブル       | 5.5mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 18   | m  |      |     | 代価表 0150              |
| 600V CVケーブル       | 5.5mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 13   | m  |      |     | 代価表 0149              |
| 600V CVケーブル       | 5.5mm <sup>2</sup> - 3C ラック         | 6    | m  |      |     | 代価表 0147              |
| 計                 |                                     |      |    |      |     |                       |
|                   |                                     |      |    |      |     |                       |
| 電線管               |                                     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0118            |
| 合成樹脂製可とう電線管（PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 22mm                       | 14   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管（PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 16mm                       | 23   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管（G）          | 露出配管（塗装有） 16mm                      | 67   | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 厚鋼電線管（G）          | 露出配管（塗装有） 22mm                      | 62   | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                 |                                     |      |    |      |     |                       |
|                   |                                     |      |    |      |     |                       |
|                   |                                     |      |    |      |     |                       |

| 広島駅北口料金所（仮称）              |                 | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|---------------------------|-----------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                       | 摘 要             | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 金属ダクト                     |                 | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0119            |
| 配線ダクト                     | 400X200-SUS     | 10   | m  |      |     | 代価表 0130              |
| 計                         |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
| ケーブルラック                   |                 | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0120            |
| ケーブルラックA形                 | 500B 1段目        | 21   | m  |      |     | E0-131415 R06SESS 補市  |
| 計                         |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
| ボックス類                     |                 | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0121            |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス(カバー付)   | 埋込 1個用          | 8    | 個  |      |     | E0-131372 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44      | 8    | 個  |      |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 丸形露出ボックス<br>(塗装共)         | 25(E25, 22) 1方出 | 7    | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 丸形露出ボックス<br>(塗装共)         | 25(E25, 22) 2方出 | 35   | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 丸形露出ボックス<br>(塗装共)         | 25(E25, 22) 3方出 | 4    | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 計                         |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |
|                           |                 |      |    |      |     |                       |



| 広島駅北口料金所（仮称）       |                                    | 電灯設備 |    | コンセント分岐 |     |                       |
|--------------------|------------------------------------|------|----|---------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具               |                                    | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0122            |
| コンセント<br>（金属プレート付） | 連用形2P15A×2<br>（一体形）<br>125V        | 16   | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 防水コンセント            | 2P15A×2（×3）・接地端子付                  | 2    | 個  |         |     | E1-000062 R0608ES8 独自 |
| コンセント<br>（金属プレート付） | 連用形2P15A×1<br>（接地端子付 一体形）<br>125V  | 4    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| コンセント<br>（金属プレート付） | 連用形2P15A×2<br>（接地端子付 一体形）<br>125V  | 1    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| エアーケーション用スイッチ      | 支給品取付費                             | 2    | 個  |         |     | 代価表 0132              |
| 計                  |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
| ケーブル               |                                    | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0123            |
| VVFケーブル            | 1.6mm <sup>2</sup> 2C ビット・天井       | 6    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 1.6mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 7    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 2C ビット・天井       | 34   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 30   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 3C ラック          | 45   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 3C FEP内 (PF・CD) | 51   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |



| 広島駅北口料金所（仮称）       |                        | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                       |
|--------------------|------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                    | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電動機等接続             |                        | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0126            |
| 電動機結線              | 直入始動方式以外               | 4    | 台  |      |     | E0-539821 R0608ES8 標準 |
| 電動機接続材             | E(31)-F2(30)           | 4    | 箇所 |      |     | E0-539811 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                        |      |    |      |     |                       |
|                    |                        |      |    |      |     |                       |
| 電線                 |                        | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0127            |
| IV電線(PF管内)         | 2.0mm × 1本             | 24   | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                        |      |    |      |     |                       |
|                    |                        |      |    |      |     |                       |
| ケーブル               |                        | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0128            |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C 引上・天井       | 10   | m  |      |     | 代価表 0146              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) | 5    | m  |      |     | 代価表 0145              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C 管内          | 9    | m  |      |     | 代価表 0144              |
| 計                  |                        |      |    |      |     |                       |
|                    |                        |      |    |      |     |                       |
| 電線管                |                        | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0129            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm          | 5    | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 28mm          | 10   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)          | 露出配管(塗装有) 22mm         | 9    | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                  |                        |      |    |      |     |                       |



| 広島駅北口料金所（仮称）               |                                     | 弱電設備 |    |     |     |                       |
|----------------------------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                        | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ケーブル                       |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0131            |
| CVVケーブル                    | 1.25mm <sup>2</sup> 4C ビット・天井       | 12   | m  |     |     | 代価表 0155              |
| CVVケーブル                    | 1.25mm <sup>2</sup> 4C FEP内 (PF・CD) | 14   | m  |     |     | 代価表 0154              |
| CVVケーブル                    | 1.25mm <sup>2</sup> 4C 管内           | 20   | m  |     |     | 代価表 0153              |
| 導人線 (PF管内)                 |                                     | 29   | m  |     |     | E0-432125 R0608ESS 標準 |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
| 電線管                        |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0132            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)         | 隠ぺい・埋込配管 22mm                       | 32   | m  |     |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)                  | 露出配管 (塗装有) 22mm                     | 17   | m  |     |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
| ボックス類                      |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0133            |
| 合成樹脂製<br>アクトレットボックス (カバー付) | 中四角 浅型 D44                          | 20   | 個  |     |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |
|                            |                                     |      |    |     |     |                       |

| 広島駅北口料金所（仮称）               |                                     | 拡声設備 |    |     |     |                      |
|----------------------------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|----------------------|
| 名 称                        | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
| ケーブル                       |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0134           |
| AEケーブル                     | 1.2 mm <sup>2</sup> 2C ビット・天井       | 38   | m  |     |     | 代価表 0160             |
| AEケーブル                     | 1.2 mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 29   | m  |     |     | 代価表 0159             |
| AEケーブル                     | 1.2 mm <sup>2</sup> 2C 管内           | 18   | m  |     |     | 代価表 0158             |
| AEケーブル                     | 1.2 mm <sup>2</sup> 2C ラック          | 91   | m  |     |     | 代価表 0161             |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
| 電線管                        |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0135           |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)         | 隠ぺい・埋込配管 16mm                       | 7    | m  |     |     | E0-131133 R06SESS 市場 |
| 厚鋼電線管 (G)                  | 露出配管 (塗装有) 16mm                     | 18   | m  |     |     | E0-131111 R06SESS 市加 |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
| ボックス類                      |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0136           |
| 合成樹脂製<br>アクトレットボックス (カバー付) | 中四角 浅型 D44                          | 2    | 個  |     |     | E0-131371 R06SESS 市場 |
| 計                          |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |
|                            |                                     |      |    |     |     |                      |

| 二葉の里電気室      |                    | 電灯設備 |    | 電灯幹線 |     |                       |
|--------------|--------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称          | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電線           |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0137            |
| IV電線 (PF管内)  | 3.5mm2 × 1本        | 24   | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線         | 8mm2 × 1本          | 140  | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| 計            |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
| ケーブル         |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0138            |
| 600V CVケーブル  | 5.5mm2- 3C ビット・天井  | 23   | m  |      |     | 代価表 0150              |
| 600V CVケーブル  | 5.5mm2- 3C 管内      | 1    | m  |      |     | 代価表 0148              |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 ビット・天井       | 32   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 FEP内 (PF・CD) | 22   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 ラック          | 85   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 計            |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
| 電線管          |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0139            |
| ねじなし電線管 (E)  | 露出配管 31mm          | 1    | m  |      |     | E0-131113 R0608ES8 市場 |
| 計            |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |
|              |                    |      |    |      |     |                       |





| 二葉の里電気室               |                           | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|-----------------------|---------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                   | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                  |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0141            |
| 温度スイッチ                | 支給品取付費                    | 3    | 個  |      |     | 代価表 0134              |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネーム無<br>- -     | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×2 ネーム無<br>- -     | 2    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネーム無<br>PL ×1 - | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 3W 15A ×1 ネーム無<br>- -     | 4    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| 防水スイッチ                | 取付枠・プレート共 1P15A           | 3    | 個  |      |     | E1-000054 R0608ES8 独自 |
| コンセント<br>(金属プレート付)    | 連用形2P15A×1<br>-<br>125V   | 3    | 個  |      |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
| 電線                    |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0142            |
| IV電線 (PF管内)           | 1.6mm × 1本                | 432  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)           | 2.0mm × 1本                | 143  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
| ケーブル                  |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0143            |
| VVFケーブル               | 1.6mm <sup>2</sup> 3C 管内  | 65   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |

| 二葉の里電気室                |                    | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|------------------------|--------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                    | 摘 要                | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電線管                    |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0144            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)     | 隠ぺい・埋込配管 16mm      | 176  | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)     | 隠ぺい・埋込配管 22mm      | 22   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                      |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
| 金属線び                   |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0145            |
| 2種金属線び(MM2)            | A型 幅40×高さ30mm      | 79   | m  |      |     | E0-131473 R06SESS 市場  |
| 2種金属線び(MM2) 附属品 (基準単価) | ジャンクションボックス(1〜4方出) | 8    | 個  |      |     | E0-131154 R0608ESS 施工 |
| 計                      |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
| ボックス類                  |                    | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0146            |
| 合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)    | 埋込 1個用             | 11   | 個  |      |     | E0-131372 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)  | 中四角 浅型 D44         | 12   | 個  |      |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)  | 八角 深型 D75          | 14   | 個  |      |     | E0-131373 R06SESS 市場  |
| 計                      |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |
|                        |                    |      |    |      |     |                       |

| 二葉の里電気室                       |                             | 電灯設備 |    | コンセント分岐 |     |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|------|----|---------|-----|-----------------------|
| 名 称                           | 摘 要                         | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                          |                             | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0147            |
| コンセント<br>(金属プレート付)            | 連用形2P15A×2<br>(一体形)<br>125V | 19   | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 計                             |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
| 電線                            |                             | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0148            |
| IV電線(PF管内)                    | 2.0mm × 1本                  | 423  | m  |         |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                             |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
| 電線管                           |                             | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0149            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)        | 隠ぺい・埋込配管 16mm               | 199  | m  |         |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)        | 隠ぺい・埋込配管 22mm               | 4    | m  |         |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                             |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
| ボックス類                         |                             | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0150            |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付) | 中四角 浅型 D44                  | 20   | 個  |         |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 計                             |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |
|                               |                             |      |    |         |     |                       |



| 二葉の里電気室     |               | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                       |
|-------------|---------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称         | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電動機等接続      |               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0153            |
| 電動機結線       | 直入始動方式以外      | 2    | 台  |      |     | E0-539821 R0608ES8 標準 |
| 電動機接続材      | E(31)-F2(30)  | 2    | か所 |      |     | E0-539811 R0608ES8 参考 |
| 計           |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
| 電線          |               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0154            |
| IV電線        | 2.0mm × 1本    | 20   | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| 計           |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
| ケーブル        |               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0155            |
| 600V CVケーブル | 3.5mm2- 3C 管内 | 20   | m  |      |     | 代価表 0144              |
| 導入線         |               | 29   | m  |      |     | E0-432115 R0608ES8 標準 |
| 導入線(PF管内)   |               | 50   | m  |      |     | E0-432125 R0608ES8 標準 |
| 計           |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |
|             |               |      |    |      |     |                       |

| 二葉の里電気室                   |               | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                      |
|---------------------------|---------------|------|----|------|-----|----------------------|
| 名 称                       | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                  |
| 電線管                       |               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0156           |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)        | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 50   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場 |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)        | 隠ぺい・埋込配管 28mm | 9    | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場 |
| 硬質ビニル電線管 (VE)             | 隠ぺい配管 36mm    | 4    | m  |      |     | E0-131131 R06SESS 市場 |
| 硬質ビニル電線管 (VE)             | 隠ぺい配管 42mm    | 3    | m  |      |     | E0-131131 R06SESS 市場 |
| 硬質ビニル電線管 (VE)             | 隠ぺい配管 54mm    | 4    | m  |      |     | E0-131131 R06SESS 市場 |
| 厚鋼電線管 (G)                 | 隠ぺい配管 36mm    | 8    | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市場 |
| 厚鋼電線管 (G)                 | 隠ぺい・埋込配管 28mm | 22   | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市場 |
| 計                         |               |      |    |      |     |                      |
|                           |               |      |    |      |     |                      |
| ボックス類                     |               | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0157           |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44    | 9    | 個  |      |     | E0-131371 R06SESS 市場 |
| 金属製<br>露出丸形ボックス           | 25(22) 1方出    | 2    | 個  |      |     | E0-131331 R06SESS 市場 |
| プルボックス形<br>(錆止め塗装)        | 150*150*100   | 3    | 個  |      |     | 代価表 0141             |
| プルボックス形<br>屋外(SUS)        | 150*150*100   | 4    | 個  |      |     | 代価表 0142             |
| 計                         |               |      |    |      |     |                      |
|                           |               |      |    |      |     |                      |
|                           |               |      |    |      |     |                      |
|                           |               |      |    |      |     |                      |
|                           |               |      |    |      |     |                      |

| 二葉の里電気室                       |                                   | 弱電設備 |    |     |     |                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                           | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                          |                                   | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0158            |
| 情報用アウトレット<br>(金属製)            | モジュラージャック(RJ45) ×1                | 5    | 個  |     |     | E0-541157 R0608ES8 標準 |
| 計                             |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
| ケーブル                          |                                   | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0159            |
| AEケーブル                        | 1.2mm <sup>2</sup> 2C FEP内(PF・CD) | 32   | m  |     |     | 代価表 0159              |
| AEケーブル                        | 1.2mm <sup>2</sup> 2C ビット・天井      | 48   | m  |     |     | 代価表 0160              |
| 計                             |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
| 電線管                           |                                   | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0160            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)        | 隠ぺい・埋込配管 16mm                     | 32   | m  |     |     | E0-131133 R06SES8 市場  |
| 計                             |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
| ボックス類                         |                                   | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0161            |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付) | 中四角 浅型 D44                        | 5    | 個  |     |     | E0-131371 R06SES8 市場  |
| 計                             |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |
|                               |                                   |      |    |     |     |                       |

| 二葉の里電気室               |             | 構内配電線路 |    |     |     |                       |
|-----------------------|-------------|--------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                   | 摘 要         | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| 電線管                   |             | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0162            |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (30)        | 22     | m  |     |     | E0-431151 R0608ES8 標準 |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (50)        | 45     | m  |     |     | E0-431151 R0608ES8 標準 |
| 計                     |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
| ボックス類                 |             | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0163            |
| ﾌﾞﾙｯｸｽSS形<br>屋外 (SUS) | 800*800*800 | 1      | 個  |     |     | 代価表 0143              |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ用<br>接地端子 (ET)  |             | 1      | 個  |     |     | E0-131251 R06SES8 市場  |
| 計                     |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
| 土工事                   |             | 1      | 式  |     |     | 別紙 00-0164            |
| 根切り (人力)              |             | 6.4    | m3 |     |     | E0-436311 R0608ES8 標準 |
| 埋戻し                   | 人 力 根切り土    | 6.4    | m3 |     |     | E0-436321 R0608ES8 標準 |
| 埋設標識テープ               | 150幅        | 21     | m  |     |     | M0-732182 R0608MSS 標準 |
| 計                     |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |
|                       |             |        |    |     |     |                       |



| 中山料金所 (仮称)            |                      | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|-----------------------|----------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                   | 摘 要                  | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                  |                      | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0165            |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×2 ネム無<br>- - | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| 計                     |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |
| 電線                    |                      | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0166            |
| IV電線(PF管内)            | 1.6mm × 1本           | 113  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線(PF管内)            | 2.0mm × 1本           | 5    | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |
| ケーブル                  |                      | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0167            |
| VVFケーブル               | 1.6mm 2C ビット・天井      | 3    | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル               | 1.6mm 3C FEP内(PF・CD) | 17   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル               | 1.6mm 3C ビット・天井      | 2    | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル               | 2.0mm 3C ビット・天井      | 22   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル               | 2.0mm 3C FEP内(PF・CD) | 20   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |
|                       |                      |      |    |      |     |                       |

| 中山料金所 (仮称)          |                  | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|---------------------|------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                 | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電線管                 |                  | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0168            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)  | 隠ぺい・埋込配管 16mm    | 17   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)  | 隠ぺい・埋込配管 22mm    | 20   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)           | 露出配管(塗装有) 16mm   | 40   | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                   |                  |      |    |      |     |                       |
|                     |                  |      |    |      |     |                       |
| 金属ダクト               |                  | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0169            |
| 配線ダクト               | 400X200-SUS      | 10   | m  |      |     | 代価表 0130              |
| 計                   |                  |      |    |      |     |                       |
|                     |                  |      |    |      |     |                       |
| ボックス類               |                  | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0170            |
| 合成樹脂製スイッチボックス(カバー付) | 埋込 1個用           | 1    | 個  |      |     | E0-131372 R06SESS 市場  |
| 金属製アウトレットボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44       | 1    | 個  |      |     | E0-131311 R06SESS 市場  |
| 丸形露出ボックス(塗装共)       | 25 (E25, 22) 1方出 | 4    | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 丸形露出ボックス(塗装共)       | 25 (E25, 22) 2方出 | 12   | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 丸形露出ボックス(塗装共)       | 25 (E25, 22) 3方出 | 2    | 個  |      |     | E0-431332 R0608ESS 参考 |
| 計                   |                  |      |    |      |     |                       |
|                     |                  |      |    |      |     |                       |
|                     |                  |      |    |      |     |                       |
|                     |                  |      |    |      |     |                       |

| 中山料金所 (仮称)                  |                                     | 電灯設備 |    | コンセント分岐 |     |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|----|---------|-----|-----------------------|
| 名 称                         | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                        |                                     | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0171            |
| コンセント<br>(金属プレート付)          | 連用形2P15A×2<br>(一体形)<br>125V         | 2    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 防水コンセント                     | 2P15A×2 (×3)・接地端子付                  | 1    | 個  |         |     | E1-000062 R0608ES8 独自 |
| エアカーテン用スイッチ                 | 支給品取付費                              | 1    | 個  |         |     | 代価表 0132              |
| 計                           |                                     |      |    |         |     |                       |
|                             |                                     |      |    |         |     |                       |
| ケーブル                        |                                     | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0172            |
| VVFケーブル                     | 2.0mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井      | 2    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                     | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 4    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                     | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 21   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                           |                                     |      |    |         |     |                       |
|                             |                                     |      |    |         |     |                       |
| 電線管                         |                                     | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0173            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)      | 隠ぺい・埋込配管 22mm                       | 21   | m  |         |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                           |                                     |      |    |         |     |                       |
|                             |                                     |      |    |         |     |                       |
| ボックス類                       |                                     | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0174            |
| 金属製<br>アウトレットボックス(カバー<br>付) | 中四角 浅型 D44                          | 7    | 個  |         |     | E0-131311 R06SESS 市場  |
| 計                           |                                     |      |    |         |     |                       |
|                             |                                     |      |    |         |     |                       |

| 中山料金所 (仮称)         |                         | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                       |
|--------------------|-------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電動機等接続             |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0175            |
| 電動機接続材             | E (31)-F2 (30)          | 1    | カ所 |      |     | E0-539811 R0608ES8 参考 |
| 電動機結線              | 直入始動方式以外                | 1    | 台  |      |     | E0-539821 R0608ES8 標準 |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| 電線                 |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0176            |
| IV電線               | 2.0mm × 1本              | 5    | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| ケーブル               |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0177            |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C ビット・天井       | 3    | m  |      |     | 代価表 0146              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) | 1    | m  |      |     | 代価表 0145              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C 管内           | 1    | m  |      |     | 代価表 0144              |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| 電線管                |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0178            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm           | 1    | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)          | 露出配管 (塗装有) 22mm         | 1    | m  |      |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |



| 中山料金所 (仮称)               |                                     | 弱電設備 |    |     |     |                       |
|--------------------------|-------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                      | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ケーブル                     |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0180            |
| CVVケーブル                  | 1.25mm <sup>2</sup> 4C ビット・天井       | 2    | m  |     |     | 代価表 0155              |
| CVVケーブル                  | 1.25mm <sup>2</sup> 4C FEP内 (PF・CD) | 4    | m  |     |     | 代価表 0154              |
| CVVケーブル                  | 1.25mm <sup>2</sup> 4C 管内           | 10   | m  |     |     | 代価表 0153              |
| 導人線 (PF管内)               |                                     | 7    | m  |     |     | E0-432125 R0608ESS 標準 |
| 計                        |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
| 電線管                      |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0181            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)       | 隠ぺい・埋込配管 22mm                       | 11   | m  |     |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)                | 露出配管 (塗装有) 22mm                     | 10   | m  |     |     | E0-131111 R06SESS 市加  |
| 計                        |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
| ボックス類                    |                                     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0182            |
| 金属製<br>アウトレットボックス (カバー付) | 中四角 浅型 D44                          | 5    | 個  |     |     | E0-131311 R06SESS 市場  |
| 計                        |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |
|                          |                                     |      |    |     |     |                       |



| 中山電気室                 |                           | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|-----------------------|---------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                   | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                  |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0185            |
| 温度スイッチ                | 支給品取付費                    | 2    | 個  |      |     | 代価表 0134              |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネーム無<br>- -     | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付) | 1P 15A ×1 ネーム無<br>PL ×1 - | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| 防水スイッチ                | 取付枠・プレート共 1P15A           | 1    | 個  |      |     | E1-000054 R0608ES8 独自 |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
| 電線                    |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0186            |
| IV電線                  | 1.6mm × 1本                | 131  | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| IV電線(PF管内)            | 1.6mm × 1本                | 109  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線(PF管内)            | 2.0mm × 1本                | 19   | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
| 金属線び                  |                           | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0187            |
| 2種金属線び(MM2)           | A型 幅40×高さ30mm             | 32   | m  |      |     | E0-131473 R06SESS 市場  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品    | ジャンクションボックス(1〜4方出)        | 2    | 個  |      |     | E0-131474 R06SESS 市場  |
| 計                     |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |
|                       |                           |      |    |      |     |                       |





| 中山電気室              |                                      | 電灯設備 |    | コンセント分岐 |     |                       |
|--------------------|--------------------------------------|------|----|---------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具               |                                      | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0189            |
| コンセント<br>(金属プレート付) | 連用形2P15A×2<br>(接地端子付)<br>125V        | 7    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| コンセント<br>(金属プレート付) | 3P15A×1<br>(プラグ共)<br>250V            | 3    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 計                  |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
| 電線                 |                                      | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0190            |
| IV電線 (PF管内)        | 1.6mm × 1本                           | 158  | m  |         |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)        | 2.0mm × 1本                           | 19   | m  |         |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
| ケーブル               |                                      | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0191            |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF・CD) | 11   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井       | 19   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |
|                    |                                      |      |    |         |     |                       |



| 中山電気室              |                                       | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                   | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電動機等接続             |                                       | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0194            |
| 電動機結線              | 直入始動方式以外                              | 1    | 台  |      |     | E0-539821 R0608ES8 標準 |
| 電動機接続材             | E(31)-F2(30)                          | 1    | 箇所 |      |     | E0-539811 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                       |      |    |      |     |                       |
|                    |                                       |      |    |      |     |                       |
| 電線                 |                                       | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0195            |
| IV電線(PF管内)         | 2.0mm × 1本                            | 6    | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線               | 2.0mm × 1本                            | 2    | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                       |      |    |      |     |                       |
|                    |                                       |      |    |      |     |                       |
| ケーブル               |                                       | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0196            |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm <sup>2</sup> - 3C FEP内 (PF・CD)  | 6    | m  |      |     | 代価表 0145              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井        | 10   | m  |      |     | 代価表 0146              |
| CVVケーブル            | 1.25mm <sup>2</sup> - 2C FEP内 (PF・CD) | 5    | m  |      |     | 代価表 0156              |
| CVVケーブル            | 1.25mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井       | 3    | m  |      |     | 代価表 0157              |
| 計                  |                                       |      |    |      |     |                       |
|                    |                                       |      |    |      |     |                       |
| 配線器具               |                                       | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0197            |
| フラッシュプレート<br>(金属製) | 角型 ハトメ                                | 2    | 個  |      |     | E0-531152 R0608ES8 標準 |
| 計                  |                                       |      |    |      |     |                       |

[illegible]



| 収受員待機室       |                         | 電灯設備 |    | 電灯幹線 |     |                       |
|--------------|-------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称          | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電線           |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0201            |
| IV電線         | 3.5mm2 × 1本             | 9    | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)  | 3.5mm2 × 1本             | 3    | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線         | 5.5mm2 × 1本             | 34   | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)  | 5.5mm2 × 1本             | 123  | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| IV電線 (PF管内)  | 8mm2 × 1本               | 30   | m  |      |     | E0-432121 R0608ES8 参考 |
| 計            |                         |      |    |      |     |                       |
|              |                         |      |    |      |     |                       |
| ケーブル         |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0202            |
| 600V CVケーブル  | 5.5mm2- 3C ビット・天井       | 9    | m  |      |     | 代価表 0150              |
| 600V CVケーブル  | 5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) | 3    | m  |      |     | 代価表 0149              |
| 600V CVケーブル  | 8mm2- 3C ビット・天井         | 44   | m  |      |     | 代価表 0152              |
| 600V CVケーブル  | 8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)   | 169  | m  |      |     | 代価表 0151              |
| 600V CVTケーブル | 14mm2 ビット・天井            | 14   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 600V CVTケーブル | 14mm2 FEP内 (PF・CD)      | 78   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 FEP内 (PF・CD)      | 59   | m  |      |     | E0-432233 R0608ES8 協議 |
| 計            |                         |      |    |      |     |                       |
|              |                         |      |    |      |     |                       |
|              |                         |      |    |      |     |                       |
|              |                         |      |    |      |     |                       |

[illegible]



| 収受員待機室                 |                                     | 電灯設備 |    | 電灯分岐 |     |                       |
|------------------------|-------------------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                    | 摘 要                                 | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具                   |                                     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0204            |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付)  | 1P 15A ×2 ネム無<br>- -                | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付)  | 1P 15A ×2 ネム無<br>PL ×1 -            | 1    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| タンブラスイッチ<br>(金属プレート付)  | 1P 15A ×1 ネム無<br>PL ×1 -            | 3    | 個  |      |     | E0-531142 R0608ES8 標準 |
| 計                      |                                     |      |    |      |     |                       |
|                        |                                     |      |    |      |     |                       |
| ケーブル                   |                                     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0205            |
| VVFケーブル                | 1.6mm <sup>2</sup> - 2C ビット・天井      | 10   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                | 1.6mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 26   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                | 1.6mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 10   | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井      | 2    | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル                | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD) | 3    | m  |      |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                      |                                     |      |    |      |     |                       |
|                        |                                     |      |    |      |     |                       |
| 電線管                    |                                     | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0206            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm                       | 10   | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm                       | 3    | m  |      |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                      |                                     |      |    |      |     |                       |
|                        |                                     |      |    |      |     |                       |
|                        |                                     |      |    |      |     |                       |



| 収受員待機室             |                                    | 電灯設備 |    | コンセント分岐 |     |                       |
|--------------------|------------------------------------|------|----|---------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                                | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                   |
| 配線器具               |                                    | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0208            |
| 全熱交換機用スイッチ         | 支給品取付費                             | 2    | 個  |         |     | 代価表 0135              |
| コンセント<br>(金属プレート付) | 連用形2P15A×2<br>(一体形)<br>125V        | 17   | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| コンセント<br>(金属プレート付) | 連用形2P15A×1<br>(接地端子付 一体形)<br>125V  | 5    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| コンセント<br>(金属プレート付) | 連用形2P15A×2<br>(接地端子付 一体形)<br>125V  | 2    | 個  |         |     | E0-531192 R0608ES8 標準 |
| 計                  |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
| ケーブル               |                                    | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0209            |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 77   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 3C ビット・天井       | 46   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 31   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 1.6mm <sup>2</sup> 2C ビット・天井       | 8    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 1.6mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 7    | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| VVFケーブル            | 2.0mm <sup>2</sup> 2C FEP内 (PF・CD) | 41   | m  |         |     | E0-432211 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                                    |      |    |         |     |                       |
|                    |                                    |      |    |         |     |                       |
| 電線管                |                                    | 1    | 式  |         |     | 別紙 00-0210            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm                      | 77   | m  |         |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm                      | 34   | m  |         |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                  |                                    |      |    |         |     |                       |

[illegible]

104

| 収受員待機室             |                         | 動力設備 |    | 動力分岐 |     |                       |
|--------------------|-------------------------|------|----|------|-----|-----------------------|
| 名 称                | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考                   |
| 電動機等接続             |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0214            |
| 電動機接続材             | E (31)-F2 (30)          | 1    | カ所 |      |     | E0-539811 R0608ES8 参考 |
| 電動機結線              | 直入始動方式以外                | 1    | 台  |      |     | E0-539821 R0608ES8 標準 |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| 電線                 |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0215            |
| IV電線               | 2.0mm × 1本              | 13   | m  |      |     | E0-432111 R0608ES8 参考 |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| ケーブル               |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0216            |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C ビット・天井       | 9    | m  |      |     | 代価表 0146              |
| 600V CVケーブル        | 3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) | 4    | m  |      |     | 代価表 0145              |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
| 電線管                |                         | 1    | 式  |      |     | 別紙 00-0217            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm           | 4    | m  |      |     | E0-131133 R06SES8 市場  |
| 計                  |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |
|                    |                         |      |    |      |     |                       |

[illegible]

| 収受員待機室                 |               | 弱電設備 |    |     |     |                       |
|------------------------|---------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                    | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ケーブル                   |               | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0219            |
| 導入線 (PF管内)             |               | 20   | m  |     |     | E0-432125 R0608FS8 標準 |
| 計                      |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
| 電線管                    |               | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0220            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)     | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 20   | m  |     |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 計                      |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
| ボックス類                  |               | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0221            |
| 合成樹脂製<br>ダクトボックス(カバー付) | 中四角 浅型 D44    | 11   | 個  |     |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 計                      |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |
|                        |               |      |    |     |     |                       |



| 収受員待機室                 |                        | 拡声設備 |    |     |     |                       |
|------------------------|------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|
| 名 称                    | 摘 要                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                   |
| ケーブル                   |                        | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0222            |
| AEケーブル                 | 1.2 mm 2C 管内           | 14   | m  |     |     | 代価表 0158              |
| AEケーブル                 | 1.2 mm 2C FEP内 (PF・CD) | 131  | m  |     |     | 代価表 0159              |
| AEケーブル                 | 1.2 mm 2C ビット・天井       | 36   | m  |     |     | 代価表 0160              |
| 計                      |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
| 電線管                    |                        | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0223            |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)     | 隠ぺい・埋込配管 16mm          | 4    | m  |     |     | E0-131133 R06SESS 市場  |
| 厚鋼電線管 (G)              | (16) 露出 (塗装有)          | 14   | m  |     |     | E0-431116 R0608ESS 参考 |
| 計                      |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
| ボックス類                  |                        | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0224            |
| 合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付) | 中四角 浅型 D44             | 2    | 個  |     |     | E0-131371 R06SESS 市場  |
| 計                      |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |
|                        |                        |      |    |     |     |                       |

[illegible]





112

113



[illegible]



共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)〕

113

| 名 称                     | 工期   | 直接工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 共通仮設費率<br>④=②+③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 共通仮設費<br>⑦=①×④×⑤×⑥ |
|-------------------------|------|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 敷地 1                    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事            | 27.0 |            | 4.04   | 0.00     | 4.04            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>発生材処分費          |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事 共通仮設費(積上げ) |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>率対象外            |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 小計<br>(率対象外)            |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計                      |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 電気設備工事<br>新営工事          | 27.0 |            | 6.74   | 0.00     | 6.74            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計                      |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事          | 27.0 |            | 5.51   | 0.00     | 5.51            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計                      |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 敷地 2                    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事            | 27.0 |            | 3.89   | 0.00     | 3.89            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>発生材処分費          |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>率対象外            |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 小計<br>(率対象外)            |      |            |        |          |                 |           |           |                    |

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)〕

114

| 名 称            | 工期   | 直接工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 共通仮設費率<br>④=②+③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 共通仮設費<br>⑦=①×④×⑤×⑥ |
|----------------|------|------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 電気設備工事<br>新営工事 | 27.0 |            | 6.60   | 0.00     | 6.60            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事 | 27.0 |            | 5.45   | 0.00     | 5.45            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 敷地 3           |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事   | 27.0 |            | 4.33   | 0.00     | 4.33            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 電気設備工事<br>新営工事 | 27.0 |            | 7.19   | 0.00     | 7.19            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事 | 27.0 |            | 5.51   | 0.00     | 5.51            | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
| 総計             |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
|                |      |            |        |          |                 |           |           |                    |
|                |      |            |        |          |                 |           |           |                    |

## 現場管理費〔公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)〕

115

| 名 称            | 純工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 現場管理費率<br>④=②+③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 現場管理費<br>⑦=①×④×⑤×⑥ |
|----------------|-----------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 敷地 1           |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事   |           | 14.48  | 0.00     | 14.48           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>発生材処分費 |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>率対象外   |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 小計<br>(率対象外)   |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 電気設備工事<br>新営工事 |           | 32.90  | 0.00     | 32.90           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事 |           | 31.23  | 0.00     | 31.23           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 敷地 2           |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事   |           | 12.16  | 0.00     | 12.16           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>発生材処分費 |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>率対象外   |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 小計<br>(率対象外)   |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |

## 現場管理費〔公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)〕

116

| 名 称            | 純工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 現場管理費率<br>④=②+③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 現場管理費<br>⑦=①×④×⑤×⑥ |
|----------------|-----------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 電気設備工事<br>新営工事 |           | 31.33  | 0.00     | 31.33           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事 |           | 30.25  | 0.00     | 30.25           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 敷地3            |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 建築工事<br>新営工事   |           | 20.13  | 0.00     | 20.13           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 電気設備工事<br>新営工事 |           | 38.60  | 0.00     | 38.60           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 機械設備工事<br>新営工事 |           | 31.23  | 0.00     | 31.23           | 1.00      | 1.00      |                    |
| 小計<br>(率対象)    |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 合計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
| 総計             |           |        |          |                 |           |           |                    |
|                |           |        |          |                 |           |           |                    |
|                |           |        |          |                 |           |           |                    |
|                |           |        |          |                 |           |           |                    |

| 名 称                       | 工事原価<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 一般管理費等<br>率④=②+③ | 前払金支出割<br>合補正係数⑤ | 一般管理費等<br>⑥=①×④×⑤ | 工事価格<br>⑦=①+⑥ |
|---------------------------|-----------|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 建築工事<br>新営工事              |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 建築工事<br>発生材処分費            |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 小計<br>(率対象)               |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 電気設備工事<br>新営工事            |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 小計<br>(率対象)               |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 機械設備工事<br>新営工事            |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 小計<br>(率対象)               |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 合計<br>(率対象)<br>主たる工事：建築工事 |           | 10.80  | 0.00     | 10.80            | 1.00             |                   |               |
| 建築工事<br>率対象外              |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 合計<br>(率対象外)              |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 端数調整                      |           |        |          |                  |                  |                   |               |
| 総計                        |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |
|                           |           |        |          |                  |                  |                   |               |

[illegible]

| 名 称            | 率        | 算 定 式                         |
|----------------|----------|-------------------------------|
| 敷地 1           |          |                               |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 4.04 ) | $5.78 \times -0.0313 = 4.04$  |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 6.74 ) | $16.73 \times -0.0992 = 6.74$ |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 5.51 ) | $= 5.51$                      |
| 敷地 2           |          |                               |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 3.89 ) | $5.78 \times -0.0313 = 3.89$  |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 6.6 )  | $16.73 \times -0.0992 = 6.6$  |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 5.45 ) | $12.4 \times -0.0952 = 5.45$  |
| 敷地 3           |          |                               |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 4.33 ) | $= 4.33$                      |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 7.19 ) | $= 7.19$                      |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 5.51 ) | $= 5.51$                      |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |
|                |          |                               |

| 名 称            | 率         | 算 定 式                           |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| 敷地 1           |           |                                 |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 14.48 ) | $75.97 \times -0.1442 = 14.48$  |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 32.9 )  | $263.03 \times -0.2253 = 32.9$  |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 31.23 ) | $= 31.23$                       |
| 敷地 2           |           |                                 |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 12.16 ) | $75.97 \times -0.1442 = 12.16$  |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 31.33 ) | $263.03 \times -0.2253 = 31.33$ |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 30.25 ) | $165.22 \times -0.1956 = 30.25$ |
| 敷地 3           |           |                                 |
| 建築工事<br>新営工事   | ( 20.13 ) | $= 20.13$                       |
| 電気設備工事<br>新営工事 | ( 38.6 )  | $= 38.6$                        |
| 機械設備工事<br>新営工事 | ( 31.23 ) | $= 31.23$                       |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |
|                |           |                                 |



一般管理費等率 [公共建築工事共通費積算基準(平成28年改定)]

121

[illegible]