

<p><u>広島高速道路公社</u></p> <p><u>令和4年度</u></p> <p><u>広島市南区仁保沖町</u></p> <p><u>令和4年度 広島高速3号線G8橋舗装修繕工事</u>  <u>工事実施設計書</u></p> <p>(当初)</p>	工 期	契約日～令和5年3月20日
	工事番号	
	<b>工 事 概 要</b>	
	<p>本工事は、広島高速道路公社が管理する広島高速3号線G8橋における、舗装修繕を行う工事である。</p> <p>工事延長 <span style="float: right;">273m</span>  舗装工 <span style="float: right;">1式</span>  区画線工 <span style="float: right;">1式</span>  橋梁付属物工 <span style="float: right;">1式</span>  橋梁補修工 <span style="float: right;">1式</span>  仮設工 <span style="float: right;">1式</span></p>	

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
本工事費				
橋梁保全工事		式	1	レベル1
舗装工		式	1	レベル2
路面切削工		式	1	レベル3
路面切削	【前面切削・平均切削深さ60mm】 【段差すりつけ撤去作業無し】	m2	4,620	レベル4
殻運搬(路面切削)	【アスファルト殻】	m3	277	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t	650	レベル4
舗装打換え工		式	1	レベル3
ショットブラスト工		m2	4,620	レベル4
床版防水工		m2	4,620	レベル4
基層	【ポリマー改質アスファルトⅢ型W(13)】 【t=30mm, W=3.0m超】	m2	4,620	レベル4
表層	【ポラスアスファルト混合物H型(13)】 【t=30mm, W=2.4m超】	m2	4,620	レベル4
区画線工		式	1	レベル2
区画線工		式	1	レベル3
熔融式区画線	【実線, 白・W=200, t=1.5mm】 【排水性舗装用】	m	1,090	レベル4
熔融式区画線	【破線, 白・W=150, t=1.5mm】 【排水性舗装用】	m	270	レベル4
橋梁付属物工		式	1	レベル2
排水施設工		式	1	レベル3

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
スラブドレーン設置工	床版厚240～350mm用 導水パイプ (SUS)	箇所	2	レベル4
排水樹削孔	削孔径φ20mm 削孔厚10mm	箇所	38	レベル4
橋梁補修工		式	1	レベル2
断面修復工		式	1	レベル3
床版調査工(打音調査・調査結果取りまとめ)	対象面積：4620m <sup>2</sup> 足元条件：地上	式	1	レベル4
床版断面修復工	床版劣化部のコンクリートカッター・コンクリート撤去・鉄筋 コンクリートプライマー・超速硬無収縮モルタル打設・被膜	m <sup>3</sup>	2.4	レベル4
殻運搬	【Co無筋】	m <sup>3</sup>	2.4	レベル4
殻処分	【Co無筋】	t	5.6	レベル4
全工種共通仮設		式	1	レベル1
仮設工		式	1	レベル2
交通管理工		式	1	レベル3
交通誘導警備員		人	165	レベル4
**直接工事費**				
運搬費				
安全費				
安全費		式	1	レベル2
安全費		式	1	レベル3
安全費		式	1	レベル4

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
共通仮設費率分					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					
<b>** 純工事費 **</b>					
現場管理費					
<b>** 工事原価 **</b>					
一般管理费率分					
契約保証費					
一般管理費計					
<b>** 工事価格 **</b>					
<b>** 消費税相当額 **</b>					
<b>** 工事費計 **</b>					
<b>** 契約保証費計 **</b>					