広島高速5号線トンネル非常用設備工事

参 考 図 書

※この図書は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広 島 高 速 道 路 公 社

<p style="text-align: center;"><u>広島高速道路公社</u></p> <p style="text-align: center;"><u>令和7年度</u></p> <p style="text-align: center;"><u>広島高速5号線</u></p> <p style="text-align: center;"><u>広島市東区二葉の里二丁目外</u></p> <p style="text-align: center;"><u>広島高速5号線トンネル非常用設備工事</u></p> <p style="text-align: center;">工事実施設計書</p> <p style="text-align: center;">(当初設計)</p>	保全課			技術管理課										
	設計	審査	課長補佐	課長	課員	係長	課長							
	工 期	契約締結の日～令和9年4月15日												
	工事番号													
	工 事 概 要													
	<p>本工事は、広島高速5号線のトンネル非常用設備を新設するものである。</p> <p>【工事内容】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">防災受信盤</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">火災検知器</td> <td style="text-align: right;">43台</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">消火栓</td> <td style="text-align: right;">37台</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他付属装置、配管、配線、試験調整等</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>							防災受信盤	1面	火災検知器	43台	消火栓	37台	その他付属装置、配管、配線、試験調整等
防災受信盤	1面													
火災検知器	43台													
消火栓	37台													
その他付属装置、配管、配線、試験調整等	1式													

入札時積算単価適用年月日：令和7年12月

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単備地区 単備適用日	0 02 広島市東区 00-07.08.01(0)		<凡例> Co・・・コンクリート As・・・アスファルト DT・・・ダンプトラック BH・・・バックホウ CC・・・クローラクレーン TC・・・トラッククレーン RTC・・・ラフテレーンクレーン
諸経費体系	I 機械設備 (有料)		
諸経費工種 施工地域・工事場所区分	当世代 11 トンネル非常用施設 03 市街地(DID補正)	前世代	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

広島高速道路公社

トンネル非常用設備 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トンネル非常用設備					X1000
製作工					Y1800I レベル1
製作原価	1	式			明第0001 表
据付工					Y1900I レベル1
直接工事費	1	式			明第0022 表
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計… 処分費減額分
共通仮設費					
純工事費					

広島高速道路公社

トンネル非常用設備 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
据付間接費 計算情報…… 対象額…… 率……					
据付工事原価					
設計技術費 計算情報…… 対象額…… 率……					対象額合計…
工事原価					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……		機器単体係数			前払補正率… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格計					

広島高速道路公社

トンネル非常用設備 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					

広島高速道路公社

工種明細表

明第0001 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
トンネル非常用施設製作									レベル2	
	1			式					明第0002 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0002 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
通報設備									レベル3	
	1			式					明第0003 表	
消火設備									レベル3	
	1			式					明第0010 表	
配水設備									レベル3	
	1			式					明第0018 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0003 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防災受信盤 直送方式	1		面						レベル4	
端子盤 20P	5		面						明第0004 表 レベル4	
火災検知器 広域型	38		台						明第0005 表 レベル4	
火災検知器 広域型、遮光板付	5		台						明第0006 表 レベル4	
押ボタン式通報装置 壁掛型	9		台						明第0007 表 レベル4	
避難口扉 近接スイッチ付	1		台						明第0008 表 レベル4	
*** 単位当たり ***	1		式						明第0009 表	

広島高速道路公社

防災受信盤

工種明細表

明第0004 表

直送方式

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接製作費中の機器単体費										
防災受信盤 直送方式	1		面						見積	
*** 単位当たり ***	1		面							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0005 表

20P

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
端子盤 20P	5		面						見積	
*** 単位当たり ***	1		面							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0006 表

広域型

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
火災検知器 広域型	38		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

広域型、遮光板付

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
火災検知器 広域型、遮光板付	5		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

壁掛型

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
押ボタン式通報装置 壁掛型	9		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

近接スイッチ付

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接製作費中の機器単体費										
避難口扉 近接スイッチ付	1			台					見積	
*** 単位当たり ***	1			台						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火器箱 B-1型	2			台					レベル4	
消火栓 A型	6			台					明第0011 表 レベル4	
消火栓 A型(薄型)	21			台					明第0012 表 レベル4	
消火栓 B型	3			台					明第0013 表 レベル4	
消火栓 B型(薄型)	7			台					明第0014 表 レベル4	
屋外給水栓送水口 近接スイッチ付	2			台					明第0015 表 レベル4	
ポンプ起動押ボタン箱 埋込型、屋外給水栓送水口	2			台					明第0016 表 レベル4	
*** 単位当たり ***	1			式					明第0017 表	

広島高速道路公社

工種明細表

B-1型

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火器箱 B-1型	2		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

A型

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓 A型	6		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

A型(薄型)

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓 A型(薄型)	21		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

B型

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓 B型	3		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

B型(薄型)

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓 B型(薄型)	7		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

近接スイッチ付

工種・施工名称など 直接製作費中の機器単体費	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
屋外給水栓送水口 一体型	2		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

埋込型、屋外給水栓送水口

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接製作費中の機器単体費										
ポンプ起動押ボタン箱 埋込型	2			台					見積	
*** 単位当たり ***	1			台						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火ポンプ 1190L/min、74m、30kW	1			台					レベル4	
自動給水装置 100L/min、18m、0.75kW	1			台					明第0019 表 レベル4	
消火ポンプ制御盤	1			面					明第0020 表 レベル4	
*** 単位当たり ***	1			式					明第0021 表	

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

1190L/min、74m、30kW

工 種 ・ 施 工 名 称 など 直接製作費中の機器単体費	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプ 1190L/min、74m、30kW	1	台			見積
*** 単位当たり ***	1	台			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

100L/min、18m、0.75kW

工 種 ・ 施 工 名 称 など 直接製作費中の機器単体費	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動給水装置 100L/min、18m、0.75kW	1	台			見積
*** 単位当たり ***	1	台			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0023 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
通報設備据付工									レベル3	
	1			式					明第0024 表	
消火設備据付工									レベル3	
	1			式					明第0034 表	
消火設備（屋外）据付工									レベル3	
	1			式					明第0059 表	
配水設備据付工									レベル3	
	1			式					明第0081 表	
配水設備（屋外）据付工									レベル3	
	1			式					明第0167 表	
取水設備据付工									レベル3	
	1			式					明第0182 表	
凍結防止設備据付工									レベル3	
	1			式					明第0195 表	
電気工事（通報設備）									レベル3	
	1			式					明第0214 表	
電気工事（消火設備）									レベル3	
	1			式					明第0268 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0023 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電気工事（配水設備）									レベル3	
	1			式					明第0272 表	
電気工事（凍結防止設備）									レベル3	
	1			式					明第0297 表	
土工事									レベル3	
	1			式					明第0308 表	
直接経費									レベル3	
	1			式					明第0317 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防災受信盤					レベル4
	1	面			明第0025 表 レベル4
端子盤					
	5	面			明第0026 表 レベル4
火災検知器					
	43	台			明第0027 表 レベル4
取付金具 火災検知器用 (セグメント配置W=1700)					
	18	個			明第0028 表 レベル4
取付金具 火災検知器用 (セグメント配置W=1100)					
	11	個			明第0029 表 レベル4
取付金具 端子盤用 (セグメント配置W=1700)					
	3	個			明第0030 表 レベル4
取付金具 端子盤用 (セグメント配置W=1100)					
	1	個			明第0031 表 レベル4
押ボタン式通報装置					
	9	台			明第0032 表 レベル4
避難口扉 飛び出し防止柵含む					
	1	式			明第0033 表

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***					
	1	式			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0025 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防災受信盤据付	1		面						VIII-165-3-4 (非常警報主制御装置据付) 単第0 -0001 表	
防災受信盤調整	1		面						VIII-165-3-4 (非常警報主制御装置調整) 単第0 -0002 表	
*** 単位当たり ***	1		面							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0026 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
端子盤取付	5		面						VIII-151-3-9 (端子盤取付) 単第0 -0003 表	
*** 単位当たり ***	1		面							

広島高速道路公社

工種明細表

端子盤用 (セグメント配置W=1100)

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
取付金具 端子盤用 (セグメント配置W=1100)	1		個						見積, No. 5	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
押ボタン式通報箱据付	9		台						IX-204 (操作型通報装置) 単第0 -0005 表	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

飛び出し防止柵含む

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
避難口扉取付 鋼製出入口	7		m	2					公共建築工事（建築工事編）公共研参考歩掛 単第0 -0006 表	
シーリング MS-2 変成シリコーン（2成分形） 幅20mm、深さ10mm	14		m						建築施工単価	
建具周囲防水モルタル充填 外部建具	10		m	2					建築施工単価	
溝はつり 幅60mm、深さ60mm	1		m						建築施工単価	
カッター入れ コンクリート面 厚30mm程度	6		m						建築施工単価	
飛び出し防止柵	2		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		式							

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火器箱	2		台						レベル4	
消火栓	37		台						明第0035 表 レベル4	
仕切弁 20A ねじ込み型	1		個						明第0036 表 レベル4	
ボール弁 65A フランジ型	10		個						明第0037 表 レベル4	
ボール弁 40A ねじ込み型	27		個						明第0038 表 レベル4	
空気抜弁 20A ねじ込み型	1		個						明第0039 表 レベル4	
SGP-PB 40A 加工管H1 (0.19m)、屋外架空	21		本						明第0040 表 レベル4	
SGP-PB 65A 加工管H2 (0.19m)、屋外架空	10		本						明第0041 表 レベル4	
SGP-PB 80A 屋外架空	4		m						明第0042 表 レベル4	
									明第0043 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0034 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PB 65A 屋外架空		14		m					レベル4	
SGP-PB 40A 屋外架空		43		m					明第0044 表 レベル4	
SGP-PB 20A 屋外架空		0.2		m					明第0045 表 レベル4	
SGP-W 15A 屋外架空		0.3		m					明第0046 表 レベル4	
消火器箱支持金具 PS-A1		1		組					明第0047 表 レベル4	
消火器箱支持金具 PS-A2		1		組					明第0048 表 レベル4	
消火栓用機器取付金具 セグメント配置W=1700		18		組					明第0049 表 レベル4	
消火栓用機器取付金具 セグメント配置W=1100		9		組					明第0050 表 レベル4	
消火栓架台 シールド部		27		台					明第0051 表 レベル4	
									明第0052 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0034 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓架台 シールド部 (非常駐車帯)		1		組					レベル4	
弁保温工 (暗渠内) 65A		10		個					明第0053 表 レベル4	
保温工 (暗渠内) 80A		4		m					明第0054 表 レベル4	
保温工 (暗渠内) 65A		21		m					明第0055 表 レベル4	
保温工 (暗渠内) 40A		55		m					明第0056 表 レベル4	
保温工 (暗渠内) 20A		0.2		m					明第0057 表 レベル4	
*** 単位当たり ***		1		式					明第0058 表	

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 40A										
	27			個						公共建築M-133 単第0 -0011 表
ボール弁 40A ねじ込み型、JIS10K										積算資料
	27			個						
*** 単位当たり ***										
	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 20A										
	1			個						公共建築M-133 単第0 -0009 表
空気抜弁 20A ねじ込み型、JIS10K										積算資料、建設物価
	1			個						
*** 単位当たり ***										
	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PB (40A) 屋外配管、ねじ接合	43		m						単第0 -0016 表	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PB (20A) 屋外配管、ねじ接合	0.2		m						単第0 -0017 表	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0047 表

屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGPW (15A) 屋外配管、ねじ接合		0.3		m						単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***		1		m						

広島高速道路公社

消火器箱支持金具

工種明細表

明第0048 表

PS-A1

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支持金具 PS-A1、2個1組		1		組						見積
*** 単位当たり ***		1		組						

広島高速道路公社

工種明細表

セグメント配置W=1100

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
取付金具 消火栓用 (セグメント配置W=1100)	9		組						見積	
*** 単位当たり ***	1		組							

広島高速道路公社

工種明細表

シールド部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火栓架台 シールド部	27		台						見積	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0059 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
屋外給水栓送水口									レベル4	
ポンプ起動押ボタン箱	2			台					明第0060 表 レベル4	
仕切弁 25A ねじ込み型、JIS10K	2			台					明第0061 表 レベル4	
バタフライ弁 100A ウエハ型	2			個					明第0062 表 レベル4	
逆止弁 100A フランジ型、JIS10K	4			個				屋外	明第0063 表 レベル4	
自動排水弁 25A	2			個				屋外	明第0064 表 レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q1 屋外架空	2			個					明第0065 表 レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q2 屋外架空	4			本					明第0066 表 レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q3 屋外架空	2			本					明第0067 表 レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q4 屋外架空	2			本					明第0068 表 レベル4	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0059 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PB (100A) 加工管Q4 屋外架空									レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q5 屋外架空	2			本					明第0069 表 レベル4	
SGP-PB (100A) 加工管Q6 屋外架空	2			本					明第0070 表 レベル4	
SGP-PD (100A) 加工管Q7 地中埋設	2			本					明第0071 表 レベル4	
SGP-PD (100A) 加工管Q8 地中埋設	1			本					明第0072 表 レベル4	
SGP-PD (100A) 加工管Q9 地中埋設	1			本					明第0073 表 レベル4	
SGP-W 25A 屋外架空	1			本					明第0074 表 レベル4	
配管支持金具 PS-Q1	2			m					明第0075 表 レベル4	
配管支持金具 PS-Q2	2			組					明第0076 表 レベル4	
配管支持金具 PS-Q2	2			組					明第0077 表 レベル4	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0059 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管支持金具 PS-Q3									レベル4	
	2			組					明第0078 表	
弁保温工 (100A) 暗渠内									レベル4	
	6			個					明第0079 表	
保温工 (100A) 暗渠内 着色アルミガラスクロス									レベル4	
	5			m					明第0080 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0060 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
屋外給水栓送水口据付										
	2			台					公共建築M-133	
									単第0 -0020 表	
*** 単位当たり ***										
	1			台						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0061 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポンプ起動押ボタン装置据付	2		個						IX-204 (操作型通報装置) 単第0 -0021 表	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0062 表

ねじ込み型、JIS10K

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 25A	2		個						公共建築M-133 単第0 -0022 表	
仕切弁 25A ねじ込み型、JIS10K	2		個						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

ウエハ型

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 (バタフライ弁に限る) 100A	4			個					公共建築M-133 (歩掛50%) 単第0 -0023 表	
バタフライ弁 100A ウエハ型、JIS10K	4			個					積算資料	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型、JIS10K

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 100A	2			個					公共建築M-133 単第0 -0024 表	
逆止弁 100A 10K、フランジ	2			個					積算資料	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0065 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類据付 25A	2	個			公共建築M-133 単第0 -0022 表
自動排水弁 25A 1.0MPa、ねじ込み	2	個			積算資料、建設物価（液体用逃がし弁SL-38
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

明第0066 表

屋外架空

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-FPB (100A) Q1加工管 屋外配管、フランジ接合	4	本			単第0 -0025 表
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

屋外架空

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-FPB (100A) Q4加工管 屋外配管、フランジ接合	2	本			単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

屋外架空

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-FPB (100A) Q5加工管 屋外配管、フランジ接合	2	本			単第0 -0029 表
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

地中埋設

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-FPD (100A) Q8加工管 地中配管、フランジ接合	1	本			単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

地中埋設

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP-FPD (100A) Q9加工管 地中配管、フランジ接合	1	本			単第0 -0033 表
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0075 表

屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGPW (25A) 屋外配管、ねじ接合	2		m							単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

配管支持金具

工種明細表

明第0076 表

PS-Q1

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支持金具 PS-Q1	2		組							見積
*** 単位当たり ***	1		組							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0079 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温（暗渠内） 100A										
	6			個						単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0080 表

着色アルミガラスクロス

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
保温工（配管、暗渠内） 100mm 種別（d・（ハ）・VII）										
	5			m						建築コスト情報 P69
*** 単位当たり ***	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消火ポンプ制御盤									レベル4	
消火ポンプ	1			面					明第0082 表 レベル4	
自動給水装置	1			台					明第0083 表 レベル4	
ポンプ起動押ボタン箱	1			台					明第0084 表 レベル4	
水位電極	2			個					明第0085 表 レベル4	
仕切弁 150A フランジ型	2			個					明第0086 表 レベル4	
仕切弁 100A フランジ型	6			個					屋外 明第0087 表 レベル4	
仕切弁 65A フランジ型	2			個					屋外 明第0088 表 レベル4	
仕切弁 65A フランジ型	3			個					屋外 明第0089 表 レベル4	
仕切弁 50A ねじ込み型	7			個					屋外 明第0090 表 レベル4	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仕切弁 20A ねじ込み型									レベル4	
玉形弁 65A フランジ型	2			個					屋外 明第0091 表 レベル4	
バタフライ弁 150A ウエハ型	1			個					屋外 明第0092 表 レベル4	
逆止弁 50A ねじ込み型、JIS10K	2			個					屋外 明第0093 表 レベル4	
逆止弁 (衝撃吸収式) 150A フランジ型、JIS10K	3			個					屋外 明第0094 表 レベル4	
空気抜弁 20A ねじ込み型、JIS10K	1			個					屋外 明第0095 表 レベル4	
安全弁 50A フランジ型、JIS10K	1			個					屋外 明第0096 表 レベル4	
V形ストレーナ 150A フランジ型、JIS10K	1			個					屋外 明第0097 表 レベル4	
流量計 65A ねじ込み型、JIS10K	1			個					屋外 明第0098 表 レベル4	
	1			個					明第0099 表 レベル4	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
加熱防止オリフィス 20A、ねじ込み型、JIS10K	1			個					レベル4 積算資料、建設物価 明第0100 表	
フレキシブルジョイント 150A 800L、フランジ型、JIS10K、SUS	6			個					レベル4 明第0101 表	
フレキシブルジョイント 150A 800L、フランジ型、JIS10K、埋設型	1			個					レベル4 明第0102 表	
フレキシブルジョイント 65A 800L、フランジ型、JIS10K、SUS	3			個					レベル4 明第0103 表	
フレキシブルジョイント 50A 500L、フランジ型、JIS10K、SUS	5			個					レベル4 明第0104 表	
SGP-PA (150A*100A) 加工管P1 機械室	2			本					レベル4 明第0105 表	
SGP-PA (150A) 加工管P2 機械室	2			本					レベル4 明第0106 表	
SGP-PA (150A) 加工管P3 機械室	1			本					レベル4 明第0107 表	
SGP-PA (150A*65A) 加工管P10 機械室	1			本					レベル4 明第0108 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PA (150A) 加工管P11 機械室	1			本					レベル4 明第0109 表	
SGP-PA (150A) 加工管P12 機械室	1			本					レベル4 明第0110 表	
SGP-PA (150A) 加工管P13 機械室	1			本					レベル4 明第0111 表	
SGP-PA (150A) 加工管P14 機械室	1			本					レベル4 明第0112 表	
SGP-PA (150A) 加工管P15 機械室	1			本					レベル4 明第0113 表	
SGP-PA (150A) 加工管P16 機械室	2			本					レベル4 明第0114 表	
SGP-PA (150A) 加工管P19 機械室	1			本					レベル4 明第0115 表	
SGP-PA (150A) 加工管P20 機械室	1			本					レベル4 明第0116 表	
SGP-PA 65A 機械室	2			m					レベル4 明第0117 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-PA 50A 機械室		12		m					レベル4	
SGP-PA 20A 機械室		2		m					明第0118 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P4 屋外架空		2		m					明第0119 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P5 屋外架空		2		本					明第0120 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P6 屋外架空		1		本					明第0121 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P7 屋外架空		1		本					明第0122 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P8 屋外架空		2		本					明第0123 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P17 屋外架空		1		本					明第0124 表 レベル4	
SGP-PB (150A) 加工管P21 屋外架空		1		本					明第0125 表 レベル4	
		2		本					明第0126 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フランジ蓋 150A		3		個					レベル4	
SGP-PB 65A 屋外架空		11		m					明第0127 表 レベル4	
SGP-PB 50A 屋外架空		6		m					明第0128 表 レベル4	
SGP-PD 150A 加工管P9、水槽内		2		本					明第0129 表 レベル4	
SGP-PD 150A 加工管P18、地中埋設		1		本					明第0130 表 レベル4	
SGP-PD 100A 加工管P22、水槽内		2		本					明第0131 表 レベル4	
SGP-PD 100A 加工管P23、水槽内		2		本					明第0132 表 レベル4	
SGP-PD 50A 水槽内		2		本					明第0133 表 レベル4	
SGP-W 100A 屋外架空		2		m					明第0134 表 レベル4	
		7		m					明第0135 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-W 50A 機械室		2		m					レベル4	
SGP-W 15A 機械室		0.2		m					明第0136 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P1		1		組					明第0137 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P2		2		組					明第0138 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P3		2		組					明第0139 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P4		4		組					明第0140 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P5		5		組					明第0141 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P6		3		組					明第0142 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P7		5		組					明第0143 表 レベル4	
									明第0144 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管支持金具 PS-P8		2		組					レベル4	
配管支持金具 PS-P9		2		組					明第0145 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P10		1		組					明第0146 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P11		7		組					明第0147 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P12		2		組					明第0148 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P13		2		組					明第0149 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P14		4		組					明第0150 表 レベル4	
配管支持金具 PS-P15		4		組					明第0151 表 レベル4	
防虫網 100A SUS		2		組					明第0152 表 レベル4	
		4		個					明第0153 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁保温工 (150A) 屋外露出 (SUS鋼板)									レベル4	
	6			個					明第0154 表	
弁保温工 (100A) 屋外露出 (SUS鋼板)									レベル4	
	2			個					明第0155 表	
弁保温工 (65A) 屋外露出 (SUS鋼板)									レベル4	
	4			個					明第0156 表	
弁保温工 (150A) 機械室 (カラー亜鉛鉄板)									レベル4	
	9			個					明第0157 表	
弁保温工 (65A) 機械室 (カラー亜鉛鉄板)									レベル4	
	3			個					明第0158 表	
保温工 150A 屋外露出、SUS鋼板									レベル4	
	6			m					明第0159 表	
保温工 100A 屋外露出、SUS鋼板									レベル4	
	0.4			m					明第0160 表	
保温工 65A 屋外露出、SUS鋼板									レベル4	
	10			m					明第0161 表	
保温工 50A 屋外露出、SUS鋼板									レベル4	
	6			m					明第0162 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0081 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
保温工 150A 機械室、アルミガラスクロス									レベル4	
	11			m					明第0163 表	
保温工 65A 機械室、アルミガラスクロス									レベル4	
	2			m					明第0164 表	
保温工 50A 機械室、アルミガラスクロス									レベル4	
	14			m					明第0165 表	
保温工 20A 機械室、アルミガラスクロス									レベル4	
	0.3			m					明第0166 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0084 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自動給水装置据付 0.75kW	1		台						IX-204 (渦巻ポンプ) 単第0 -0038 表	
*** 単位当たり ***	1		台							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0085 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ポンプ起動押ボタン装置据付	2		個						IX-204 (操作型通報装置) 単第0 -0021 表	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 100A										
	2			個						公共建築M-133 単第0 -0024 表
仕切弁 100A フランジ型、JIS10K ナイロンライニング	2			個						積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 65A										
	3			個						公共建築M-133 単第0 -0010 表
仕切弁 65A フランジ型、JIS10K ナイロンライニング	3			個						積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 50A										
	7			個					公共建築M-133 単第0 -0041 表	
仕切弁 50A ねじ込み型、JIS10K	7			個					積算資料	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 20A										
	2			個					公共建築M-133 単第0 -0009 表	
仕切弁 20A ねじ込み型、JIS10K	2			個					積算資料	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 65A	1		個						公共建築M-133 単第0 -0010 表	
玉形弁 65A フランジ型、JIS10K	1		個						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

ウエハ型

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 (バタフライ弁に限る) 150A	2		個						公共建築M-133 (歩掛50%) 単第0 -0042 表	
バタフライ弁 150A ウエハ型、JIS10K	2		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 50A										
	3			個						公共建築M-133 単第0 -0041 表
逆止弁 50A 10K、ねじ込み										積算資料、建設物価
	3			個						
*** 単位当たり ***										
	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 150A										
	1			個						公共建築M-133 単第0 -0040 表
水撃吸収式逆止弁 150A、フランジ型、JIS10K										積算資料
	1			個						
*** 単位当たり ***										
	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 20A	1			個					公共建築M-133 単第0 -0009 表	
空気抜弁 20A ねじ込み型、JIS10K	1			個					積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 50A	1			個					公共建築M-133 単第0 -0041 表	
安全弁 50A フランジ型、JIS10K	1			個					積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

フランジ型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 150A	1			個					公共建築M-133 単第0 -0040 表	
Y形ストレーナ 150A フランジ型、JIS10K	1			個					積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
流量計据付 65A	1			個					公共建築M-56 (瞬間流量計) 単第0 -0043 表	
流量計 65A、ねじ込み型、JIS10K	1			個					見積	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

20A、ねじ込み型、JIS10K

積算資料、建設物価

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 20A	1		個						公共建築M-133 単第0 -0009 表	
加熱防止オリフィス 20A、ねじ込み型、JIS10K	1		個						積算資料、建設物価（液体用逃がし弁SL-38	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

800L、フランジ型、JIS10K、SUS

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 150A ペローズ形（単式）	6		個						公共建築M-56（伸縮管継手）*0.6 単第0 -0044 表	
フレキシブルジョイント 150A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS	6		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

800L、フランジ型、JIS10K、埋設型

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 150A ペローズ形 (単式)	1		個						公共建築M-56 (伸縮管継手) *0.6 単第0 -0044 表	
フレキシブルジョイント 150A、800L、フランジ型、JIS10K、埋設型	1		個						見積	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

800L、フランジ型、JIS10K、SUS

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 65A ペローズ形 (単式)	3		個						公共建築M-56 (伸縮管継手) *0.6 単第0 -0045 表	
フレキシブルジョイント 65A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS	3		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

500L、フランジ型、JIS10K、SUS

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 50A ペローズ形 (単式)	5		個						公共建築M-56 (伸縮管継手) *0.6 単第0 -0046 表	
フレキシブルジョイント 50A、500L、ペローズ形、JIS10K、SUS	5		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

機械室

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-FPA (150A-100A) P1加工管 機械室、フランジ接合	2		本						単第0 -0047 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

機械室

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-FPA (150A) P10加工管 機械室、フランジ接合	1		本						単第0 -0050 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

機械室

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-FPA (150A) P11加工管 機械室、フランジ接合	1		本						単第0 -0051 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-FPB (150A) P21加工管 機械室、フランジ接合	2		本						単第0 -0068 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フランジ蓋 φ150	3		個						WEB建設物価	
フランジ配管材 150mm GF1号、10K	3		組							
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

PS-P5

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具 PS-P5	5	組			見積
*** 単位当たり ***	1	組			

広島高速道路公社

工種明細表

PS-P6

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具 PS-P6	3	組			見積
*** 単位当たり ***	1	組			

広島高速道路公社

工種明細表

PS-P13

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具 PS-P13	2	組			見積
*** 単位当たり ***	1	組			

広島高速道路公社

工種明細表

PS-P14

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支持金具 PS-P14	4	組			見積
*** 単位当たり ***	1	組			

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温 (屋外露出 (SUS鋼板)) 65A		4		個						単第0 -0079 表
*** 単位当たり ***		1		個						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温 (屋内露出 (カラー亜鉛鉄板))		9		個						単第0 -0080 表
*** 単位当たり ***		1		個						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0158 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温 (屋内露出 (カラー亜鉛鉄板))										
	3			個						単第0 -0081 表
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0159 表

屋外露出、SUS鋼板

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
保温工 (配管、屋外露出) 150mm 種別 (e2・(ハ)・VII)										
	6			m						建築コスト情報 P69
*** 単位当たり ***	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

機械室、アルミガラスクロス

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
保温工(配管、機械室) 65mm 種別 (b・(ハ)・VII)	2		m						建築コスト情報 P67	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

機械室、アルミガラスクロス

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
保温工(配管、機械室) 50mm 種別 (b・(ハ)・VII)	14		m						建築コスト情報 P67	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0166 表

機械室、アルミガラスクロス

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工 (配管、機械室) 20mm 種別 (b・(ハ)・VII)	0.3	m			建築コスト情報 P67
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0167 表

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 据付 φ150 (材工共)	19	m			レベル4 明第0168 表
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 据付 φ100 (材工共)	4	m			レベル4 明第0169 表
SGP-PB 150A 加工管K1、屋外架空	1	本			レベル4 明第0170 表
フランジ蓋 150A	1	個			レベル4 明第0171 表
フレキシブルジョイント 150A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS	1	個			レベル4 明第0172 表
フレキシブルジョイント 100A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS	1	個			レベル4 明第0173 表
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	18	箇所			レベル4 明第0174 表
配管支持金具 PS-K1	2	組			レベル4 明第0175 表
配管支持金具 PS-K2	2	組			レベル4 明第0176 表

広島高速道路公社

工種明細表

明第0167 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管支持金具 PS-K3									レベル4	
	1			組					明第0177 表	
保温工（暗渠内） 150A									レベル4	
	4			m					明第0178 表	
保温工（暗渠内） 100A									レベル4	
	3			m					明第0179 表	
弁保温工（150A）暗渠内									レベル4	
	1			個					明第0180 表	
弁保温工（100A）暗渠内									レベル4	
	1			個					明第0181 表	
*** 単位当たり ***										
	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0168 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ150（材工共）										
	19			m					水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0082 表	
*** 単位当たり ***										
	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

φ100（材工共）

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付工	4		m							水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0083 表
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

加工管K1、屋外架空

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
SGP-FPB（150A）K1加工管 屋外架空、フランジ接合	1		本							単第0 -0084 表
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

100A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 100A ペローズ形 (単式)	1		個						公共建築M-56 (伸縮管継手) *0.6 単第0 -0085 表	
フレキシブルジョイント 100A、800L、ペローズ形、JIS10K、SUS	1		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 継手工 φ150	11		箇所						水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0086 表	
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 継手工 φ100	7		箇所						水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0087 表	
繊維補強ポリエチレン管 φ150 チーズ、0.98MPa	1		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ150*φ100 レデュサー、0.98MPa	1		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ150 90° ベンド継手、0.98MPa	2		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ100 90° ベンド継手、0.98MPa	1		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ150 45° ベンド継手、0.98MPa	3		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ100 45° ベンド継手、0.98MPa	1		個						カタログ値と見積比較	
繊維補強ポリエチレン管 φ150 端末継手、0.98MPa	2		個						カタログ値と見積比較	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0174 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
繊維補強ポリエチレン管 φ100 端末継手、0.98MPa	3		個						カタログ値と見積比較	
中間継手 (EF方式) 継手接続部、EFソケット、補強・補修材含む	12		組						カタログ値と見積比較	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0175 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
PS-K1 支持金具	2		組						見積	
*** 単位当たり ***	1		組							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0180 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温（暗渠内） 150A										
	1			個						単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0181 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類保温（暗渠内） 100A										
	1			個						単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0182 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仕切弁 25A ねじ込み型、JIS10K	2			個					屋外 レベル4 明第0183 表	
玉形弁 25A ねじ込み型、JIS10K	1			個					屋外 レベル4 明第0184 表	
定水位弁 25A ねじ込み型、JIS10K、ボールタップ含む	2			個					屋外 レベル4 明第0185 表	
フレキシブルジョイント 40A 500L、フランジ型、JIS10K、埋設型	2			個					レベル4 明第0186 表	
SGP-PD 40A 地中埋設	2			m					レベル4 明第0187 表	
SGP-PB 40A 屋外架空	1			m					レベル4 明第0188 表	
SGP-PB 25A 屋外架空	11			m					レベル4 明第0189 表	
SGP-PB 20A 屋外架空	3			m					レベル4 明第0190 表	
配管支持金具 PS-P16	13			組					レベル4 明第0191 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0182 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
配管支持金具 PS-P17	2			組					レベル4 明第0192 表	
保温工 40A 屋外露出、SUS鋼板	1			m					レベル4 明第0193 表	
保温工 25A 屋外露出、SUS鋼板	11			m					レベル4 明第0194 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 25A										
	2			個						公共建築M-133 単第0 -0022 表
仕切弁 25A ねじ込み型、JIS10K	2			個						積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
弁類据付 25A										
	1			個						公共建築M-133 単第0 -0022 表
玉形弁 25A ねじ込み、JIS10K	1			個						積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

ねじ込み型、JIS10K、ボールタップ含む

屋外

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
定水位弁据付 25A	2		個						公共建築M-115 (定水位調整弁) 単第0 -0089 表	
定水位弁 25A ねじ込み、青銅製	2		個						積算資料	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

500L、フランジ型、JIS10K、埋設型

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フレキシブルジョイント据付 40A ペローズ形 (単式)	2		個						公共建築M-56 (伸縮管継手) *0.6 単第0 -0090 表	
フレキシブルジョイント 40A、500L、フランジ型、JIS10K、埋設型	2		個						見積	
*** 単位当たり ***	1		個							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0195 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
外気温検出器									レベル4	
1				個					明第0196 表	
ヒーター 屋外給水栓									レベル4	
2				本					明第0197 表	
ヒーター 消火栓A型 NATM部									レベル4	
6				本					明第0198 表	
ヒーター 消火栓B型 NATM部									レベル4	
3				本					明第0199 表	
ヒーター 消火栓A型 (制水弁無) シールド部									レベル4	
19				本					明第0200 表	
ヒーター 消火栓A型 (制水弁有) シールド部									レベル4	
2				本					明第0201 表	
ヒーター 消火栓B型 (制水弁無) シールド部									レベル4	
2				本					明第0202 表	
ヒーター 消火栓B型 (制水弁有) シールド部									レベル4	
4				本					明第0203 表	
ヒーター 消火栓B型 シールド部 (非常駐車帯)									レベル4	
1				本					明第0204 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0195 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ヒーター 空気抜弁									レベル4	
1				本					明第0205 表	
ヒーター ポンプ室廻りA									レベル4	
1				本					明第0206 表	
ヒーター ポンプ室廻りB									レベル4	
1				本					明第0207 表	
ヒーター ポンプ室廻りC									レベル4	
1				本					明第0208 表	
ヒーター ポンプ室廻りD									レベル4	
1				本					明第0209 表	
ヒーター ポンプ室廻りE									レベル4	
1				本					明第0210 表	
ヒーター ポンプ室廻りF									レベル4	
1				本					明第0211 表	
ヒーター ポンプ室廻りG									レベル4	
1				本					明第0212 表	
ブルボックス設置 150*150*100mm									レベル4	
6				面					明第0213 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0195 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0196 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
外気温度計据付	1			個					公共建築M-133 単第0 -0093 表	
外気温度検知器	1			個					見積	
*** 単位当たり ***	1			個						

広島高速道路公社

工種明細表

屋外給水栓

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 3.0m+1.5m (リード線) 屋外給水栓送水口	2		本						見積	
ヒーター据付	2		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓A型 NATM部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.0m+3.0m (リード線) 消火栓A型 (NATM部)	6		本						見積	
ヒーター据付	6		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓B型 NATM部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.2m+3.0m (リード線) 消火栓B型 (NATM部)	3		本						見積	
ヒーター据付	3		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓A型 (制水弁無) シールド部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.3m+3.0m (リード線) 消火栓A型 (制水弁なし、シールド部)	19		本						見積	
ヒーター据付	19		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓A型(制水弁有) シールド部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.6m+3.0m(リード線) 消火栓A型(制水弁あり、シールド部)	2		本						見積	
ヒーター据付	2		本						公共建築M-95(パネルヒーター) 単第0-0094表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓B型(制水弁無) シールド部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.5m+3.0m(リード線) 消火栓B型(制水弁なし、シールド部)	2		本						見積	
ヒーター据付	2		本						公共建築M-95(パネルヒーター) 単第0-0094表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓B型 (制水弁有) シールド部

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 2.8m+3.0m (リード線) 消火栓B型 (制水弁あり、シールド部)	4		本						見積	
ヒーター据付	4		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

消火栓B型 シールド部 (非常駐車帯)

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 3.1m+3.0m (リード線) 消火栓B型 (非常駐車帯、シールド部)	1		本						見積	
ヒーター据付	1		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

空気抜弁

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 0.5m+3.0m (リード線) 空気抜弁	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りA

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 10.4m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りA	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りB

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター (2.6+1.1+1.6)m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りB	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りC

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター (2.1+3.8+0.5)m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りC	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りD

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター (2.3+1.3+2.1)m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りD	1		本						見積	
ヒーター据付	1		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りE

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター (1.3+9.0+0.3)m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りE	1		本						見積	
ヒーター据付	1		本						公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1		本							

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りF

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 0.5m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りF	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

ポンプ室廻りG

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
テープヒーター 10.9m+1.5m (リード線) ポンプ室廻りG	1			本					見積	
ヒーター据付	1			本					公共建築M-95 (パネルヒーター) 単第0 -0094 表	
*** 単位当たり ***	1			本						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0214 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダクト配線 FCPEV0.9-100P 31mm	3		m						レベル4	
ダクト配線 FCPEV0.9-10P 11mm	3		m						明第0224 表 レベル4	
ダクト配線 CV5.5sq-2C 16mm	3		m						明第0225 表 レベル4	
ダクト配線 CV3.5sq-2C 11.5mm	3		m						明第0226 表 レベル4	
ダクト配線 CVV-S3.5sq-2C 12mm	3		m						明第0227 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-100P 31mm	598		m						明第0228 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-70P 26.5mm	400		m						地中管路 明第0229 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-50P 22.5mm	401		m						地中管路 明第0230 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-20P 15mm	299		m						地中管路 明第0231 表 レベル4	
									地中管路 明第0232 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0214 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 FCPEV0.9-10P 11mm	516		m						レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-5P 8.5mm	4,369		m						地中管路 明第0233 表 レベル4	
管内配線 CVV-S1.25sq-2C 9.5mm	25		m						地中管路 明第0234 表 レベル4	
管内配線 CV5.5sq-2C 13.5mm	1,831		m						地中管路 明第0235 表 レベル4	
管内配線 CV3.5sq-2C 11.5mm	1,520		m						明第0236 表 レベル4	
管内配線 CVV-S3.5sq-2C 12mm	1,698		m						明第0237 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-20P 15mm	8		m						明第0238 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-10P 11mm	23		m						屋外管路 明第0239 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-5P 8.5mm	476		m						屋外管路 明第0240 表 レベル4	
									屋外管路 明第0241 表	

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 CVV-S1.25sq-2C 9.5mm	4		m						レベル4 屋外管路 明第0242 表	
管内配線 CV5.5sq-2C 13.5mm	288		m						レベル4 屋外管路 明第0243 表	
管内配線 CV3.5sq-2C 11.5mm	32		m						レベル4 屋外管路 明第0244 表	
管内配線 CVV-S1.25sq-2C 9.5mm	8		m						レベル4 屋外管路 明第0245 表	
管内配線 IV3.5sq 4mm	143		m						レベル4 屋外管路 明第0246 表	
厚鋼電線管 54mm以下 SUS54	9		m						レベル4 屋外管路 明第0247 表	
厚鋼電線管 54mm以下 SUS42	12		m						レベル4 屋外管路 明第0248 表	
厚鋼電線管 36mm以下 SUS36	1		m						レベル4 屋外管路 明第0249 表	
厚鋼電線管 36mm以下 SUS28	18		m						レベル4 屋外管路 明第0250 表	

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管 22mm以下 SUS22	114		m						レベル4 屋外管路 明第0251 表	
硬質ビニル管（地中） 36mm以下 VE36	1		m						レベル4 屋外管路 明第0252 表	
硬質ビニル管（地中） 22mm以下 VE22	2		m						レベル4 屋外管路 明第0253 表	
金属製可とう電線管 63mm以下 F2(SUS)50	20		m						レベル4 屋外管路 明第0254 表	
金属製可とう電線管 38mm以下 F2(SUS)30	40		m						レベル4 屋外管路 明第0255 表	
金属製可とう電線管 24mm以下 F2(SUS)24	2		m						レベル4 屋外管路 明第0256 表	
金属製可とう電線管 24mm以下 F2(SUS)17	1		m						レベル4 屋外管路 明第0257 表	
通信ケーブル（中間接続） 100P 地中、分岐	1		箇所						明第0258 表	
通信ケーブル（中間接続） 70P 地中、分岐	1		箇所						レベル4 明第0259 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0214 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
通信ケーブル（中間接続） 50P 地中、分岐	1			箇所					レベル4	
通信ケーブル（中間接続） 20P 地中、分岐	1			箇所					明第0260 表 レベル4	
通信ケーブル（中間接続） 20P 地中、直線	1			箇所					明第0261 表 レベル4	
通信ケーブル（中間接続） 10P 地中、直線	1			箇所					明第0262 表 レベル4	
通信ケーブル（中間接続） 5P 地中、分岐	1			箇所					明第0263 表 レベル4	
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下 低圧、分岐接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S3.5sq-2C	4			箇所					明第0264 表 レベル4	
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下 低圧、直線接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S1.25sq-2C	1			箇所					明第0265 表 レベル4	
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下 低圧、直線接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S3.5sq-2C	4			箇所					明第0266 表 レベル4	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

ピット配線 FCPEV0.9-150P

工種明細表

明第0215 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 40mm以下	9			m					VIII-9-3-2（配線） 単第0 -0096 表	
FCPEV 0.9-150P 38mm	9			m					積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1			m						

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

31mm 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット配線 40mm以下	27	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0096 表
FCPEV 0.9-100P 31mm	27	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

11mm 工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビット配線 20mm以下	27	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表
FCPEV 0.9-10P 11mm	27	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

8.5mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピット配線 10mm以下	9	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0098 表
FCPEV 0.9-5P 8.5mm	9	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

11mm

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピット配線 20mm以下	9	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表
CVV 2sq-3C 11mm	9	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工種明細表

13.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下	27		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
CV 5.5sq-2C 16mm	27		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下	79		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
CV 3.5sq-4C 13.5mm	79		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下	27		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
CVV-S 3.5sq-2C 12mm	27		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

4mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 5mm以下	22		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0099 表	
IV 3.5sq 4mm	22		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

31mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ラック・ダクト配線 40mm以下	3		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0100 表	
FCPEV 0.9-100P 31mm	3		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

11mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ラック・ダクト配線 20mm以下	3		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0101 表	
FCPEV 0.9-10P 11mm	3		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

16mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ラック・ダクト配線 20mm以下										
	3		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0101 表	
CV 5.5sq-2C 16mm	3		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

11.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ラック・ダクト配線 20mm以下										
	3		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0101 表	
CV 3.5sq-2C 11.5mm	3		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12mm							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
ラック・ダクト配線 20mm以下	3		m				VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0101 表
CVV-S 3.5sq-2C 12mm	3		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

31mm							
地中管路							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 40mm以下	598		m				VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0102 表
FCPEV 0.9-100P 31mm	598		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

26.5mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管内配線 40mm以下	400	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0102 表
FCPEV 0.9-70P 26.5mm	400	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工種明細表

22.5mm

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管内配線 40mm以下	401	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0102 表
FCPEV 0.9-50P 22.5mm	401	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工種明細表

15mm		地中管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
FCPEV 0.9-20P 15mm	299		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

11mm		地中管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
FCPEV 0.9-10P 11mm	516		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

8.5mm		地中管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 10mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表
FCPEV 0.9-5P 8.5mm	4,369		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

9.5mm		地中管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 10mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表
CVV-S 1.25sq-2C 9.5mm	25		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

13.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下	1,831		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 5.5sq-2C 16mm	1,831		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

11.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下	1,520		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-2C 11.5mm	1,520		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12mm							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
CVV-S 3.5sq-2C 12mm	1,698		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

15mm							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
FCPEV 0.9-20P 15mm	8		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

11mm		屋外管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
FCPEV 0.9-10P 11mm	23		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

8.5mm		屋外管路					
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 10mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表
FCPEV 0.9-5P 8.5mm	476		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

9.5mm

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 10mm以下										
	4		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表	
CVV-S 1.25sq-2C 9.5mm	4		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

13.5mm

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	288		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 5.5sq-2C 16mm	288		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

11.5mm		屋外管路				
工種・施工名称など	数	量	単	価	金 額	備 考
管内配線 20mm以下						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
CV 3.5sq-2C 11.5mm	32		m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m			

広島高速道路公社

工種明細表

9.5mm		屋外管路				
工種・施工名称など	数	量	単	価	金 額	備 考
管内配線 10mm以下						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表
CVV-S 1.25sq-2C 9.5mm	8		m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m			

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 5mm以下	143		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0105 表	
IV 3.5sq 4mm	143		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 54mm以下	9		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0106 表	
ステンレス電線管 54mm	9		m						建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

SUS42

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 54mm以下										
	12		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0106 表	
ステンレス電線管 42mm									建設物価	
	12		m							
*** 単位当たり ***										
	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

SUS36

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 36mm以下										
	1		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0107 表	
ステンレス電線管 36mm									建設物価	
	1		m							
*** 単位当たり ***										
	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

SUS28

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 36mm以下	18		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0107 表	
ステンレス電線管 28mm	18		m						建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

SUS22

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 22mm以下	114		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0108 表	
ステンレス電線管 22mm	114		m							
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

VE36

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質ビニル管敷設（露出） 36mm以下										
	1			m					VIII-9-3-2（配線） 単第0 -0109 表	
硬質塩化ビニル電線管 VE_36 定尺4m									積算資料、建設物価	
	1			m						
*** 単位当たり ***										
	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

VE22

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質ビニル管敷設（露出） 22mm以下										
	2			m					VIII-9-3-2（配線） 単第0 -0110 表	
硬質塩化ビニル電線管 VE_22 定尺4m									積算資料、建設物価	
	2			m						
*** 単位当たり ***										
	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

F2(SUS)50

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 63mm以下										
	20		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0111 表	
ステンレス製可とう電線管 F2(SUS)_50mm PSC ビニル被覆	20		m						積算資料 (プリカチューブ)	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2(SUS)30

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 38mm以下										
	40		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0112 表	
ステンレス製可とう電線管 F2(SUS)_30mm PSC ビニル被覆	40		m						積算資料 (プリカチューブ)	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2(SUS)24

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 24mm以下										
	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0113 表	
ステンレス製可とう電線管 F2(SUS)_24mm PSC ビニル被覆	2		m						積算資料 (プリカチューブ)	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2(SUS)17

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 24mm以下										
	1		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0113 表	
ステンレス製可とう電線管 F2(SUS)_17mm PSC ビニル被覆	1		m						積算資料 (プリカチューブ)	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電力ケーブル接続 8mm×2C 低圧、直線接続	1	箇所			単第0 -0121 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電力ケーブル接続 8mm×2C 低圧、直線接続	4	箇所			単第0 -0121 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0268 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 FCPEV0.9-5P									レベル4	
	50		m						地中管路 明第0269 表	
管内配線 FCPEV0.9-5P									レベル4	
	8		m						屋外管路 明第0270 表	
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中 FEP30									レベル4	
	9		m						地中管路 明第0271 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0269 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 10mm以下										
	50		m						VIII-9-3-2（配線） 単第0 -0104 表	
FCPEV 0.9-5P 8.5mm										
	50		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1			m						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0270 表

工種・施工名称など	数	量	単	屋外管路		備	考
				単	価		
管内配線 10mm以下	8		m				
FCPEV 0.9-5P 8.5mm	8		m				VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表 積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

明第0271 表

工種・施工名称など	数	量	単	地中管路		備	考
				単	価		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 構内地中 50mm以下	9		m				
波付硬質ポリエチレン管 FEP_30	9		m				単第0 -0122 表 積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プルボックス設置 150*150*100mm	2		面						レベル4	
プルボックス設置 200*200*150mm	2		面						明第0273 表 レベル4	
ビット配線 FCPEV0.9-30P 17mm	20		m						明第0274 表 レベル4	
ビット配線 CVT14sq 21mm	7		m						明第0275 表 レベル4	
ビット配線 CV3.5sq-3C 12.5mm	7		m						明第0276 表 レベル4	
ビット配線 IV8sq 6mm	5		m						明第0277 表 レベル4	
管内配線 FCPEV0.9-30P 17mm	2		m						明第0278 表 レベル4	
管内配線 CVV2sq-5C 12.5mm	12		m						明第0279 表 レベル4	
管内配線 CVT14sq 21mm	2		m						明第0280 表 レベル4	
									明第0281 表	

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 CV3.5sq-4C 13.5mm	11		m						レベル4	
管内配線 CV8sq-3C 16mm	11		m						明第0282 表 レベル4	
管内配線 CV3.5sq-3C 12.5mm	2		m						明第0283 表 レベル4	
管内配線 IV8sq 6mm	2		m						明第0284 表 レベル4	
管内配線 IV5.5sq 5mm	5		m						明第0285 表 レベル4	
ダクト配線 FCPEV0.9-30P 18mm	3		m						明第0286 表 レベル4	
管内配線 CVV2sq-5C 12.5mm	6		m						明第0287 表 レベル4	
管内配線 CVV2sq-5C 12.5mm	12		m						地中管路 明第0288 表 レベル4	
金属製可とう電線管 63mm以下 F2_50	2		m						屋外管路 明第0289 表 レベル4	
									屋外管路 明第0290 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0272 表

工種・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
金属製可とう電線管 38mm以下 F2_38	1		m			屋外管路 レベル4 明第0291 表	
金属製可とう電線管 38mm以下 F2_30	1.0		m			屋外管路 レベル4 明第0292 表	
金属製可とう電線管 24mm以下 F2_24	1		m			屋外管路 レベル4 明第0293 表	
厚鋼電線管敷設 22mm以下 G22	11		m			屋外管路 レベル4 明第0294 表	
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中 FEP30	7.0		m			地中管路 レベル4 明第0295 表	
硬質ビニル管（地中） 82mm以下 VP75	9		m			屋外管路 レベル4 明第0296 表	
*** 単位当たり ***	1		式				

広島高速道路公社

プルボックス設置

工種明細表

明第0273 表

150*150*100mm							
工種・施工名称など	数	量	単	単	金	備	考
プルボックス設置 150*150*100mm	2		面			VIII-23-3-1（プルボックス設置） 単第0 -0095 表	
*** 単位当たり ***	1		面				

広島高速道路公社

工種明細表

200*200*150mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プルボックス設置 200*200*150mm	2		面						VIII-23-3-1 (プルボックス設置) 単第0 -0123 表	
*** 単位当たり ***	1		面							

広島高速道路公社

工種明細表

17mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下	20		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
FCPEV 0.9-30P 17mm	20		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

21mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 40mm以下	7		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0096 表	
CVT 14sq 21mm	7		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下	7		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
CV 3.5sq-3C 12.5mm	7		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6mm ピット配線 10mm以下	5	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0098 表
IV 8sq 6mm	5	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17mm 管内配線 20mm以下	2	m			VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表
FCPEV 0.9-30P 17mm	2	m			積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下	12		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CVV 2sq-5C 12.5mm	12		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

21mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 40mm以下	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0102 表	
CVT 14sq 21mm	2		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

13.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	11		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-4C 13.5mm	11		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

16mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	11		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 8sq-3C 16mm	11		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-3C 12.5mm	2		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

6mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 10mm以下										
	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表	
IV 8sq 6mm	2		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

5mm							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
管内配線 10mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0104 表
IV 5.5sq 5mm	5		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

18mm							
工種・施工名称など	数	量	単	位	単 価	金 額	備 考
ラック・ダクト配線 20mm以下							VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0101 表
FCPEV 0.9-30P 17mm	3		m				積算資料、建設物価
*** 単位当たり ***	1		m				

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	6		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CVV 2sq-5C 12.5mm	6		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

12.5mm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	12		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CVV 2sq-5C 12.5mm	12		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2_50

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 63mm以下										
	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0111 表	
金属製可とう電線管 F2_50mm ビニル被覆	2		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2_38

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 38mm以下										
	1		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0112 表	
金属製可とう電線管 F2_38mm ビニル被覆	1		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2_30

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 38mm以下										
	1		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0112 表	
金属製可とう電線管 F2_30mm ビニル被覆	1		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

F2_24

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金属製可とう電線管 24mm以下										
	1		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0113 表	
金属製可とう電線管 F2_24mm ビニル被覆	1		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

G22

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管敷設 22mm以下	11		m						VIII-9-3-2 (配線)	単第0 -0108 表
厚鋼電線管 G22	11		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

FEP30

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 構内地中 50mm以下	7		m						単第0 -0122 表	
波付硬質ポリエチレン管 FEP_30	7		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

VP75

屋外管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
硬質ビニル管敷設（地中） 82mm以下	9		m						VIII-9-3-2（配線） 単第0 -0124 表	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP_75 定尺5m	9		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ビット配線 CV8sq-3C	7		m						レベル4	
管内配線 CV2sq-3C	5		m						明第0298 表 レベル4	
管内配線 CV8sq-3C	2		m						明第0299 表 レベル4	
管内配線 CV3.5sq-2C	25		m						明第0300 表 レベル4	
管内配線 CV8sq-3C	1,847		m						明第0301 表 レベル4	
管内配線 CV3.5sq-2C	17		m						地中管路 明第0302 表 レベル4	
管内配線 CV3.5sq-2C	135		m						地中管路 明第0303 表 レベル4	
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中 FEP30	14		m						屋外管路 明第0304 表 レベル4	
電力ケーブル接続 8mm2*3C以下 分岐、低圧、リード線含む	40		箇所						地中管路 明第0305 表 レベル4	
									明第0306 表	

広島高速道路公社

工種明細表

明第0297 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電力ケーブル接続 8mm2*3C以下 直線、低圧		1		箇所					レベル4	
									明第0307 表	
*** 単位当たり ***		1		式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0298 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ピット配線 20mm以下		7		m					VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0097 表	
CV 8sq-3C 16mm		7		m					積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***		1		m						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	5		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CVV 2sq-3C 11mm	5		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	2		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 8sq-3C 16mm	2		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0301 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	25		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-2C 11.5mm	25		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0302 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	1,847		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 8sq-3C 16mm	1,847		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	17		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-2C 11.5mm	17		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管内配線 20mm以下										
	135		m						VIII-9-3-2 (配線) 単第0 -0103 表	
CV 3.5sq-2C 11.5mm	135		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

FEP30

地中管路

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 構内地中 50mm以下	14		m						単第0 -0122 表	
波付硬質ポリエチレン管 FEP_30	14		m						積算資料、建設物価	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

分岐、低圧、リード線含む

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電力ケーブル接続 8mm×3C 低圧、分岐接続	40		箇所						単第0 -0125 表	
*** 単位当たり ***	1		箇所							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0309 表

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	19	m3			単第0 -0127 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0310 表

工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	2	m3			単第0 -0128 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0311 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	17		m ³						単第0 -0129 表	
*** 単位当たり ***	1		m ³							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0312 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管明示シート工(青地, 白文字) W=30cm 折込2倍, 穴あきタイプ	25		m						単第0 -0130 表	
*** 単位当たり ***	1		m							

広島高速道路公社

工種明細表

明第0317 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械経費									レベル4	
	1			式					明第0318 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0318 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械経費 (消火栓据付)										
	37			台					単第0 -0135 表	
機械経費 (消火ポンプ据付)										
	1			台					消火栓流用 単第0 -0136 表	
機械経費 (避難坑扉据付)										
	1			台					消火栓流用 単第0 -0137 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (65A) H2加工管
屋外配管、ねじ接合

V000005810

単第0 -0013 表

頁0 -0363

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.046	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB (加工管) H2 0.19m	1	本			見積
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (80A)
屋外配管、ねじ接合

V000005900

単第0 -0014 表

頁0 -0364

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.276	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 80A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (65A)

V000005800

単第0 -0015 表

頁0 -0365

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.244	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 65A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (40A)

V000005600

単第0 -0016 表

頁0 -0366

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.149	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 40A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (20A)

V000005400

単第0 -0017 表

頁0 -0367

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.09	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 20A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGPW (15A)

V000006590

単第0 -0018 表

頁0 -0368

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.08	人			
その他	26	%			#01
SGP-W 15A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	40	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温 (暗渠内) 65A

V000009300

単第0 -0019 表

頁0 -0369

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 65*30	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	1.94	m			積算資料
ポリエチレンフィルム 0.05mm箔	1.02	m2			積算資料
着色アルミガラスクロステープ 0.2mm箔、75mm幅、30m長	1.08	m			積算資料
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.302	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

屋外給水栓送水口据付

V000000900

公共建築M-133

単第0 -0020 表

頁0 -0370

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.75	人			送水口
配管工	0.75	人			採水口
その他	24	%			#01
*** 単位当たり ***	1	台			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (100A) Q1加工管
屋外配管、フランジ接合

V000006210

単第0 -0025 表

頁0 -0375

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.102	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB (加工管) Q1 0.358m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (100A) Q2加工管
屋外配管、フランジ接合

V000006220

単第0 -0026 表

頁0 -0376

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.034	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB (加工管) Q2 0.12m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPD (100A) Q7加工管
地中配管、フランジ接合

V000006410

単第0 -0031 表

頁0 -0381

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.084	人			
その他	26	%			#01
SGP-PD (加工管) Q7 0.382m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPD (100A) Q8加工管
地中配管、フランジ接合

V000006420

単第0 -0032 表

頁0 -0382

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.119	人			
その他	26	%			#01
SGP-PD (加工管) Q8 0.538m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温 (暗渠内) 100A

V000009400

単第0 -0035 表

頁0 -0385

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 100*40	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	2.35	m			積算資料
ポリエチレンフィルム 0.05mm箔	1.46	m ²			積算資料
着色アルミガラスクロステープ 0.2mm箔、75mm幅、30m長	1.51	m			積算資料
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.418	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

消火ポンプ制御盤据付

V000000600

VIII-40-3-4 (制御盤据付)

単第0 -0036 表

頁0 -0386

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	3.0	人			
*** 単位当たり ***	1	面			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A-100A) P1加工管
機械室、フランジ接合

V000006110

単第0 -0047 表

頁0 -0397

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P1 0.156m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.576	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P2加工管
機械室、フランジ接合

V000006120

単第0 -0048 表

頁0 -0398

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P2 0.47m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.271	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P3加工管
機械室、フランジ接合

V000006130

単第0 -0049 表

頁0 -0399

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P3 0.727m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.419	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P10加工管
機械室、フランジ接合

V000006150

単第0 -0050 表

頁0 -0400

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P10 0.52m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.207	人			150A
配管工	0.041	人			65A
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P11加工管
機械室、フランジ接合

V000006160

単第0 -0051 表

頁0 -0401

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P11 1.085m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.625	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P12加工管
機械室、フランジ接合

V000006161

単第0 -0052 表

頁0 -0402

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P12 1.235m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.711	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P13加工管
機械室、フランジ接合

V000006162

単第0 -0053 表

頁0 -0403

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P13 1.826m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	1.052	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P14加工管
機械室、フランジ接合

V000006163

単第0 -0054 表

頁0 -0404

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P14 0.675m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.389	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P15加工管
機械室、フランジ接合

V000006164

単第0 -0055 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P15 0.54m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.311	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P16加工管
機械室、フランジ接合

V000006165

単第0 -0056 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P16 0.628m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.362	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P19加工管
機械室、フランジ接合

V000006166

単第0 -0057 表

頁0 -0407

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P19 0.803m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.463	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPA (150A) P20加工管
機械室、フランジ接合

V000006167

単第0 -0058 表

頁0 -0408

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P20 0.803m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.463	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PA (65A)
機械室、ねじ接合

V000005300

単第0 -0059 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.325	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
SGP-PA 65A 定尺4m	1.1	m			積算資料、建設物価
継手	110	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PA (50A)
機械室、ねじ接合

V000005200

単第0 -0060 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.25	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
SGP-PA 50A 定尺4m	1.1	m			積算資料、建設物価
継手	110	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PA (20A)
機械室、ねじ接合

V000007700

単第0 -0061 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.12	人			
はつり補修	8	%			#01
その他	26	%			#01
SGP-PA 20A 定尺4m	1.1	m			積算資料、建設物価 #02
継手	110	%			
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (150A) P4加工管
機械室、フランジ接合

V000006309

単第0 -0062 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PB (加工管) P4 0.55m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.238	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (150A) P7加工管
機械室、フランジ接合

V000006330

単第0 -0065 表

頁0 -0415

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PB (加工管) P7 0.55m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.238	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (150A) P8加工管
機械室、フランジ接合

V000006340

単第0 -0066 表

頁0 -0416

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PB (加工管) P8 0.54m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.233	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (150A) P17加工管
機械室、フランジ接合

V000006350

単第0 -0067 表

頁0 -0417

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PA (加工管) P17 0.87m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.376	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPB (150A) P21加工管
機械室、フランジ接合

V000006360

単第0 -0068 表

頁0 -0418

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PB (加工管) P21 0.696m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.301	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (50A)

V000005700

単第0 -0069 表

頁0 -0419

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.187	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 50A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPD (150A) P9加工管

V000006510

単第0 -0070 表

頁0 -0420

地中配管、フランジ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PD (加工管) P9 1.29m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
配管工	0.512	人			
その他	26	%			#01
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-FPD (100A) P23加工管
地中配管、フランジ接合

V000006450

単第0 -0073 表

頁0 -0423

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.07	人			
その他	26	%			#01
SGP-PD (加工管) P23 0.316m	1	本			見積
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PD (50A)
地中配管、ねじ接合

V000006000

単第0 -0074 表

頁0 -0424

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.157	人			
その他	26	%			#01
SGP-PD 50A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	55	%			#02
接合材等	18	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGPW (100A)

V000006700

単第0 -0075 表

頁0 -0425

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.361	人			
その他	26	%			#01
SGP-W 100A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	40	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGPW (50A)

V000006690

単第0 -0076 表

頁0 -0426

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.187	人			
その他	26	%			#01
SGP-W 50A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	40	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温（屋外露出（SUS鋼板）） 150A

V000009700

単第0 -0077 表

頁0 -0427

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 150*40	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	2.91	m			積算資料
ポリエチレンフィルム 0.05mm箔	2.06	m ²			積算資料
ステンレス鋼板 SUS304、厚さ0.2mm	3.44	kg			建設物価（厚さ0.3mmを流用）
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.368	人			
ダクト工	1.27	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温（屋外露出（SUS鋼板）） 100A

V000009600

単第0 -0078 表

頁0 -0428

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 100*40	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	2.35	m			積算資料
ポリエチレンフィルム 0.05mm箔	1.46	m ²			積算資料
ステンレス鋼板 SUS304、厚さ0.2mm	2.47	kg			建設物価（厚さ0.3mmを流用）
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.31	人			
ダクト工	1.058	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温（屋外露出（SUS鋼板）） 65A

V000009500

単第0 -0079 表

頁0 -0429

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 65*30	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	1.94	m			積算資料
ポリエチレンフィルム 0.05mm箔	1.02	m ²			積算資料
ステンレス鋼板 SUS304、厚さ0.2mm	1.76	kg			建設物価（厚さ0.3mmを流用）
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.223	人			
ダクト工	0.846	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温（屋内露出（カラー亜鉛鉄板））

V000009800

単第0 -0080 表

頁0 -0430

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 150*40	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	2.91	m			積算資料
カラー亜鉛鉄板 厚0.27*幅914*長1829mm	1.3	枚			積算資料、建設物価 1.11m ²
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.238	人			
ダクト工	0.896	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

弁類保温（屋内露出（カラー亜鉛鉄板））

V000009900

単第0 -0081 表

頁0 -0431

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリスチレンフォームバルブカバー 65*30	1	個			積算資料
ビニル粘着テープ 0.2mm箔、50mm幅、20m長	1.94	m			積算資料
カラー亜鉛鉄板 厚0.27*幅914*長1829mm	0.71	枚			積算資料、建設物価 2.17m ²
雑材料	5	%			#01
運搬費	3	%			#01
保温工	0.238	人			
ダクト工	0.896	人			
その他	23	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

広島高速道路公社

施工単価表

繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付工

V000010300

水道事業実務必携1-2-6

単第0 -0082 表

頁0 -0432

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.018	人			
普通作業員	0.026	人			
繊維補強ポリエチレン管 φ150 直管、0.98MPa 定尺8500mm	1	m			見積
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PD (40A)

V000006010

単第0 -0091 表

頁0 -0441

地中配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.125	人			
その他	26	%			#01
SGP-PD 40A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	55	%			#02
接合材等	18	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

SGP-PB (25A)

V000005500

単第0 -0092 表

頁0 -0442

屋外配管、ねじ接合

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.111	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB 25A 定尺4m	1.05	m			積算資料、建設物価
継手	45	%			#02
接合材等	5	%			#02
支持金物	15	%			#02
*** 単位当たり ***	1	m			

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0477

掘削

SPK25040001

単第0 -0127 表

土砂 上記以外(小規模) 標準 1 m3 当り
 機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,241.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.10%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0478

整地

SPK25040003

単第0 -0128 表

敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し 1 m3 当り
 機械構成比: 22.80% 労務構成比: 53.11% 材料構成比: 24.09% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 126.79000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	24.09%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ) C=1 障害無し			B=1 標準(10,000m3未満)		

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0483

コンクリート SPK25040157 単第0 -0132 表
 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20)BB 人力打設 P2+P6+P10+給水栓 1 m3 当り
 機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25 (20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0484

基礎砕石 SPK25040034 単第0 -0133 表
 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40 P2+P6+P10+給水栓 1 m2 当り
 機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32% 材料構成比: 16.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,263.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<貸>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3, 2011, 2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシュヤラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシュヤラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油バトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0485

基礎砕石

SPK25040034

単第0 -0133 表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

P2+P6+P10+給水栓

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0486

型枠

SPK25040159

単第0 -0134 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

P2+P6+P10+給水栓

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,100.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTP00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTP00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTP00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

広島高速道路公社

参考資料（広島高速5号線トンネル非常用設備工事）

次の機器は、表示する単価により請負工事費を算定している。

1. 機器単体費・材料費

No.	名称	仕様	単位	単価	備考
1	防災受信盤	機器仕様書及び図面を参照	面	¥ 32,500,000	直送方式
2	消火ポンプ制御盤	機器仕様書及び図面を参照	面	¥ 10,700,000	
3	消火ポンプ	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 11,110,000	1,190L/min、74m、30kW
4	自動給水装置	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,378,000	100L/min、18m、0.75kW
5	端子盤	機器仕様書及び図面を参照	面	¥ 383,000	20P
6	火災検知器	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 460,000	広域型
7	火災検知器	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 481,000	広域型、遮光板付
8	押ボタン式通報装置	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 418,000	壁掛型
9	ポンプ起動押ボタン装置	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 187,000	埋込型
10	消火器箱	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 609,000	B-1型、消火器2本含む
11	消火栓	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,762,000	A型、消火器2本含む
12	消火栓	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,946,000	A型（薄型）、消火器2本含む
13	消火栓	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,802,000	B型、消火器2本含む
14	消火栓	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,986,000	B型（薄型）、消火器2本含む
15	消火栓架台	シールド部	台	¥ 163,000	SUS304
16	消火栓架台	シールド部（非常駐車帯部）	組	¥ 42,800	3個1組SUS304
17	取付金具	消火栓用（セグメント配置W=1700）	個	¥ 61,100	SS400
18	取付金具	消火栓用（セグメント配置W=1100）	個	¥ 60,700	SS400
19	取付金物	火災検知器用（セグメント配置W=1700）	個	¥ 128,000	SS400
20	取付金物	火災検知器用（セグメント配置W=1100）	個	¥ 103,000	SS400
21	取付金物	端子盤用（セグメント配置W=1700）	個	¥ 119,000	SS400

22	取付金物	端子盤用（セグメント配置W=1100）	個	¥ 99,100	SS400
23	屋外給水栓送水口	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 1,048,000	一体型、格納箱含む
24	避難口扉	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 4,899,000	近接スイッチ付
25	飛び出し防止柵	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 200,000	
26	支持金具	PS-C1	個	¥ 59,900	SUS304
27	支持金具	PS-C2	個	¥ 46,900	SUS304
28	支持金具	PS-A1	組	¥ 45,400	2個1組SUS304
29	支持金具	PS-A2	組	¥ 45,400	2個1組SUS304
30	支持金具	PS-Q1	個	¥ 28,000	HDZ55
31	支持金具	PS-Q2	個	¥ 8,510	HDZ55
32	支持金具	PS-Q3	個	¥ 13,000	HDZ55
33	支持金具	PS-P1	個	¥ 21,500	SS400、HDZ55
34	支持金具	PS-P2	個	¥ 27,900	SS400、HDZ55
35	支持金具	PS-P3	個	¥ 78,100	SS400、HDZ55
36	支持金具	PS-P4	個	¥ 21,400	SS400、HDZ55
37	支持金具	PS-P5	個	¥ 6,210	SS400、HDZ55
38	支持金具	PS-P6	個	¥ 9,260	SS400、HDZ55
39	支持金具	PS-P7	個	¥ 8,510	SS400、HDZ55
40	支持金具	PS-P8	個	¥ 22,900	SS400、HDZ55
41	支持金具	PS-P9	個	¥ 19,200	SS400、HDZ55
42	支持金具	PS-P10	個	¥ 22,800	SS400、HDZ55
43	支持金具	PS-P11	個	¥ 3,300	SS400、HDZ55
44	支持金具	PS-P12	個	¥ 11,600	SS400、HDZ55
45	支持金具	PS-P13	個	¥ 11,600	SS400、HDZ55
46	支持金具	PS-P14	個	¥ 12,000	SS400、HDZ55
47	支持金具	PS-P15	個	¥ 28,800	SS400、HDZ55
48	支持金具	PS-P16	個	¥ 1,960	SS400、HDZ55

49	支持金具	PS-P17	個	¥ 3,450	SS400、HDZ55
50	支持金具	PS-K1	個	¥ 39,900	
51	支持金具	PS-K2	個	¥ 26,800	
52	支持金具	PS-K3	個	¥ 29,200	
53	外気温度検知器	機器仕様書及び図面を参照	台	¥ 240,000	
54	テープヒーター	2.0m+3.0m (リード線)	本	¥ 25,800	消火栓A型 (NATM部)
55	テープヒーター	2.3m+3.0m (リード線)	本	¥ 27,900	消火栓A型 (制水弁なし、シールド部)
56	テープヒーター	2.6m+3.0m (リード線)	本	¥ 30,100	消火栓A型 (制水弁あり、シールド部)
57	テープヒーター	2.2m+3.0m (リード線)	本	¥ 27,100	消火栓B型 (NATM部)
58	テープヒーター	2.5m+3.0m (リード線)	本	¥ 29,600	消火栓B型 (制水弁なし、シールド部)
59	テープヒーター	2.8m+3.0m (リード線)	本	¥ 31,700	消火栓B型 (制水弁あり、シールド部)
60	テープヒーター	3.1m+3.0m (リード線)	本	¥ 33,900	消火栓B型 (非常駐車帯、シールド部)
61	テープヒーター	0.5m+3.0m (リード線)	本	¥ 14,700	空気抜弁
62	テープヒーター	3.0m+1.5m (リード線)	本	¥ 32,100	屋外給水栓送水口
63	テープヒーター	10.4m+1.5m (リード線)	本	¥ 87,600	ポンプ室廻りA
64	テープヒーター	(2.6+1.1+1.6)m+1.5m (リード線)	本	¥ 88,200	ポンプ室廻りB
65	テープヒーター	(2.1+3.8+0.5)m+1.5m (リード線)	本	¥ 96,600	ポンプ室廻りC
66	テープヒーター	(2.3+1.3+2.1)m+1.5m (リード線)	本	¥ 91,500	ポンプ室廻りD
67	テープヒーター	(1.3+9.0+0.3)m+1.5m (リード線)	本	¥ 128,000	ポンプ室廻りE
68	テープヒーター	0.5m+1.5m (リード線)	本	¥ 13,400	ポンプ室廻りF
69	テープヒーター	10.9m+1.5m (リード線)	本	¥ 91,100	ポンプ室廻りG
70	逆止弁	150A、フランジ型、JIS10K、衝撃吸収式	個	¥ 139,000	
71	流量計	65A、ねじ込み型、JIS10K	個	¥ 236,000	
72	フレキシブルジョイント	150A、800L、フランジ型、JIS10K、埋設型	本	¥ 180,000	
73	フレキシブルジョイント	40A、500L、フランジ型、JIS10K、埋設型	本	¥ 33,100	
74	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	φ150、0.98MPa	m	¥ 13,800	定尺8.5m
75	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	φ100、0.98MPa	m	¥ 11,300	

76	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	異径分岐継手、φ150×φ100、0.98MPa	個	¥ 162,000	
77	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	異径分岐継手、φ150×φ75、0.98MPa	個	¥ 80,600	
78	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	90° ベンド継手、φ150、0.98MPa	個	¥ 45,500	
79	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	90° ベンド継手、φ100、0.98MPa	個	¥ 20,500	
80	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	45° ベンド継手、φ150、0.98MPa	個	¥ 45,500	
81	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	45° ベンド継手、φ100、0.98MPa	個	¥ 15,400	
82	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	端末継手、φ150、JIS10K	個	¥ 46,500	
83	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	端末継手、φ100、JIS10K	個	¥ 35,300	
84	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	端末継手、φ75、JIS10K	個	¥ 30,600	
85	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	チーズ、φ150	個	¥ 54,000	
86	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	レデューサー、φ150*φ100	個	¥ 23,000	
87	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	中間継手 (バット融着)	個	¥ 8,700	
88	繊維補強ポリエチレン管 (FRPE)	中間継手 (EF継手接合)	個	¥ 26,500	
89	SGP-PB (加工管)	H1	本	¥ 72,100	ジョイントカラー40APTネジ40A
90	SGP-PB (加工管)	H2	本	¥ 96,100	ジョイントカラー65APTネジ65A
91	SGP-PB (加工管)	Q1	本	¥ 242,000	両端100AF
92	SGP-PB (加工管)	Q2	本	¥ 218,000	両端100AFネジ込溶接ボス25A
93	SGP-PB (加工管)	Q3	本	¥ 134,000	90° エルボ両端100AF
94	SGP-PB (加工管)	Q4	本	¥ 190,000	チーズ両端100AF
95	SGP-PB (加工管)	Q5	本	¥ 134,000	両端100AF
96	SGP-PB (加工管)	Q6	本	¥ 242,000	90° エルボ両端100AF
97	SGP-PD (加工管)	Q7	本	¥ 152,000	両端100AF
98	SGP-PD (加工管)	Q8	本	¥ 275,000	90° エルボ両端100AF
99	SGP-PD (加工管)	Q9	本	¥ 275,000	90° エルボ両端100AF
100	SGP-PA (加工管)	P1	本	¥ 139,000	150AF、100AF
101	SGP-PA (加工管)	P2	本	¥ 160,000	90° エルボ両端150AF
102	SGP-PA (加工管)	P3	本	¥ 161,000	両端150AF

103	SGP-PB (加工管)	P4	本	¥ 218,000	両端150AF
104	SGP-PB (加工管)	P5	本	¥ 386,000	90° エルボ両端150AF
105	SGP-PB (加工管)	P6	本	¥ 391,000	90° エルボ両端150AF
106	SGP-PB (加工管)	P7	本	¥ 485,000	チーズ両端150AF
107	SGP-PB (加工管)	P8	本	¥ 218,000	両端150AF
108	SGP-PD (加工管)	P9	本	¥ 497,000	片側150AF
109	SGP-PA (加工管)	P10	本	¥ 359,000	チーズ150AF, 65AF, 150AF
110	SGP-PA (加工管)	P11	本	¥ 290,000	エルボ両端150AF
111	SGP-PA (加工管)	P12	本	¥ 420,000	90° エルボ、両端150AF、ネジ込溶接ボス20A・32A
112	SGP-PA (加工管)	P13	本	¥ 323,000	90° エルボ両端150AF
113	SGP-PA (加工管)	P14	本	¥ 359,000	チーズ両端150AF
114	SGP-PA (加工管)	P15	本	¥ 237,000	チーズ両端150AF
115	SGP-PA (加工管)	P16	本	¥ 395,000	チーズ両端150AF
116	SGP-PB (加工管)	P17	本	¥ 216,000	90° エルボ両端150AF
117	SGP-PD (加工管)	P18	本	¥ 497,000	90° エルボ両端150AF
118	SGP-PA (加工管)	P19	本	¥ 290,000	90° エルボ両端150AF
119	SGP-PA (加工管)	P20	本	¥ 371,000	90° エルボ、両端150AF、ネジ込溶接ボス50A
120	SGP-PB (加工管)	P21	本	¥ 391,000	90° エルボ両端150AF
121	SGP-PD (加工管)	P22	本	¥ 333,000	同芯レデューサー150A*100A、100AF
122	SGP-PD (加工管)	P23	本	¥ 152,000	90° エルボ両端100AF
123	SGP-PB (加工管)	K1	本	¥ 322,000	150AF, 100AF, 150AF
124	SGP-PB (加工管)	C1	本	¥ 297,000	150AF, 20Aボス, 150AF

広島高速5号線トンネル消火設備加工管表

参考図1

<p>H1 SGP-PB</p>	<p>H2 SGP-PB</p>

広島高速5号線トンネル消火設備（屋外給水栓）配管図
配管系統図

凡例

- : 溶接フランジ
- : 捻子込継手
- : 支持金具
- : 加工管番号

<p>Q1 SGP-PB</p>	<p>Q2 SGP-PB</p>	<p>Q3 SGP-PB</p>	<p>Q4 SGP-PB</p>	<p>Q5 SGP-PB</p>	<p>Q6 SGP-PB</p>
<p>Q7 SGP-PD</p>	<p>Q8 SGP-PD</p>	<p>Q9 SGP-PD</p>

広島高速5号線トンネル配水設備（ポンプ室）配管図

配管系統図（1）

凡例

- : 溶接フランジ
- : 捻子継手
- : 支持金具
- : 加工管番号

掘削延長

SGP-PD150A : 1.035=0.235+0.8

注1. 最高使用圧力は0.98MPaとする。

保温延長

φ150(機械室) : 10.697=(0.156+0.235*2+0.727+0.185)+(0.156+0.36+0.235*3+0.85+1.0+0.235+1.591+0.485+0.35+0.417+0.185+(0.19+0.235+0.568)*2+0.211+2+0.417)

φ65(機械室) : 2.307=0.16+0.3+0.296+1.0+0.396+0.155

φ50(機械室) : 0.341=0.341

φ50(機械室) : 13.823=((0.04+0.55)*2+0.5+2.443+0.155)+(0.04+0.152+0.7+1.569+3.48+1.771+1.833)

φ20(機械室) : 2.251=(0.141)+(0.2+1.71+0.2)

φ150(屋外露出) : 3.845=0.165+0.151+0.123+1.035+0.431+0.36+0.54+0.36+(0.19+0.15)*2

φ65(屋外露出) : 9.48=0.145+0.655+0.273+0.2+2.927+1.548+2.556+(0.2+0.25+0.138)*2

φ50(屋外露出) : 5.685=0.135+1.472+1.028+0.6+0.2+1.6+0.45+0.2

広島高速5号線トンネル配水設備（ポンプ室）配管図
配管系統図（2）

凡例

- : 溶接フランジ
- : 捻子込継手
- : 支持金具
- : 加工管番号

通気管 (SGP-W100A)

- エルボ90° *2
防虫網 100A SUS *1
ニップル 100A *1
直管 100A *0.5m
- エルボ90° *2
防虫網 100A SUS *1
ニップル 100A *1
直管 100A *0.5m

注1. 最高使用圧力は0.98MPaとする。

保温延長

- φ150(屋外露出) : 1.792 = (0.2 + 0.235 + 0.461) * 2
- φ100(屋外露出) : 0.4 = 0.2 * 2

加工管表(1/2)

<p>P1 SGP-PA</p>	<p>P2 SGP-PA</p>	<p>P3 SGP-PA</p>	<p>P4 SGP-PB</p>	<p>P5 SGP-PB</p>	<p>P6 SGP-PB</p>
<p>P7 SGP-PB</p>	<p>P8 SGP-PB</p>	<p>P9 SGP-PD</p>	<p>P10 SGP-PA</p>	<p>P11 SGP-PA</p>	<p>P12 SGP-PA</p>
<p>P13 SGP-PA</p>	<p>P14 SGP-PA</p>	<p>P15 SGP-PA</p>	<p>P16 SGP-PA</p>	<p>P17 SGP-PB</p>	<p>P18 SGP-PD</p>

加工管表 (2/2)

<p>P19 SGP-PA</p>	<p>P20 SGP-PA</p> <p>ネジ込溶接ボス50A</p>	<p>P21 SGP-PB</p>	<p>P22 SGP-PD</p> <p>Co. Re 150A x 100A</p>	<p>P23 SGP-PD</p>	<p>P24 SGP-PA</p>
<p>P25 SGP-PB</p>

<p>K1 SGP-PB</p>	<p>K2 SGP-PB</p>

広島高速5号線トンネル取水設備配管図
配管系統図

凡例

- : 溶接フランジ
- : 捻子込継手
- : 支持金具
- : 加工管番号

掘削延長

SGP-PD40A : 0.35

注1. 最高使用圧力は0.98MPaとする。

保温延長

φ40(屋外露出) : 1.75=0.3+0.65+0.8

φ25(屋外露出) : 10.284=3.396+2.746+2.75+(0.6+0.096)*2

掘削断面図

SGP-PD40A

広島高速5号線トンネル配水設備（屋外）配管図

配管系統図

凡例

- : 溶接フランジ
- : 捻子込継手
- : 支持金具
- : 加工管番号
- : EF接続
- : 中間継手

二葉の里側坑口

掘削延長

FRPE φ 150 : $19.872 = 0.209 + 0.177 + 6.93 + 12.32 - 0.177 - 0.307 + 0.276 + 0.275 + 0.169$

注1. 最高使用圧力は0.98MPaとする。

保温延長

φ 150 (暗渠内) : $2.456 = 0.307 + 0.867 + 0.291 + 0.291 + 0.291 + 0.209 + 0.2$

温品JCT側坑口

掘削延長

FRPE φ 100 : $3.05 = 3.94 - 0.133 - 0.757$

注1. 最高使用圧力は0.98MPaとする。

保温延長

φ 150 (暗渠内) : $0.32 = 0.32$

φ 100 (暗渠内) : $2.214 = 0.18 + 0.169 + 0.218 + 0.757 + 0.133 + 0.757$

掘削断面図

広島高速5号線トンネル 配水本管据付図(1)

S=1:20

参考図11

(別途工事：参考図)

消火栓 (NATM部、制水弁無し)

消火栓 (NATM部、制水弁有り)

消火栓 (シールド部、制水弁無し)

消火栓 (シールド部、制水弁有り)

広島高速5号線トンネル 配水本管据付図(2)

S=1:20

参考図12

(別途工事：参考図)

消火栓 (シールド部、制水弁有り)
No. 39+83

空気抜弁

直管部布設詳細図 (NATM部)

直管部布設詳細図 (シールド部)

広島高速5号線トンネル 坑口部配水本管据付図

S=1:20

参考図13

(別途工事：参考図)

平面図

A-A断面

C-C断面

B-B断面

広島高速5号線トンネル 拡幅部配水本管据付図

S=1:25

参考図14

(別途工事：参考図)

(別途工事：参考図)

平面図
No.1非常駐車帯(NATM部)

A-A断面図

(別途工事：参考図)

(注記)1. 形状及び寸法等は参考とする。

2. 機器類と支持材等が異種金属の場合は間に絶縁材を挟むなどの防食処理を施すものとする。

調査基準価格及び数値的判断基準について

1. 調査基準価格

調査基準価格は「広島高速道路公社建設工事競争入札取扱要綱」により算出する。なお、工事費内訳は下表のとおり。

工事費内訳（機械設備）

直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
直接工事費	共通仮設費率分	現場管理費	一般管理費等
+	+	+	
直接製作費	間接労務費	工事管理費	
+		+	
共通仮設費積上げ分		据付間接費	
		+	
		設計技術費	

2. 数値的判断基準

数値的判断基準は「建設工事競争入札に係る適正な履行確保の基準」により算出する。なお、本工事は「建設工事競争入札に係る適正な履行確保の基準」別表の「**機械設備**」に該当する。

3. 入札・契約関係規程の掲載

「広島高速道路公社建設工事競争入札取扱要綱」及び「建設工事競争入札に係る適正な履行確保の基準」を含む、入札・契約関係規程は広島高速道路公社のホームページへ掲載している。

(<https://www.h-exp.or.jp/procurement/kitei/>)

施工条件明示チェックリスト

工事名 広島高速5号線トンネル非常用設備工事

項目	施工条件明示の確認内容		発注者確認
①現地調査	1 特記事項：市街地（DID補正）市街地部が施工箇所に含まれる。		9/9
②工程関係			
1. 概数発注の場合は、設計完了時期			
2. 施工時期、施工時間等が制限される場合は、制限される施工時期、施工時間及び施工内容			
3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期			
4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲			
5. 工事着手前に地下埋設物及び架空線の移設を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間			
6. 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期			
7. 設計工程上見込んでいる雨天・休日等作業不可能日数			
8. 週休2日の取得に伴う費用の計上			
項目	状況		
1. 概数発注	☐ 有 ☒ 無	指示する時期： - 対象工種： -	
2. 施工時期の制限	☒ 有 ☐ 無	制限工種： トンネル内工事 制限期間： 契約締結の日から令和8年10月末までを予定しており、詳細は別途協議とする。 制限内容： 制限期間までトンネル内工事を行えない	
作業時間の制限 (制約)	☒ 有 ☐ 無	制限(制約)工種 - 制限(制約)時間： 昼間作業（8:00～17:00）、 供用中の道路上での作など交通に影響を与える作業は9:30～16:30	
施工方法の制限	☐ 有 ☒ 無	内容： -	
3. 道路協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： - 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
河川協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： - 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
保安林協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： - 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
文化財協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： - 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
警察協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： - 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： - 交通規制： (☐ 無 ☐ 有) 交通規制の内容： 車線規制	
土壌汚染対策法 協議 (環境部局)	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
近接協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
その他協議	☐ 有 ☒ 無	内容： - 相手： - 状況： (☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： 条件： (☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： -	
4. 特定された条件	☐ 有 ☒ 無	相手： 影響項目： 影響範囲：	

5.	埋設物等の移設	☐ 有 ☒ 無	内容： 相手： 状況：(☐ 済 ☐ 中 ☐ 未) 協議完了時期： 条件：(☐ 無 ☐ 有) 条件の内容： 移設完了時期：
6.	余裕工期	☐ 有 ☒ 無	工期：
7.	休日等不可能日数	作業不能日数(雨天・休日等)： 105 日	
8.	週休2日試行方式	週休2日の発注方式： 発注者指定型	
③ 用地関係			
1.	工用地等に未取得、未処理(地上権、地役権等の用役物件、担保物件、用役賃貸権等を消滅させること)部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期		
2.	施工者に、消波ブロック、桁製作、工事用仮設道路等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等		
3.	工事用仮設道路等の用途で受注者にて借地を行う旨の記載		
項 目		状 況	
1.	用地未取得、未処理状況 立木処理	☐ 有 ☒ 無	位置： - 完了時期： - ☐ 本工事対応 ☐ 別途対応 ☒ 無 処理完了時期： -
2.	発注者による借地(指定使用用地)	☐ 有 ☒ 無	範囲： - 時期： - 期間： - 使用目的： 使用条件： 復旧方法等：
3.	受注者による借地	☐ 有 ☒ 無	範囲： - 時期： - 期間： - 使用目的： - 使用条件： - 復旧方法等： -
④ 公害関係			
1.	工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排ガス等)のため、施工方法、機械施設・設備、作業時間等を指定する場合は、その内容		
2.	濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等)		
3.	工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合で、事前調査中及び事前調査を要する場合には、その調査期間・時期、範囲等		
4.	重金属等の対策を必要とする場合の対象工種、対応方法等を指定する場合はその内容		
項 目		状 況	
1.	公害防止のための制限など	☐ 有 ☒ 無	工種： - 制限理由： - 機械施設： - 施工時間： -
2.	排水処理	☐ 有 ☒ 無	処理施設： - 期間： - 処理条件： -
3.	事前調査(水文調査)	☐ 済 ☐ 中 ☐ 未(本工事対応) ☒ 無	調査完了時期： - 調査範囲： -
	事前調査(家屋調査)	☐ 済 ☐ 中 ☐ 未(本工事対応) ☒ 無	調査完了時期： - 調査想定期間： - 調査範囲： -
4.	重金属対応	☐ 有 ☒ 無	工種： - 対応内容： -
⑤ 安全対策関係			
1.	交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間、時間		
2.	鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法等に制限がある場合は、その内容		
3.	落石、雪崩、土砂崩落、発破に対する防護施設が必要である場合は、その内容		
4.	交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を指定する場合は、その内容		
5.	発破作業における制限がある場合は、その対策内容		
6.	有毒ガス及び酸素欠乏等の対策		
7.	砂防工事施工のために必要な施設		
8.	熱中症対策に資する現場管理費の補正試行		
項 目		状 況	
1.	安全対策施設	☐ 有 ☒ 無	施設内容： - 設置場所： - 期間： - 時間： -
2.	安全上の制限	☐ 有 ☒ 無	該当工種： - 近接対象施設 - 制限内容： - 施工方法： -
3.	防護施設	☐ 有 ☒ 無	施設内容： - 設置場所： - 期間： -
4.	保安要員	☐ 有 ☒ 無	要員： - 要員の区分： -
	保安設備	☐ 有 ☒ 無	設備等内容： - 期間： -
5.	発破作業における制限	☐ 有 ☒ 無	制限内容： - 期間： -
6.	有毒ガス等対策	☐ 有 ☒ 無	施設内容： - 設置場所： - 期間： -

7.	砂防工事における施設	☐ 有 ☒ 無	土石流警報装置： - センサー： -	通信ケーブル - その他施設： -
8.	熱中症対策試行	☒ 有 ☐ 無		
⑥ 工事用道路（輸送）関係				
1.	一般道路を搬入路として使用する場合			
	(1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等			
	(2)搬入路の使用及び使用後の処理が必要である場合は、その処置内容			
2.	通行料金の計上を行っている場合の対象内容、区間等			
3.	共通仮設費・運搬費における分解組立輸送の経費内容			
	項 目		状 況	
1.	(1)輸送制限・制約	☐ 有 ☒ 無	制限区間： - 制限内容： -	制限期間： -
	(2)管理・使用後等条件	☐ 有 ☒ 無	使用中の管理等条件： - 使用後の処理等条件： -	
2.	通行料金の計上	☐ 有 ☒ 無	対象： - 区間： -	
3.	運搬費経費	☐ 有 ☒ 無	対象車両： 片・往： (☐ 片 ☐ 往)	その他施設： -
			対象車両： 片・往： (☐ 片 ☐ 往)	その他施設： -
			対象： 片・往： (☐ 片 ☐ 往)	その他施設： -
⑦ 仮設関係				
1.	特別な取扱い（仮土留、仮橋、足場等の仮設物を存置及び他工事へ引き渡す場合、他工事より引き継いで使用する場合は、その内容			
2.	任意仮設の施工方法等を明示する場合は、その内容			
3.	仮設備の設計条件等を明示する場合は、その内容			
4.	工事用電力、給水設備等を明示する場合は、その内容			
5.	水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間			
6.	仮道路を設置する場合			
	(1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間			
	(2)仮道路の維持修繕が必要である場合は、その内容			
	(3)他工事と共用する場合はその工事、期間			
	(4)仮道路の使用時間帯に制限がある場合			
	項 目		状 況	
1.	仮設物の特別な取扱い	☐ 有 ☒ 無	対象施設： - 処理内容： -	
2.	任意仮設の明示	☐ 有 ☒ 無	施工方法等： -	
3.	設計条件の明示	☐ 有 ☒ 無	設計条件等： -	
4.	電力等仮設明示	☐ 有 ☒ 無	施設名： -	施設内容： -
5.	水替等条件	☐ 有 ☒ 無	内容： - 稼働条件等： -	期間： -
6.	(1)安全施設	☐ 有 ☒ 無	施設内容： -	施設設置期間 -
	(2)維持修繕内容	☐ 有 ☒ 無	使用中の管理等条件： -	
	(3)他工事共用	☐ 有 ☒ 無	他工事名： -	共用予定期間 -
	(4)使用時間制限	☐ 有 ☒ 無	制限時間： -	
⑧ 建設副産物関係				
1.	建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所、受入(保管)条件			
2.	建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容			
3.	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、処理場所及び受入(保管)条件。なお、再生資源化処理施設又は最終処理場を指定する場合は、その受入場所、受入(保管)条件			
	項 目		状 況	
1.	残土処理場所等	☐ 有 ☒ 無	残土の受入企業： - 残土の受入住所： - 土質区分： - 受入（保管）条件： - 残土の搬出先： - 残土の受入住所： - 土質区分： - 受入（保管）条件： -	
2.	現場内利用	☐ 有 ☒ 無	対応方法等： - 流用土等の内容： -	
3.	副産物処理場所等	☐ 有 ☒ 無	副産物名： - 処理の受入企業： - 処理の受入住所： - 受入（保管）条件： -	
⑨ 占用物件等				
1.	地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等			
	項 目		状 況	
1.	重複施工内容	☐ 有 ☒ 無	物件名： - 位置： - 施工予定時期 -	管理者： - 施工内容： - 施工企業： -

⑩ 関連工事		
1. 本工事施工における関連工事名、関連する時期		
項目	状況	
1. 関連工事 (重複・隣接工事)	☒ 有 ☐ 無	工事名：高速5号線シールドトンネル掘削他工事、広島高速5号線トンネル接続その他工事、 広島高速5号線舗装その他工事、広島高速5号線標識設置工事 関連時期：令和8年11月～令和9年3月末 関連する内容 トンネル内工事 工事名：広島高速5号線受変電設備その他工事、広島高速5号線電力系遠方監視制御設備新設工事、 広島高速5号線道路照明設備その他工事、広島高速5号線トンネル換気設備その他工事、 広島高速5号線伝送交換設備その他工事、広島高速5号線外可変式道路情報板設備工事、 広島高速5号線CCTV設備工事、広島高速5号線ラジオ再放送設備工事 関連時期：令和8年11月～令和9年3月末 関連する内容 トンネル内工事、電気室内工事
⑪ 薬液注入関係		
1. 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等		
2. 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容		
項目	状況	
1. 注入仕様等	☐ 有 ☒ 無	設計条件：- 注入方式等：- 削孔数量・延長 - 材料：- 注入量：- 注入圧力：- その他条件：-
2. 環境調査	☐ 有 ☒ 無	調査内容：- 調査範囲：-
⑫ その他		
1. 工事現場発生品がある場合は、その品名、現場内での再使用の有無		
2. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名（規格）、引渡時期		
3. 工事事務機材の保安及び仮置きが必要である場合は、その資機材名、仮置き場所		
4. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容		
5. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期		
6. 追加工事の予定		
7. 技術管理上必要な資料等の作成		
8. ICT活用工事の取り組みに伴う費用の計上		
9. ウェアラブルカメラ活用試行の取り組みに伴う費用の計上		
10. 建設キャリアアップシステム（CCUS）試行対象工事		
11. 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル試行対象工事		
12. 工事箇所が点在する工事費の計上		
13. 遠隔地資材調達（労働者確保）に係る記載		
項目	状況（※複数事項がある場合は適宜項目追加する）	
1. 発生品	☐ 有 ☒ 無	品名：- 再利用の有無 ☐ 有 ☐ 無
2. 支給品	☐ 有 ☒ 無	品名（規格）：- 引き渡し時期：-
3. 資機材の 仮置き等	☐ 有 ☒ 無	資機材名：- 仮置き場所：-
4. 新技術等 の取り組み	☐ 有 ☒ 無	項目：- 技術名：-
5. 部分使用	☐ 有 ☒ 無	使用内容：- 使用時期：-
6. 追加工種の予定	☐ 有 ☒ 無	追加工種名：-
7. 技術管理資料等	☐ 有 ☒ 無	資料等名：-
8. ICT活用工事	ICT活用工事の発注方式：- 対象工種：-	
9. ウェアラブルカメラ試行	☐ 有 ☒ 無	
10. 建設キャリアアップ義務化モデル工事	☐ 有 ☒ 無	
11. 「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事	☐ 有 ☒ 無	
12. 点在する積算	☐ 有 ☒ 無	
13. 遠隔地変更記載	☒ 有 ☐ 無	
⑬ その他条件明示の必要な事項		