

広島高速道路公社

令和7年度

広島高速5号線

広島市東区二葉の里二丁目外

広島高速5号線トンネル非常用設備工事

工事実施設計書

(当初設計)

保全課				技術管理課		
設計	審査	課長補佐	課長	課員	係長	課長
工 期	契約締結の日～令和9年4月15日					
工事番号						
工 事 概 要						
本工事は、広島高速5号線のトンネル非常用設備を新設するものである。						
【工事内容】						
防災受信盤1面						
火災検知器43台						
消火栓37台						
その他付属装置、配管、配線、試験調整等1式						
入札時積算単価適用年月日：令和7年12月						

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
トンネル非常用設備					
製作工		式		1	レベル1
トンネル非常用施設製作		式		1	レベル2
通報設備		式		1	レベル3
防災受信盤	直送方式	面		1	レベル4
端子盤	20P	面		5	レベル4
火災検知器	広域型	台		38	レベル4
火災検知器	広域型、遮光板付	台		5	レベル4
押ボタン式通報装置	壁掛型	台		9	レベル4
避難口扉	近接スイッチ付	台		1	レベル4
消火設備		式		1	レベル3
消火器箱	B－1型	台		2	レベル4
消火栓	A型	台		6	レベル4
消火栓	A型（薄型）	台		21	レベル4
消火栓	B型	台		3	レベル4
消火栓	B型（薄型）	台		7	レベル4
屋外給水栓送水口	近接スイッチ付	台		2	レベル4
ポンプ起動押ボタン箱	埋込型、屋外給水栓送水口	台		2	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
配水設備		式		1	レベル3
消火ポンプ	1190L/min、74m、30kW	台		1	レベル4
自動給水装置	100L/min、18m、0.75kW	台		1	レベル4
消火ポンプ制御盤		面		1	レベル4
※※製作原価※※					
据付工		式		1	レベル1
トンネル非常施設据付工		式		1	レベル2
通報設備据付工		式		1	レベル3
防災受信盤		面		1	レベル4
端子盤		面		5	レベル4
火災検知器		台		43	レベル4
取付金具	火災検知器用（セグメント配置W=1700）	個		18	レベル4
取付金具	火災検知器用（セグメント配置W=1100）	個		11	レベル4
取付金具	端子盤用（セグメント配置W=1700）	個		3	レベル4
取付金具	端子盤用（セグメント配置W=1100）	個		1	レベル4
押ボタン式通報装置		台		9	レベル4
避難口扉	飛び出し防止柵含む	式		1	レベル4
消火設備据付工		式		1	レベル3

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
消火器箱		台		2	レベル4
消火栓		台		37	レベル4
仕切弁 20A	ねじ込み型	個		1	レベル4
ボール弁 65A	フランジ型	個		10	レベル4
ボール弁 40A	ねじ込み型	個		27	レベル4
空気抜弁 20A	ねじ込み型	個		1	レベル4
SGP-PB 40A	加工管H1 (0.19m)、屋外架空	本		21	レベル4
SGP-PB 65A	加工管H2 (0.19m)、屋外架空	本		10	レベル4
SGP-PB 80A	屋外架空	m		4	レベル4
SGP-PB 65A	屋外架空	m		14	レベル4
SGP-PB 40A	屋外架空	m		43	レベル4
SGP-PB 20A	屋外架空	m		0.2	レベル4
SGP-W 15A	屋外架空	m		0.3	レベル4
消火器箱支持金具	PS-A1	組		1	レベル4
消火器箱支持金具	PS-A2	組		1	レベル4
消火栓用機器取付金具	セグメント配置W=1700	組		18	レベル4
消火栓用機器取付金具	セグメント配置W=1100	組		9	レベル4
消火栓架台	シールド部	台		27	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
消火栓架台	シールド部（非常駐車帯）	組		1	レベル4
弁保温工（暗渠内） 65A		個		10	レベル4
保温工（暗渠内） 80A		m		4	レベル4
保温工（暗渠内） 65A		m		21	レベル4
保温工（暗渠内） 40A		m		55	レベル4
保温工（暗渠内） 20A		m		0.2	レベル4
消火設備（屋外）据付工		式		1	レベル3
屋外給水栓送水口		台		2	レベル4
ポンプ起動押ボタン箱		台		2	レベル4
仕切弁 25A	ねじ込み型、JIS10K	個		2	レベル4
バタフライ弁 100A	ウエハ型	個		4	レベル4
逆止弁 100A	フランジ型、JIS10K	個		2	レベル4
自動排水弁 25A		個		2	レベル4
SGP-PB（100A）加工管Q1	屋外架空	本		4	レベル4
SGP-PB（100A）加工管Q2	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PB（100A）加工管Q3	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PB（100A）加工管Q4	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PB（100A）加工管Q5	屋外架空	本		2	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
SGP-PB (100A) 加工管Q6	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PD (100A) 加工管Q7	地中埋設	本		1	レベル4
SGP-PD (100A) 加工管Q8	地中埋設	本		1	レベル4
SGP-PD (100A) 加工管Q9	地中埋設	本		1	レベル4
SGP-W 25A	屋外架空	m		2	レベル4
配管支持金具	PS-Q1	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-Q2	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-Q3	組		2	レベル4
弁保温工 (100A) 暗渠内		個		6	レベル4
保温工 (100A) 暗渠内	着色アルミガラスクロス	m		5	レベル4
配水設備据付工		式		1	レベル3
消火ポンプ制御盤		面		1	レベル4
消火ポンプ		台		1	レベル4
自動給水装置		台		1	レベル4
ポンプ起動押ボタン箱		個		2	レベル4
水位電極		個		2	レベル4
仕切弁 150A	フランジ型	個		6	レベル4
仕切弁 100A	フランジ型	個		2	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仕切弁 65A	フランジ型	個		3	レベル4
仕切弁 50A	ねじ込み型	個		7	レベル4
仕切弁 20A	ねじ込み型	個		2	レベル4
玉形弁 65A	フランジ型	個		1	レベル4
バタフライ弁 150A	ウエハ型	個		2	レベル4
逆止弁 50A	ねじ込み型、JIS10K	個		3	レベル4
逆止弁 (衝撃吸収式) 150A	フランジ型、JIS10K	個		1	レベル4
空気抜弁 20A	ねじ込み型、JIS10K	個		1	レベル4
安全弁 50A	フランジ型、JIS10K	個		1	レベル4
Y形ストレーナ 150A	フランジ型、JIS10K	個		1	レベル4
流量計 65A	ねじ込み型、JIS10K	個		1	レベル4
加熱防止オリフィス	20A、ねじ込み型、JIS10K	個		1	レベル4
フレキシブルジョイント 150A	800L、フランジ型、JIS10K、SUS	個		6	レベル4
フレキシブルジョイント 150A	800L、フランジ型、JIS10K、埋設型	個		1	レベル4
フレキシブルジョイント 65A	800L、フランジ型、JIS10K、SUS	個		3	レベル4
フレキシブルジョイント 50A	500L、フランジ型、JIS10K、SUS	個		5	レベル4
SGP-PA (150A*100A) 加工管P1	機械室	本		2	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P2	機械室	本		2	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
SGP-PA (150A) 加工管P3	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A*65A) 加工管P10	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P11	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P12	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P13	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P14	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P15	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P16	機械室	本		2	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P19	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA (150A) 加工管P20	機械室	本		1	レベル4
SGP-PA 65A	機械室	m		2	レベル4
SGP-PA 50A	機械室	m		12	レベル4
SGP-PA 20A	機械室	m		2	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P4	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P5	屋外架空	本		1	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P6	屋外架空	本		1	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P7	屋外架空	本		2	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P8	屋外架空	本		1	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
SGP-PB (150A) 加工管P17	屋外架空	本		1	レベル4
SGP-PB (150A) 加工管P21	屋外架空	本		2	レベル4
フランジ蓋 150A		個		3	レベル4
SGP-PB 65A	屋外架空	m		11	レベル4
SGP-PB 50A	屋外架空	m		6	レベル4
SGP-PD 150A	加工管P9、水槽内	本		2	レベル4
SGP-PD 150A	加工管P18、地中埋設	本		1	レベル4
SGP-PD 100A	加工管P22、水槽内	本		2	レベル4
SGP-PD 100A	加工管P23、水槽内	本		2	レベル4
SGP-PD 50A	水槽内	m		2	レベル4
SGP-W 100A	屋外架空	m		7	レベル4
SGP-W 50A	機械室	m		2	レベル4
SGP-W 15A	機械室	m		0.2	レベル4
配管支持金具	PS-P1	組		1	レベル4
配管支持金具	PS-P2	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P3	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P4	組		4	レベル4
配管支持金具	PS-P5	組		5	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
配管支持金具	PS-P6	組		3	レベル4
配管支持金具	PS-P7	組		5	レベル4
配管支持金具	PS-P8	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P9	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P10	組		1	レベル4
配管支持金具	PS-P11	組		7	レベル4
配管支持金具	PS-P12	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P13	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-P14	組		4	レベル4
配管支持金具	PS-P15	組		2	レベル4
防虫網 100A	SUS	個		4	レベル4
弁保温工 (150A) 屋外露出 (SUS鋼板)		個		6	レベル4
弁保温工 (100A) 屋外露出 (SUS鋼板)		個		2	レベル4
弁保温工 (65A) 屋外露出 (SUS鋼板)		個		4	レベル4
弁保温工 (150A) 機械室 (カラー亜鉛鉄板)		個		9	レベル4
弁保温工 (65A) 機械室 (カラー亜鉛鉄板)		個		3	レベル4
保温工 150A	屋外露出、SUS鋼板	m		6	レベル4
保温工 100A	屋外露出、SUS鋼板	m		0.4	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0010

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
保温工 65A	屋外露出、SUS鋼板	m		10	レベル4
保温工 50A	屋外露出、SUS鋼板	m		6	レベル4
保温工 150A	機械室、アルミガラスクロス	m		11	レベル4
保温工 65A	機械室、アルミガラスクロス	m		2	レベル4
保温工 50A	機械室、アルミガラスクロス	m		14	レベル4
保温工 20A	機械室、アルミガラスクロス	m		0.3	レベル4
配水設備 (屋外) 据付工		式		1	レベル3
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 据付	φ150 (材工共)	m		19	レベル4
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 据付	φ100 (材工共)	m		4	レベル4
SGP-PB 150A	加工管K1、屋外架空	本		1	レベル4
フランジ蓋 150A		個		1	レベル4
フレキシブルジョイント	150A、800L、ベローズ形、JIS10K、SUS	個		1	レベル4
フレキシブルジョイント	100A、800L、ベローズ形、JIS10K、SUS	個		1	レベル4
繊維補強ポリエチレン管 (融着接合) 継手工		箇所		18	レベル4
配管支持金具	PS-K1	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-K2	組		2	レベル4
配管支持金具	PS-K3	組		1	レベル4
保温工 (暗渠内) 150A		m		4	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0011

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
保温工（暗渠内） 100A		m		3	レベル4
弁保温工（150A）暗渠内		個		1	レベル4
弁保温工（100A）暗渠内		個		1	レベル4
取水設備掘付工		式		1	レベル3
仕切弁 25A	ねじ込み型、JIS10K	個		2	レベル4
玉形弁 25A	ねじ込み型、JIS10K	個		1	レベル4
定水位弁 25A	ねじ込み型、JIS10K、ボールタップ含む	個		2	レベル4
フレキシブルジョイント 40A	500L、フランジ型、JIS10K、埋設型	個		2	レベル4
SGP-PD 40A	地中埋設	m		2	レベル4
SGP-PB 40A	屋外架空	m		1	レベル4
SGP-PB 25A	屋外架空	m		11	レベル4
SGP-PB 20A	屋外架空	m		3	レベル4
配管支持金具	PS-P16	組		13	レベル4
配管支持金具	PS-P17	組		2	レベル4
保温工 40A	屋外露出、SUS鋼板	m		1	レベル4
保温工 25A	屋外露出、SUS鋼板	m		11	レベル4
凍結防止設備掘付工		式		1	レベル3
外気温検出器		個		1	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0012

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ヒーター	屋外給水栓	本		2	レベル4
ヒーター	消火栓A型 NATM部	本		6	レベル4
ヒーター	消火栓B型 NATM部	本		3	レベル4
ヒーター	消火栓A型（制水弁無） シールド部	本		19	レベル4
ヒーター	消火栓A型（制水弁有） シールド部	本		2	レベル4
ヒーター	消火栓B型（制水弁無） シールド部	本		2	レベル4
ヒーター	消火栓B型（制水弁有） シールド部	本		4	レベル4
ヒーター	消火栓B型 シールド部（非常駐車帯）	本		1	レベル4
ヒーター	空気抜弁	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りA	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りB	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りC	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りD	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りE	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りF	本		1	レベル4
ヒーター	ポンプ室廻りG	本		1	レベル4
ブルボックス設置	150*150*100mm	面		6	レベル4
電気工事（通報設備）		式		1	レベル3

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0013

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
ビット配線 FCPEV0.9-150P	38mm	m	9	レベル4
ビット配線 FCPEV0.9-100P	31mm	m	27	レベル4
ビット配線 FCPEV0.9-10P	11mm	m	27	レベル4
ビット配線 FCPEV0.9-5P	8.5mm	m	9	レベル4
ビット配線 CVV2sq-3C	11mm	m	9	レベル4
ビット配線 CV5.5sq-2C	13.5mm	m	27	レベル4
ビット配線 CV3.5sq-2C	12.5mm	m	79	レベル4
ビット配線 CVV-S3.5sq-2C	12mm	m	27	レベル4
ビット配線 IV3.5sq	4mm	m	22	レベル4
ダクト配線 FCPEV0.9-100P	31mm	m	3	レベル4
ダクト配線 FCPEV0.9-10P	11mm	m	3	レベル4
ダクト配線 CV5.5sq-2C	16mm	m	3	レベル4
ダクト配線 CV3.5sq-2C	11.5mm	m	3	レベル4
ダクト配線 CVV-S3.5sq-2C	12mm	m	3	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-100P	31mm	m	598	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-70P	26.5mm	m	400	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-50P	22.5mm	m	401	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-20P	15mm	m	299	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0014

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
管内配線 FCPEV0.9-10P	11mm	m	516	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-5P	8.5mm	m	4,369	レベル4
管内配線 CVV-S1.25sq-2C	9.5mm	m	25	レベル4
管内配線 CV5.5sq-2C	13.5mm	m	1,831	レベル4
管内配線 CV3.5sq-2C	11.5mm	m	1,520	レベル4
管内配線 CVV-S3.5sq-2C	12mm	m	1,698	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-20P	15mm	m	8	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-10P	11mm	m	23	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-5P	8.5mm	m	476	レベル4
管内配線 CVV-S1.25sq-2C	9.5mm	m	4	レベル4
管内配線 CV5.5sq-2C	13.5mm	m	288	レベル4
管内配線 CV3.5sq-2C	11.5mm	m	32	レベル4
管内配線 CVV-S1.25sq-2C	9.5mm	m	8	レベル4
管内配線 IV3.5sq	4mm	m	143	レベル4
厚鋼電線管 54mm以下	SUS54	m	9	レベル4
厚鋼電線管 54mm以下	SUS42	m	12	レベル4
厚鋼電線管 36mm以下	SUS36	m	1	レベル4
厚鋼電線管 36mm以下	SUS28	m	18	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0015

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
厚鋼電線管 22mm以下	SUS22	m	114	レベル4
硬質ビニル管（地中） 36mm以下	VE36	m	1	レベル4
硬質ビニル管（地中） 22mm以下	VE22	m	2	レベル4
金属製可とう電線管 63mm以下	F2(SUS)50	m	20	レベル4
金属製可とう電線管 38mm以下	F2(SUS)30	m	40	レベル4
金属製可とう電線管 24mm以下	F2(SUS)24	m	2	レベル4
金属製可とう電線管 24mm以下	F2(SUS)17	m	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 100P	地中、分岐	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 70P	地中、分岐	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 50P	地中、分岐	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 20P	地中、分岐	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 20P	地中、直線	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 10P	地中、直線	箇所	1	レベル4
通信ケーブル（中間接続） 5P	地中、分岐	箇所	1	レベル4
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下	低圧、分岐接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S3.5sq-2C	箇所	4	レベル4
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下	低圧、直線接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S1.25sq-2C	箇所	1	レベル4
電力ケーブル接続 8mm2×2C以下	低圧、直線接続 CVV-S3.5sq-2C/CVV-S3.5sq-2C	箇所	4	レベル4
電気工事（消火設備）		式	1	レベル3

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0016

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
管内配線 FCPEV0.9-5P		m	50	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-5P		m	8	レベル4
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中	FEP30	m	9	レベル4
電気工事（配水設備）		式	1	レベル3
ブルボックス設置	150*150*100mm	面	2	レベル4
ブルボックス設置	200*200*150mm	面	2	レベル4
ビット配線 FCPEV0.9-30P	17mm	m	20	レベル4
ビット配線 CVT14sq	21mm	m	7	レベル4
ビット配線 CV3.5sq-3C	12.5mm	m	7	レベル4
ビット配線 IV8sq	6mm	m	5	レベル4
管内配線 FCPEV0.9-30P	17mm	m	2	レベル4
管内配線 CVV2sq-5C	12.5mm	m	12	レベル4
管内配線 CVT14sq	21mm	m	2	レベル4
管内配線 CV3.5sq-4C	13.5mm	m	11	レベル4
管内配線 CV8sq-3C	16mm	m	11	レベル4
管内配線 CV3.5sq-3C	12.5mm	m	2	レベル4
管内配線 IV8sq	6mm	m	2	レベル4
管内配線 IV5.5sq	5mm	m	5	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0017

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
ダクト配線 FCPEV0. 9-30P	18mm	m	3	レベル4
管内配線 CVV2sq-5C	12. 5mm	m	6	レベル4
管内配線 CVV2sq-5C	12. 5mm	m	12	レベル4
金属製可とう電線管 63mm以下	F2_50	m	2	レベル4
金属製可とう電線管 38mm以下	F2_38	m	1	レベル4
金属製可とう電線管 38mm以下	F2_30	m	1. 0	レベル4
金属製可とう電線管 24mm以下	F2_24	m	1	レベル4
厚鋼電線管敷設 22mm以下	G22	m	11	レベル4
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中	FEP30	m	7. 0	レベル4
硬質ビニル管（地中） 82mm以下	VP75	m	9	レベル4
電気工事（凍結防止設備）		式	1	レベル3
ビット配線 CV8sq-3C		m	7	レベル4
管内配線 CVV2sq-3C		m	5	レベル4
管内配線 CV8sq-3C		m	2	レベル4
管内配線 CV3. 5sq-2C		m	25	レベル4
管内配線 CV8sq-3C		m	1, 847	レベル4
管内配線 CV3. 5sq-2C		m	17	レベル4
管内配線 CV3. 5sq-2C		m	135	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0018

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
波付硬質合成樹脂管（FEP）構内地中	FEP30	m	14	レベル4
電力ケーブル接続 8mm2*3C以下	分岐、低圧、リード線含む	箇所	40	レベル4
電力ケーブル接続 8mm2*3C以下	直線、低圧	箇所	1	レベル4
土工事		式	1	レベル3
掘削		m3	19	レベル4
整地		m3	2	レベル4
埋戻し		m3	17	レベル4
管明示シート工		m	25	レベル4
コンクリート	小型構造物 18-8-25 (20)BB 人力打設	m3	1	レベル4
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20)BB 人力打設	m3	0. 2	レベル4
基礎碎石	碎石の厚さ7. 5cmを超え12. 5cm以下 RC-40	m2	5	レベル4
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	11	レベル4
直接経費		式	1	レベル3
機械経費		式	1	レベル4
直接工事費				
共通仮設費率分				
共通仮設費				
純工事費				

広島高速道路公社

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場管理費					
据付間接費					
据付工事原価					
設計技術費					
工事原価					
一般管理费率分額					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格計					
消費税相当額					
工事費計					