

広島高速道路公社 令和7年度 広島高速4号線 広島市西区山手町 広島高速4号線ジェットファン更新工事 工事実施設計書 (当初設計)	保全課				技術管理課		
	設計	審査	課長補佐	課長	課員	係長	課長
	工 期	契約締結の日～令和9年3月31日					
	工事番号						
	工 事 概 要						
	本工事は、広島高速4号線（下り線）のジェットファンを更新するものである。						
	【工事内容】						
	ジェットファン（更新） 配線・試験調整等						
	2基 1式						

入札時積算単価適用年月日：令和7年10月

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
高速4号線（更新）					
製作工		式		1	レベル1
ジェットファン設備		式		1	レベル2
機器単体費		式		1	レベル3
ジェットファン	口径1,030mm、高風力、短尺型	基		2	レベル4
吊金具	6個／基、方向安定金具含む	式		2	レベル4
ターンバックル	6本／基	式		2	レベル4
アンカーボルト	20本／基	式		2	レベル4
二重安全対策用吊金具	1式／基、アンカーボルト含む	式		2	レベル4
＊＊製作原価＊＊					
据付工		式		1	レベル1
ジェットファン設備据付工		式		1	レベル2
労務費（機器）		式		1	レベル3
ジェットファン本体据付工	口径1,030mm	基		2	レベル4
アンカーボルト据付工	ジェットファン本体	本		40	レベル4
アンカーボルト据付工	二重安全対策用吊金具	本		16	レベル4
総合試運転調整	口径1,030mm	基		2	レベル4
労務費（配線工）		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
管内配線 FP14sq-4C	露出配管	m		16	レベル4
労務費（管路工）		式		1	レベル3
厚鋼電線管敷設 36mm以下 高所作業	GP36(1)	m		14	レベル4
金属製可とう電線管敷設 38mm以下	F2(SUS)38φ	m		2	レベル4
労務費（撤去）		式		1	レベル3
ジェットファン本体撤去工	口径1,250mm	基		2	レベル4
電線管撤去工		m		14	レベル4
金属製可とう電線管撤去		m		2	レベル4
配線撤去工		m		16	レベル4
直接経費		式		1	レベル3
機械経費（撤去）		式		1	レベル4
機械経費（据付）		式		1	レベル4
仮設費		式		1	レベル3
交通誘導員A		人		9	レベル4
交通誘導員B		人		27	レベル4
運搬費		式		1	レベル3
運搬費		式		1	レベル4
処分費等		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
スクラップ費		式		1	レベル4
有料道路利用料		式		1	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
据付間接費					
＊＊据付工事原価＊＊					
設計技術費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分額					
契約保証費					
＊＊一般管理費計＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税相当額					
＊＊工事費計＊＊					