

広島高速 5 号線舗装その他工事

参考図書

- ※ 入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではありません。)

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 02 広島市東区 00-07.08.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	8 有料道路事業		
	当世代		前世代
工種 I C T補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 復興補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	06 舗装工事 00 補正なし 01 大都市(2) 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
温品JCT～中山IC部舗装					X1000
舗装					Y1E02 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0201 レベル2
掘削工	1	式			Y1E020101 レベル3
掘削 【土砂,オープンカット,押土無】 【障害無,施工数量5,000m3未満】	490	m3			Y1E02010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	490	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
残土処理工	1	式			Y1E020110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	490	m3			Y1E02011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離8.5km以下(7.0km超)	490	m3			SPK25040002 00 単第0 -0002 表

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E02011003レベル4
	490	m3			
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 【土砂】					F1000 00
	490	m3			
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
橋面防水工 連結路部					Y1E020403 レベル3
	1	式			
橋面防水 【NEXCOグレードⅡ相当】					Y1E02040301レベル4
	4,870	m2			
床版防水工 【NEXCOグレードⅡ相当】					V1111 00
	4,870	m2			単第0 -0003 表
端部保護工					F1115 00
	33	m2			
排水性舗装工 橋梁部					Y1E020408 レベル3
	1	式			

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層(車道・路肩部) 【密粒度As改質Ⅲ型-W,平均舗装厚40mm】 【連結路拡幅部レベリング層】	2,030	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	2,030	m2			SPK25040242 00 単第0 -0004 表
基層(車道・路肩部) 【密粒度As改質Ⅲ型-W、舗装厚40mm】 【連結路部】	4,870	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	4,870	m2			SPK25040242 00 単第0 -0004 表
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【ポーラスアスコン、舗装厚40mm】	13,720	m2			Y1E02040809レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員2.4m以上 1層当り平均仕上厚40mm	13,720	m2			SPK25040250 00 単第0 -0005 表
成形目地材 厚5mm×幅35mm (参考)セロシールSSテープ	2,660	m			TH007252 00
排水性舗装工 土工部(本線・ランプ)	1	式			Y1E020408 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40,t=26cm】	1,810	m2			Y1E02040801レベル4

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚260mm 2層施工 RC-40	1,810	m2			SPK25040235 00 単第0 -0006 表
上層路盤(車道・路肩部) 【再生瀝青安定処理材, t=12cm】	1,810	m2			Y1E02040803レベル4
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	1,810	m2			SPK25040237 00 1層目 単第0 -0007 表
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	1,810	m2			SPK25040237 00 2層目 単第0 -0008 表
基層(車道・路肩部) 【再生粗粒度As改質Ⅱ型, t=6cm】	4,030	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚60mm	4,030	m2			SPK25040242 00 単第0 -0009 表
基層(車道・路肩部) 【再生粗粒度As改質Ⅱ型, t=6cm】	223	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下) 1層当り平均仕上厚60mm	223	m2			SPK25040242 00 単第0 -0010 表
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【ポーラスアスコン、舗装厚40mm】	4,860	m2			Y1E02040809レベル4

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員2.4m以上 1層当り平均仕上厚40mm	4,860	m2			SPK25040250 00 単第0 -0011 表
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【ポーラスアスコン、舗装厚40mm】	316	m2			Y1E02040809レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚40mm	316	m2			SPK25040250 00 単第0 -0012 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30,t=15cm】	570	m2			Y1E02041203レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工	570	m2			SPK25040237 00 単第0 -0013 表
中間層(車道・路肩部) 【再生密粒度アスコン13,t=4cm】	570	m2			Y1E02041205レベル4
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	570	m2			SPK25040243 00 単第0 -0014 表
コンクリート舗装 【曲げ4.5 スランプ 6.5 粗骨材40 高炉】 【舗装厚30cm】	570	m2			Y1E02041207レベル4

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
人力舗設					V1001 00
	570	m2			単第0 -0015 表
防護柵工					Y1E0208 レベル2
	1	式			
路側防護柵工					Y1E020801 レベル3
	1	式			
ガードレール 【Gr-A-2E】					Y1E02080101レベル4
	4	m			
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - メッキ品_Gr-A-4E [規]21m未満					SS000121 00
	4	m			単第0 -0016 表
クッションドラム設置 【丸形クッションドラムφ580×820】					Y4999 レベル4
	3	基			
クッションドラム設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m					S1050055 00
	3	基			大型土嚢設置歩掛準用 単第0 -0017 表
丸形クッションドラム 【φ580×820 (市松・ゼブラ) 】					F3001 00
	3	基			
道路付属施設工					Y1E0212 レベル2
	1	式			

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属物工					Y1E021202 レベル3
	1	式			
道路鎮 【樹脂ブロック】					Y1E02120203レベル4
	717	個			
道路鎮(穿孔式) 大型鎮設置歩掛準用					SS000089 00
	717	個			単第0 -0019 表
樹脂ブロック 【反射無しタイプ 200×80×1000】					F5000 00
	717	個			
車線分離標 【H=0.65m 着脱式 30本以上】					Y1E02120204レベル4
	193	本			
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_650mm [規]30本以上					SS000093 00
	193	本			単第0 -0020 表
車線分離標 【H=0.40m 着脱式 30本以上】					Y1E02120204レベル4
	574	本			
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_400mm [規]30本以上					SS000093 00
	574	本			単第0 -0021 表
照明工					Y1E021204 レベル3
	1	式			

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導灯	1	個			Y4999 レベル4
プリンカーライト設置	1	個			V2000 00
区画線工	1	式			単第0 -0022 表 Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
熔融式区画線 【黄色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	3,350	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	3,350	m			SDT00001 00
熔融式区画線 【白色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	8,380	m			単第0 -0023 表 Y1E02100101レベル4
区画線設置(熔融式) 実線_15cm	8,380	m			SDT00001 00
熔融式区画線 【白色,破線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	240	m			単第0 -0024 表 Y1E02100101レベル4

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	240	m			SDT00001 00 単第0 -0025 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=30cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	150	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	150	m			SDT00001 00 単第0 -0026 表
溶融式区画線 【白色,実線,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	36	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	36	m			SDT00001 00 単第0 -0027 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	88	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_45cm	88	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
溶融式区画線 【白色,ゼブラ,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	150	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	150	m			SDT00001 00 単第0 -0029 表

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 【白色,矢印,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	65	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	65	m			SDT00001 00 単第0 -0030 表
区画線消去 【ウォータージェット式】	4,042	m			Y1E02100104レベル4
区画線消去(ウォータージェット式) 溶融式	4,042	m			SDT00007 00 単第0 -0031 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【As舗装版,舗装版厚15cm以下】	20	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SPK25040307 00 単第0 -0032 表
舗装版破碎 【As舗装版,舗装版厚15cm以下】	570	m2			Y1E01120603レベル4

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	570	m2			SPK25040306 00 単第0 -0033 表
道路付属施設撤去工	1	式			Y1E011211 レベル3
車線分離標撤去 【撤去,30本以上】	170	本			Y1E01121102レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 撤去 着脱式(穿孔式)(3本脚) [規]30本以上	170	本			SS000093 00 単第0 -0034 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【As殻】	29	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	29	m3			SPK25040155 00 単第0 -0035 表
殻処分 【As殻】	29	m3			Y1E01121602レベル4
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					#0041

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 【As殻】					F2000 00
	67	t			
現場発生品運搬 【多目的防護柵、現場内運搬】					Y1E01121603レベル4
	10	回			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)					SPK25040411 00
	35	t			単第0 -0036 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊					SPK25040412 00
	35	t			単第0 -0037 表
仮設工					Y1E0215 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E021521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E02152101レベル4
	236	人			
交通誘導警備員A					R0368 00
	64	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	172	人			

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額

温品JCT～中山IC部舗装 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費※※					

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トンネル部舗装					X2000
舗装					Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
コンクリート舗装工(ICT)	1	式			Y1E020413 レベル3
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 【RC-40,平均厚24cm】	1	式			Y1E02041301 レベル4
	18,470	m2			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 全仕上り厚240mm 2層施工 RC-40	18,470	m2			SPK25040240 00 単第0 -0038 表
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 【RM-30,仕上り厚15cm】	18,470	m2			Y1E02041303 レベル4
	18,470	m2			
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 全仕上り厚150mm 1層施工 RM-30	18,470	m2			SPK25040241 00 単第0 -0039 表
中間層(車道・路肩部) 【再生密粒As13, t=4cm】	18,470	m2			Y1E02041305 レベル4

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
中間層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	18,470	m2			SPK25040243 00 単第0 -0014 表
連続鉄筋コンクリート舗装 【曲げ4.5 スランプ 4.0 粗骨材40 BB】 【舗装厚25cm】	18,470	m2			Y1E02041308レベル4
連続鉄筋コンクリート舗装工	18,470	m2			V3010007 00 単第0 -0040 表
縦目地材料費	1	式			V3000 00 単第0 -0042 表
横目地材料費	1	式			V4000 00 単第0 -0043 表
側目地材料費	1	式			V5000 00 単第0 -0044 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
道路鋲 【樹脂ブロック】	788	個			Y1E02120203レベル4

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鋲(穿孔式) 大型鋲設置歩掛準用	788	個			SS000089 00 単第0 -0019 表
樹脂ブロック 【反射無しタイプ 200×80×1000】	788	個			F5000 00
車線分離標 【H=0.65m 着脱式 30本以上】	207	本			Y1E02120204レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_650mm [規]30本以上	207	本			SS000093 00 単第0 -0020 表
車線分離標 【H=0.40m 着脱式 30本以上】	630	本			Y1E02120204レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_400mm [規]30本以上	630	本			SS000093 00 単第0 -0021 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
プレキャスト擁壁工	1	式			Y1E010607 レベル3
監視員通路縦壁付くけい水路	1,749	m			Y4999 レベル4

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	149	m3			SPK25040157 00 単第0 -0045 表
モルタル練 高炉	39	m3			SPK25040158 00 単第0 -0046 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	350	m2			SPK25040159 00 単第0 -0047 表
監視員縦壁付くけい水路設置	1,749	m			V7000 00 単第0 -0048 表
監視員通路縦壁付くけい水路材料費	1	式			V8000 00 単第0 -0049 表
背面コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB コンクリートポンプ車打設	742	m3			SPK25040157 00 単第0 -0050 表
再生砂	1,300	m3			T0249 00
手摺 【トンネル内手摺(ハドレール)】 【H800×φ48.6×t2.3、BP式】	1,680	m			Y4999 レベル4
手摺設置	1,680	m			V9000 00 単第0 -0051 表

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トンネル内装工					Y2999 レベル2
	1	式			
トンネル内装工					Y3999 レベル3
	1	式			
トンネル塗装工 【（参考）TSコートKT】					Y4999 レベル4
	7,130	m2			
トンネル塗装工					V6000 00
	7,130	m2			単第0 -0052 表
縁石工					Y1E0206 レベル2
	1	式			
縁石工					Y1E020603 レベル3
	1	式			
歩車道境界ブロック 【C種、片斜片面R】					Y1E02060301 レベル4
	1,826	m			
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工有り					SPK25040290 00
	1,826	m			単第0 -0053 表
再生砂					T0249 00
	140	m3			

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	39	m3			SPK25040157 00 単第0 -0054 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【黄色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【Co舗装用】	3,630	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	3,630	m			SDT00001 00 単第0 -0055 表
溶融式区画線 【白色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【コンクリート舗装用】	7,260	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	7,260	m			SDT00001 00 単第0 -0056 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=30cm,厚さ1.5mm】 【コンクリート舗装用】	650	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	650	m			SDT00001 00 単第0 -0057 表

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工					Y1E0215 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1E021521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E02152101 レベル4
	467	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	467	人			
※※直接工事費※※					
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
ICT建機機械経費等					Y4999 レベル4
	1	式			

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
システム初期費 【対象機械：モータグレーダ】					F10001 00
	1	式			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

トンネル部舗装 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事費※※					

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
広島駅北口IC部舗装					X3000
舗装					Y1E02 レベル1
道路土工 本線以外	1	式			Y1E0201 レベル2
法面整形工	1	式			Y1E020107 レベル3
法面整形(盛土部) 【法面締固め有,現場制約有】	1	式			Y1E02010702 レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約有り 砂及び砂質土,粘性土	100	m2			SPK25040025 00
残土処理工	100	m2			単第0 -0058 表 Y1E020110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	1	式			Y1E02011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	30	m3			SPK25040002 00
	30	m3			単第0 -0059 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分					Y1E02011003レベル4
	30	m3			
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 【土砂】					F1001 00
	30	m3			
法面工 本線以外					Y1E0104 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010401 レベル3
	1	式			
人工張芝 【わら芝】					Y1E01040111レベル4
	100	m2			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					SPK25040033 00
	100	m2			単第0 -0060 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0107 レベル2
	1	式			
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010703 レベル3
	1	式			

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック基礎 【18N/mm2】	5	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK25040050 00 単第0 -0061 表
大型ブロック積 【1400型】	20	m2			Y1E01070306レベル4
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	20	m2			SPK25040037 00 単第0 -0062 表
大型ブロック 【エコボックス1400型相当品 1500×1000×	12	個			F0000000003 00
胴込・裏込コンクリート 【18N/mm2】	17	m3			Y1E01070307レベル4
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック ブロックの質量2,000kg/個以下	17	m3			SPK25040045 00 単第0 -0063 表
胴込・裏込材(碎石) 【RC-40】	3	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック RC-40	3	m3			SPK25040046 00 単第0 -0064 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート 【18N/mm2】	1	m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK25040053 00 単第0 -0065 表
調整コンクリート 【18N/mm2】	3	m3			Y1E01070314レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0066 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SPK25040159 00 単第0 -0067 表
排水構造物工 本線以外	1	式			Y1E0205 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020501 レベル3
床掘り 【土砂】	100	m3			Y1E02050102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	100	m3			SPK25040015 00 単第0 -0068 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土砂】	60	m3			Y1E02050103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	60	m3			SPK25040020 00 単第0 -0069 表
側溝工	1	式			Y1E020503 レベル3
プレキャストU型側溝 【PU1-B300-H300】	185	m			Y1E02050311レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	185	m			SDT00013 00 単第0 -0070 表
プレキャストU型側溝 【PU3-B300-H300】	17	m			Y1E02050311レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	17	m			SDT00013 00 単第0 -0071 表
排水工	1	式			Y1E020508 レベル3
縦排水 【PU1-B240-H240】	8	m			Y1E02050802レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 240[240×240×600]	8	m			SDT00013 00 単第0 -0072 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK25040157 00 単第0 -0073 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0074 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E020505 レベル3
現場打ち集水桝 【1号集水桝・角落し有】	3	箇所			Y1E02050502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	3	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0075 表
蓋版 銅製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-25	3	枚			SDT00017 00 単第0 -0076 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.05	m3			SPK25040157 00 単第0 -0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0067 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
堰板 【SUS304 2B】	54	kg			F4000 00
現場打ち集水桝 【5号集水桝】	3	箇所			Y1E02050502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	3	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0075 表
現場打ち集水桝 【6号集水桝】	1	箇所			Y1E02050502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0075 表
蓋版 銅製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-2	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0078 表
防護柵工 本線以外	1	式			Y1E0208 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020804 レベル3
床掘り 【土砂】	40	m3			Y1E02080402レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK25040015 00 単第0 -0068 表
埋戻し 【土砂】	30	m3			Y1E02080403レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040020 00 単第0 -0069 表
防止柵工	1	式			Y1E020803 レベル3
基礎ブロック,鋼管基礎 【基礎ブロック】	123	基			Y1E02080301レベル4
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 基礎碎石無し	123	基			SPK25040254 00 単第0 -0079 表
フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm 参考質量31kg	123	個			TPPC00366 00
金網・支柱(立入防止柵) 【支柱柵高2.0m,支柱間隔2.0m】	244	m			Y1E02080302レベル4
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	244	m			SPK25040255 00 単第0 -0080 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ネットフェンス<丸パイプ型>亜鉛めっき Z-GS6,3.2×56支柱めっき H2000	244	m			TTPCH0015 00
道路土工 本線	1	式			Y1E0201 レベル2
路体盛土工	1	式			Y1E020103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員2.5m未満】	30	m3			Y1E02010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK25040004 00 単第0 -0081 表
残土処理工	1	式			Y1E020110 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	20	m3			Y1E02011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)	20	m3			SPK25040002 00 単第0 -0059 表
残土等処分	20	m3			Y1E02011003 レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 【土砂】					F1001 00
舗装工 本線	20	m3			Y1E0204 レベル2
	1	式			
半たわみ性舗装工					Y1E020406 レベル3
	1	式			
表層(車道・路肩部) 【開粒度アスコン13, t=40mm, 平均幅員3.0m					Y1E02040607 レベル4
	1,700	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm					SPK25040244 00
	1,700	m2			単第0 -0082 表
セメントミルク浸透 【t=40mm 浸透量10.1L/m2】					Y1E02040609 レベル4
	1,700	m2			
セメントミルク浸透 浸透セメントミルク1010L/100m2 超速硬型					SPK25040249 00
	1,700	m2			単第0 -0083 表
排水性舗装工					Y1E020408 レベル3
	1	式			

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-40,t=26cm】	664	m2			Y1E02040801レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚260mm 2層施工 RC-40	664	m2			SPK25040235 00 単第0 -0006 表
上層路盤(車道・路肩部) 【再生瀝青安定処理材,仕上り厚120mm】	664	m2			Y1E02040803レベル4
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	664	m2			SPK25040237 00 1層目 単第0 -0007 表
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	664	m2			SPK25040237 00 2層目 単第0 -0008 表
基層(車道・路肩部) 【再生粗粒度アスコン20(改質Ⅱ型)】 【舗装厚60mm,平均幅員1.4m未満】	95	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下) 1層当り平均仕上厚60mm	95	m2			SPK25040242 00 単第0 -0010 表
基層(車道・路肩部) 【再生粗粒度アスコン20(改質Ⅱ型)】 【舗装厚60mm,平均幅員3.0m超】	570	m2			Y1E02040805レベル4
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚60mm	570	m2			SPK25040242 00 単第0 -0009 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【ポーラスアスコン、舗装厚40mm】	2,760	m2			Y1E02040809レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員2.4m以上 1層当り平均仕上厚40mm	2,760	m2			SPK25040250 00 単第0 -0011 表
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 【ポーラスアスコン、舗装厚40mm】	239	m2			Y1E02040809レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員2.4m以上 1層当り平均仕上厚40mm	239	m2			SPK25040250 00 単第0 -0005 表
排水構造物工 本線	1	式			Y1E0205 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020501 レベル3
床掘り 【土砂】	180	m3			Y1E02050102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	180	m3			SPK25040015 00 単第0 -0084 表
埋戻し 【土砂】	100	m3			Y1E02050103レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し					SPK25040020 00
最大埋戻幅1m未満	100	m3			単第0 -0085 表
基面整正	110	m2			Y1E02050104レベル4
基面整正	110	m2			SPK25040017 00
側溝工	1	式			単第0 -0086 表 Y1E020503 レベル3
プレキャストU型側溝 【PU1-B300-H300】	5	m			Y1E02050311レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	5	m			SDT00013 00
管(函)渠型側溝 【管渠型側溝 スリット型（グレーチング 無）】	162	m			単第0 -0070 表 Y1E02050307レベル4
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 円形側溝(各種) 基礎碎石有り	162	m			SPK25040095 00
管(函)渠型側溝 【管渠型側溝 スリット型（グレーチング 付）】	16	m			単第0 -0087 表 Y1E02050307レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 円形側溝(各種) 基礎碎石有り	16	m			SPK25040095 00 単第0 -0088 表
管渠工	1	式			Y1E020504 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 【φ600】	21	m			Y1E02050404レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	21	m			SPK25040098 00 単第0 -0089 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E020505 レベル3
現場打ち集水桝 【2号街渠桝】	1	箇所			Y1E02050502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0090 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 110°開閉細目,400×500,T-25	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0091 表
現場打ち集水桝 【G1-B500-L500-H600】	2	箇所			Y1E02050502レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	2	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0092 表
蓋版 銅製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-25	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0076 表
排水工	1	式			Y1E020508 レベル3
小段排水 【PU1-300-300】	5	m			Y1E02050801レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	5	m			SDT00013 00 単第0 -0093 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK25040157 00 単第0 -0073 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0074 表
縁石工 本線	1	式			Y1E0206 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020601 レベル3

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	10	m3			Y1E02060102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	10	m3			SPK25040015 00 単第0 -0084 表
埋戻し 【土砂】	6	m3			Y1E02060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m3			SPK25040020 00 単第0 -0085 表
基面整正	70	m2			Y1E02060104レベル4
基面整正	70	m2			SPK25040017 00 単第0 -0086 表
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック 【C種、片斜片面R】	376	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 RC-40	376	m			SPK25040290 00 単第0 -0094 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 【B種、片斜片面R】	37	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 設置 RC-40	37	m			SPK25040290 00 単第0 -0095 表
コンクリート工 (中央分離帯) 【18N/mm2】	14	m3			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	14	m3			SPK25040157 00 単第0 -0054 表
コンクリート工 (ノーズ部) 【18N/mm2】	0.7	m3			Y4999 レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.7	m3			SPK25040157 00 単第0 -0054 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
道路鋳 【樹脂ブロック】	19	個			Y1E02120203レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0042

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鋲(穿孔式) 大型鋲設置歩掛準用	19	個			SS000089 00 単第0 -0019 表
樹脂ブロック 【反射無しタイプ 200×80×1000】	19	個			F5000 00
車線分離標 【H=0.65m】	5	本			Y1E02120204レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_650mm [規]30本以上	5	本			SS000093 00 単第0 -0020 表
車線分離標 【H=0.40m】	15	本			Y1E02120204レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 着脱式(穿孔式)(3本脚) 高さ_400mm [規]30本以上	15	本			SS000093 00 単第0 -0021 表
防護柵工 本線	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 【Gr-A-4E】	66	m			Y1E02080101レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-A-4E [規]50m以上100m未満	66	m			SS000121 00 単第0 -0096 表
ガードレール 【Gr-A-2E】	7	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-A-4E [規]50m以上100m未満	7	m			SS000121 00 単第0 -0096 表
ガードレール 【Gr-Am-4E】	19	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-Am-4E [規]50m以上100m未満	19	m			SS000121 00 単第0 -0097 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【黄色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	170	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	170	m			SDT00001 00 単第0 -0023 表

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 【白色,実線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	1,620	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	1,620	m			SDT00001 00 単第0 -0024 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	150	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	150	m			SDT00001 00 単第0 -0025 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=30cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	130	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	130	m			SDT00001 00 単第0 -0026 表
溶融式区画線 【白色,実線,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	6	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	6	m			SDT00001 00 単第0 -0027 表
溶融式区画線 【白色,破線,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	3	m			Y1E02100101レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0045

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 破線_45cm	3	m			SDT00001 00 単第0 -0028 表
溶融式区画線 【白色,ゼブラ,W=45cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	280	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	280	m			SDT00001 00 単第0 -0029 表
溶融式区画線 【白色,矢印,W=15cm,厚さ1.5mm】 【排水性舗装用】	97	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	97	m			SDT00001 00 単第0 -0030 表
区画線消去 【ウォータージェット式】	420	m			Y1E02100104レベル4
区画線消去(ウォータージェット式) 溶融式	420	m			SDT00007 00 単第0 -0031 表
薄層カラー舗装工	1	式			Y1E020414 レベル3
薄層カラー舗装 【ETCレーン,RPN-401】	57	m2			Y1E02041405レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0046

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-401 [規]100m2未満	57	m2			SS000219 00 単第0 -0098 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【As舗装版,舗装版厚15cm以下】	410	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	410	m			SPK25040307 00 単第0 -0032 表
舗装版破碎 【As舗装版,舗装版厚15cm以下】	390	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	390	m2			SPK25040306 00 単第0 -0033 表
縁石撤去工	1	式			Y1E011213 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 【再利用】	9	m			Y1E01121301レベル4

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0047

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	9	m			SPK25040292 00 単第0 -0099 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【As殻】	21	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)	21	m3			SPK25040155 00 単第0 -0035 表
殻処分 【As殻】	21	m3			Y1E01121602レベル4
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 【As殻】	50	t			F2001 00
仮設工	1	式			Y1E0215 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E021521 レベル3

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0048

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1E02152101レベル4
	86	人			
交通誘導警備員A					R0368 00
	4	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	82	人			
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

広島駅北口IC部舗装 内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費※※					

トンネル部配水設備 内訳表

頁0 -0050

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トンネル部配水設備					X4000
据付工					Y1900I レベル1
	1	式			
トンネル非常用施設据付工					Y1900I001 レベル2
	1	式			
配管敷設工事					Y3900 レベル3
	1	式			
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付					Y4900 レベル4
	1,786	m			
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付工 φ150（材工共）					V000000100 00
	1,786	m			水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0100 表
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）継手工					Y4900 レベル4
	324	箇所			
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ150					V000000200 00
	287	箇所			水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0101 表
繊維補強ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ75					V000000210 00
	37	箇所			水道事業実務必携1-2-6 単第0 -0102 表

トンネル部配水設備 内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
繊維補強ポリエチレン管 φ150 端末継手、JIS10K、EFソケット含まず	24	個			F000000300 00 見積
繊維補強ポリエチレン管 φ75 端末継手、JIS10K、EFソケット含む	37	個			F000000400 00 見積
繊維補強ポリエチレン管 φ150 45°ベンド継手、0.98MPa、EFソケット含ま	10	個			F000000500 00 見積
繊維補強ポリエチレン管 φ150*φ75 異径分岐継手、EFソケット含まず	37	個			F000000600 00 見積
中間継手（バット融着方式） 中間接続部、補強・補修材含む	177	組			F000002000 00
中間継手（EF方式） 継手接続部、EFソケット、補強・補修材含む	110	組			F000002100 00
バタフライ弁 φ150	10	個			Y4900 レベル4
バタフライ弁 φ150	10	個			V000000300 00 公共建築M1-1-52 単第0 -0103 表
SGP-FPB（加工管） 150A、300L、20Aボス付（プラグ止め） JIS10K	1	本			Y4900 レベル4

トンネル部配水設備 内訳表

頁0 -0052

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
SGP-PB（加工管） 150A、300L、20Aボス付（プラグ止め）、JIS JIS10K	1	本			V000000410 00 公共建築M1-1-5 単第0 -0104 表
フランジ蓋 φ150、接合材含む	2	個			Y4900 レベル4
フランジ蓋 φ150 JIS10K、φ150	2	個			F000000800 00 建設物価
配管材 150mm フランジ型 GF1号 10K パッキン、ボルト、ナット（SS400）	2	組			F000001900 00 積算資料別冊
フランジ蓋 φ75、接合材含む	37	個			Y4900 レベル4
フランジ蓋 φ75 JIS10K	37	個			F000000900 00 建設物価
配管材 75mm フランジ型 GF1号 10K パッキン、ボルト、ナット（SS400）	37	組			F000001800 00 積算資料別冊
支持金具 PS-C1	18	個			Y4900 レベル4
支持金具 PS-C1 SUS製	18	組			F000001000 00 見積

トンネル部配水設備 内訳表

頁0 -0053

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
支持金具 PS-C2	58	個			Y4900 レベル4
支持金具 PS-C2 SUS製	58	組			F000001100 00 見積
直接工事費					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
工事原価					

トンネル部配水設備 内訳表

頁0 -0054

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0055

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トンネル部通信土木					X5000
トンネル通信土木工事					Y1900 レベル1
マンホール等設置工	1	式			Y2900 レベル2
マンホール等据付	1	式			Y3900 レベル3
マンホール(EM3型)据付 材工共 上り線側 両坑口	1	式			Y4900 レベル4
マンホール(EM3型)据付 材工共 上り線側 両坑口	2	基			V0010 00
マンホール(EM3型)据付 材工共 上り線側 両坑口	2	基			単第0 -0105 表
マンホール(EM3型)据付 材工共 下り線側 両坑口	2	基			Y4900 レベル4
マンホール(EM3型)据付 材工共 下り線側 両坑口	2	基			V0011 00
マンホール(EM3型)据付 材工共 下り線側 両坑口	2	基			単第0 -0107 表
ハンドホール(0809)据付 材工共	1	基			Y4900 レベル4

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0056

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(0809)据付 材工共	1	基			V0020 00 単第0 -0109 表
ハンドホール設置工	1	式			Y3900 レベル3
ハンドホール(A1)設置 材工共	55	基			Y4900 レベル4
ハンドホール(A1)設置 材工共	55	基			V0021 00 単第0 -0111 表
ハンドホール(A2)設置 材工共	20	基			Y4900 レベル4
ハンドホール(A2)設置 材工共	20	基			V0022 00 単第0 -0112 表
ハンドホール(B1)設置 材工共	12	基			Y4900 レベル4
ハンドホール(B1)設置 材工共	12	基			V0023 00 単第0 -0113 表
ハンドホール(B2)設置 材工共	5	基			Y4900 レベル4

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0057

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(B2)設置 材工共	5	基			V0024 00 単第0 -0114 表
ハンドホール(B3)設置 材工共	1	基			Y4900 レベル4
ハンドホール(B3)設置 材工共	1	基			V0025 00 単第0 -0115 表
ハンドホール(C1)設置 材工共	41	基			Y4900 レベル4
ハンドホール(C1)設置 材工共	41	基			V0026 00 単第0 -0116 表
配管工	1	式			Y2900 レベル2
FEP敷設	1	式			Y3900 レベル3
FEP80敷設 材工共	12	m			Y4900 レベル4
FEP80敷設 材工共	12	m			V0001 00 単第0 -0117 表

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0058

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
FEP50敷設 材工共	274	m			Y4900 レベル4
FEP50敷設 材工共	274	m			V0002 00 単第0 -0118 表
角型多条電線管敷設	1	式			Y3900 レベル3
角型多条電線管(75)敷設 材工共	4,628	m			Y4900 レベル4
角型多条電線管(75)敷設 材工共	4,628	m			V0003 00 50mm以下 単第0 -0119 表
角型多条電線管(50)敷設 材工共	43,665	m			Y4900 レベル4
角型多条電線管(50)敷設 材工共	43,665	m			V0004 00 50mm以下 単第0 -0120 表
合成樹脂多孔管敷設	1	式			Y3900 レベル3
合成樹脂多孔管(2条1段)敷設 材工共	6	m			Y4900 レベル4

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0059

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(2条1段)敷設 材工共	6	m			V0005 00 50mm以下 単第0 -0121 表
合成樹脂多孔管(3条3段)敷設 材工共	8	m			Y4900 レベル4
合成樹脂多孔管(3条3段)敷設 材工共	8	m			V0006 00 50mm以下 単第0 -0122 表
合成樹脂多孔管(3条2段)敷設 材工共	27	m			Y4900 レベル4
合成樹脂多孔管(3条2段)敷設 材工共	27	m			V0007 00 50mm以下 単第0 -0123 表
合成樹脂多孔管(2条2段)敷設 材工共	8	m			Y4900 レベル4
合成樹脂多孔管(2条2段)敷設 材工共	8	m			V0008 00 50mm以下 単第0 -0124 表
合成樹脂多孔管(2条1段)敷設 材工共	6	m			Y4900 レベル4
合成樹脂多孔管(2条1段)敷設 材工共	6	m			V0009 00 50mm以下 単第0 -0125 表

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0060

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額

トンネル部通信土木 内訳表

頁0 -0061

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事費※※					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

施工単価表

頁0 -0062

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表
標準単価: 331.59000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0063

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 44.67% 労務構成比: 40.44% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間有り 距離8.5km以下(7.0km超)

単第0 -0002 表
標準単価: 1,575.50000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=26 距離8.5km以下(7.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

床版防水工

V1111

単第0 -0003 表

【NEXCOグレードⅡ相当】

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理工	1	m2			
プライマー塗布工	1	m2			
防水工	1	m2			
舗装接着材塗布工	1	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0065

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0004 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.71%

労務構成比:

12.56%

材料構成比: 85.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,391.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.14%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.18%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.18%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.76%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0066

基層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.71%

SPK25040242

1層当り平均仕上厚40mm

労務構成比: 12.56%

材料構成比: 85.73%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m2 当り

1,391.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
密粒度アスファルト混合物(13) ポリマー改質アスファルトⅢ型-W	85.00%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		F0000000001 TTPT00281
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=25 E=5 H=1	平均幅員3.0m超 As混合物(各種)(2.30以上2.40t/m3未満) 瀝青材料無し -		B=40 D=1 G=1 I=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 【F】As混合物(t) - -(全ての費用)	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0005 表

平均施工幅員2.4m以上

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.82%

労務構成比:

12.27%

材料構成比: 85.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,275.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.19%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.20%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.15%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0068

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0005 表

平均施工幅員2.4m以上

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.82% 労務構成比:

12.27%

材料構成比: 85.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,275.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト混合物 ポーラス(13)	71.09%		ポーラスAs混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00021 TTPT00285
排水用導水管 φ18mm ステンレス製	12.08%		排水用導水管 φ18mm ステンレス製		TTPC00029 TTPT00029
アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S	2.17%		アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S		TTPC00028 TTPT00028
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 平均施工幅員2.4m以上 C=1 導水パイプの設置有り E=1 ポーラスアスコン(13) H=1 -			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) D=1 片側1車線 G=1 タックコート PKR(ゴム入り) I=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0069

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0006 表

全仕上り厚260mm 2層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.54%

労務構成比:

20.94%

材料構成比:

72.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,261.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	4.52%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.56%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.56%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	9.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0070

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚260mm 2層施工
機械構成比: 6.54% 労務構成比: 20.94% 材料構成比: 72.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040235

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m2 当り
2,261.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	70.53%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPC00008 TTPT00347
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=260 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):260.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0071

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0007 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

1層目

1

m2 当り

機械構成比: 0.95%

労務構成比:

7.07%

材料構成比: 91.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,603.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.61%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.09%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.09%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0072

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0007 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

1層目

1

m2 当り

機械構成比: 0.95%

労務構成比:

7.07%

材料構成比:

91.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,603.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	86.60%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		TTPCD0025 TTPT00356
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.98%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.34%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=60 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=4 平均幅員3.0m超 F=2 PK-3		
【路盤材単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t) 1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0073

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0008 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

2層目

1

m2 当り

機械構成比: 0.99%

労務構成比:

7.31%

材料構成比:

91.70%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,517.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.63%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.10%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.10%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0074

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0008 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

2層目

1

m2 当り

機械構成比: 0.99%

労務構成比:

7.31%

材料構成比:

91.70%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,517.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	89.53%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		TTPCD0025 TTPT00356
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.75%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=60 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=4 平均幅員3.0m超 F=1 PK-4		
【路盤材単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t) 1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0075

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0009 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚60mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.73%

労務構成比:

12.73%

材料構成比: 85.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,446.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.10%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.17%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0076

基層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.73% 労務構成比: 12.73% 材料構成比: 85.54% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040242
1層当り平均仕上厚60mm

単第0 -0009 表

1
標準単価: 1,446.60000

m2 当り
1,446.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生改質II型粗粒度(20)	81.75%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0050 TTPT00281
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	3.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=15 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=60 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 PK-4 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0077

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0010 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)

1層当たり平均仕上厚60mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.45%

労務構成比: 50.51%

材料構成比: 49.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,996.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.14%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	24.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生改質II型粗粒度(20)	47.33%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚60mm		TTPCD0050 TTPT00286
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	1.47%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027

施工単価表

頁0 -0078

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0010 表

1

2,996.00000

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下)

1層当り平均仕上厚60mm

標準単価:

0.45%

労務構成比:

50.51%

材料構成比:

49.04%

市場単価構成比:

0.00%

備考

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 C=15 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm超70mm以下) 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 -(全ての費用)		B=60 E=1 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):60.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0079

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0011 表

平均施工幅員2.4m以上

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.85%

労務構成比:

12.55%

材料構成比:

85.60%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,960.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.22%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.20%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.15%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.60%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0080

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0011 表

平均施工幅員2.4m以上

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.85%

労務構成比:

12.55%

材料構成比:

85.60%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,960.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト混合物 ポーラス(13)	82.49%		ポーラスAs混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00021 TTPT00285
アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S	2.52%		アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S		TTPC00028 TTPT00028
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 平均施工幅員2.4m以上 C=2 導水パイプの設置無し G=1 タックコート PKR(ゴム入り) I=1 -			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=1 ポーラスアスコン(13) H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0081

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

SPK25040250

単第0 -0012 表

平均施工幅員1.4m未満

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.41%

労務構成比:

46.07%

材料構成比:

53.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,974.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 ポーラス(13)	51.65%		ポーラスAs混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚47.5mm		TTPC00021 TTPT00296
アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S	1.66%		アスファルト乳剤(JEAAS規格) ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T,S		TTPC00028 TTPT00028

施工単価表

頁0 -0082

排水性舗装・表層(車道・路肩部)

平均施工幅員1.4m未満

機械構成比:0.41%

SPK25040250

1層当り平均仕上厚40mm

労務構成比:46.07%

材料構成比:53.52%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0012 表

1

標準単価:

m2

当り

2,974.70000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.13%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.07%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 G=1 I=1	平均施工幅員1.4m未満 導水パイプの設置無し タックコート PKR(ゴム入り) -			B=40 E=1 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) ポーラスアスコン(13) -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0083

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0013 表

RM-30

全仕上り厚150mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比:

37.08%

材料構成比:

51.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0084

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0013 表

RM-30 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=150 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0085

中間層(車道・路肩部)

SPK25040243

単第0 -0014 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63% 労務構成比:

12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,532.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.40%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0086

中間層(車道・路肩部)

SPK25040243

単第0 -0014 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63% 労務構成比:

12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,532.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	77.19%		再生粗粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00281
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.47%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

人力舗設

VI001

単第0 -0015 表

頁0 -0087

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.56	人			
特殊作業員	4.85	人			
普通作業員	9.23	人			
レディーミクストコンクリート指定品 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 W/C(55%),種別(高炉)	30.9	m3			
舗装用石灰石粉 74μm,70%以上,バラ	0.78	t			
異形鉄筋金網<JISG3551> SD295A,D6,網目150×150mm 単位質量3.49kg/m2	94.24	m2			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	0.148	t			
チェアー(厚30cm用) SD295A,D13×160/300 クロスバーを含む	13	m			
スリップ(ダウエル)バー 【φ25×700】	8	本			
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	13	m2			
加熱注入目地材 アスファルト系,低弾性 (参考)ボンドシールS-164	29.1	kg			
諸雑費	18	%			#09

施工単価表

人力舗設

V1001

単第0 -0015 表

頁0 -0088

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

防護柵設置工(Gr) 土中建込
- メッキ品_Gr-A-4E

SS000121

単第0 -0016 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 土中建込・メッキ品 Gr-A-4E	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=4 [規]21m未満 F=1 -			B=6 メッキ品_Gr-A-4E E=1 - G=1 -		

施工単価表

頁0 -0090

クッションドラム設置(再設置含む)
設置作業半径_6m以下

S1050055

設置面高さ_-3m≤H≤2m

大型土嚢設置歩掛準用

単第0 -0017 表

10

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.130	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日			単第0-0018 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≤H≤2m		

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

S9035

単第0 -0018 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	99.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.23	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=99 軽油消費量(L/日) D=1.23 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

道路鎮(穿孔式)
大型鎮設置歩掛準用

SS000089

単第0 -0019 表

1
個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鎮設置【材工共】 大型鎮(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 アルミ製・両面反射(設置幅30cm)	1.000	個			
道路鎮 センター鎮,大型鎮,30mm<高さ≤50mm 反射面両面(穿孔式),設置幅300mm	-1.000	個			控除用
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	個			
A=1 設置 C=1 両面反射 E=1 [規]30個以上 G=1 -			B=1 大型鎮_高さ30mmを超え50mm以下 D=1 設置幅30cm F=1 - H=2 材料を含まない設置手間(機・労)の算出		

施工単価表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
設置 着脱式(穿孔式)(3本脚)

SS000093

単第0 -0020 表

高さ 650mm [規]30本以上

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 着脱式(穿孔式・3本脚) 本体径φ80mm高さ650mm	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=2 高さ_650mm E=1 - G=1 -			B=2 着脱式(穿孔式)(3本脚) D=1 [規]30本以上 F=1 -		

施工単価表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
設置 着脱式(穿孔式)(3本脚)

SS000093

単第0 -0021 表

高さ_400mm [規]30本以上

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 着脱式(穿孔式・3本脚) 本体径φ80mm高さ400mm	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 設置 C=1 高さ_400mm E=1 - G=1 -			B=2 着脱式(穿孔式)(3本脚) D=1 [規]30本以上 F=1 -		

施工単価表

ブリンカーライト設置

V2000

単第0 -0022 表

頁0 -0095

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
ブリンカーライト 【ブリンカーフラッシュBF-APY-C相当品】	1	基			
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0023 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	897.750	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	39.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=2 排水性舗装に施工する場合 I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0023 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0098

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0024 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	897.750	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	39.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=2 排水性舗装に施工する場合 I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0024 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0025 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		897.750	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		45.150	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=5 E=1	昼間施工 破線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=2 I=1	排水性舗装に施工する場合 -			H=2 J=1	未供用区間に施工する場合 -(全ての費用)	

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_15cm

SDT00001

単第0 -0025 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0102

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0026 表

破線_30cm	名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
	昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
	トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,779.750	kg			
	ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
	プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
	軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	73.500	L			
	諸雑費	1	式			
***	合計 ***	1,000	m			
***	単位当たり ***	1	m			
A=1 C=7 E=1	昼間施工 破線_30cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=2 I=1	排水性舗装に施工する場合 -			H=2 J=1	未供用区間に施工する場合 -(全ての費用)	

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_30cm

SDT00001

単第0 -0026 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_45cm

SDT00001

単第0 -0027 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	2,677.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	73.500	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=2 排水性舗装に施工する場合 I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_45cm

SDT00001

単第0 -0027 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0106

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0028 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_45cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		2,677.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		80.850	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=8 E=1	昼間施工 破線_45cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=2 I=1	排水性舗装に施工する場合 -			H=2 J=1	未供用区間に施工する場合 -(全ての費用)	

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_45cm

SDT00001

単第0 -0028 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0108

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0029 表

ゼブラ_45cm

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	2,677.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	89.250	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=2 排水性舗装に施工する場合 I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_45cm

SDT00001

単第0 -0029 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

単第0 -0030 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	897.750	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	100.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=2 排水性舗装に施工する場合 I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

単第0 -0030 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線消去(ウォータージェット式)
溶融式

SDT00007

単第0 -0031 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_区画線消去【手間のみ】 WJ式(溶融式)_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 時間的制約なし			B=1 溶融式		

施工単価表

頁0 -0113

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0032 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0032 表
標準単価: 1 m 当り
700.44000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			EP001
A=1 E=1	アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1	アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

頁0 -0115

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0033 表 1 m2 当り
標準単価: 217.37000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)
撤去 着脱式(穿孔式)(3本脚)

SS000093
[規]30本以上

単第0 -0034 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 着脱式(穿孔式・3本脚)	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 撤去 D=1 [規]30本以上 F=1 -			B=2 着脱式(穿孔式)(3本脚) E=1 -		

施工単価表

頁0 -0117

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.05% 労務構成比: 39.87% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)

単第0 -0035 表
1
標準単価: 4,846.90000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

頁0 -0118

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊
機械構成比: 17.30% 労務構成比: 78.90% 材料構成比: 3.80% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040411
片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

単第0 -0036 表
標準単価: 1t 当り
2,102.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.30%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	39.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	39.03%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=4	クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)		B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0119

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊

SPK25040412

単第0 -0037 表

1 t 当り
標準単価： 10,110.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.23%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	39.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	38.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t積2.9t吊					

施工単価表

頁0 -0120

下層路盤(車道・路肩部)(ICT)

SPK25040240

単第0 -0038 表

全仕上り厚240mm 2層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 7.14%

労務構成比:

13.81%

材料構成比:

79.05%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

2,062.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	4.82%		ICT建設機械経費損料加算額(モータグレーダ)		KTPC00050 KTPT00050
<賃>モータグレーダ ブレード幅3.1m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.83%		モータグレーダ ブレード幅3.1m		KTPC00046 KTPT00046
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.44%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	6.72%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.44%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	77.35%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚250mm		TTPC00008 TTPT00347

施工単価表

頁0 -0121

下層路盤(車道・路肩部)(ICT)

全仕上り厚240mm 2層施工

機械構成比: 7.14%

労務構成比: 13.81%

材料構成比: 79.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

2,062.20000

SPK25040240

単第0 -0038 表

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=240 全仕上り厚(mm)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):240.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0122

上層路盤(車道・路肩部)(ICT)

SPK25040241

単第0 -0039 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RM-30

1

m2 当り

機械構成比: 13.67% 労務構成比:

26.45%

材料構成比: 59.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

538.96000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	9.23%		ICT建設機械経費損料加算額(モータグレーダ)		KTPC00050 KTPT00050
<賃>モータグレーダ ブレード幅3.1m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.59%		モータグレーダ ブレード幅3.1m		KTPC00046 KTPT00046
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.84%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	12.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	56.62%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357

施工単価表

頁0 -0123

上層路盤(車道・路肩部)(ICT)

SPK25040241

単第0 -0039 表

全仕上り厚150mm 1層施工 RM-30 1 m2 当り
機械構成比: 13.67% 労務構成比: 26.45% 材料構成比: 59.88% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 538.96000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0124

連続鉄筋コンクリート舗装工

V3010007

単第0 -0040 表

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	0.4	人			
普通作業員	1.5	人			
鉄筋工	1.2	人			
左官	0.4	人			
レディミクストコンクリート 【曲げ4.5 スランプ4.0 粗骨材40 BB】	25.75	m3			
舗装用石灰石粉 74μm,70%以上,バラ	0.78	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16~25	1.225	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	0.188	t			
スペーサー 【連続鉄筋コンクリート舗装用】	50	m			
スリップフォームペーパー Co舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	0.12	日			単第0-0041 表
諸雑費	36	%			#09

施工単価表

連続鉄筋コンクリート舗装工

V3010007

単第0 -0040 表

頁0 -0125

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

スリップフォームペーバ運転
Co舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm

S9000049

単第0 -0041 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	63.00	L			
スリップフォームペーバ コンクリート舗装用 最大舗装幅6m×舗装厚30cm	1.59	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 C=63 Co舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm 燃料消費量(L/日)			B=1 D=1.59 運転労務数量(人/日) 機械損料数量(供用日/日)		

施工単価表

縦目地材料費

V3000

単第0 -0042 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装用金物 タイバー(縦目地用)(ネジ付) D22×1000	2,053	本			
チェアー(厚25cm用) SD295A,D13×135/300 クロスバーを含む	2,039.6	m			
加熱注入目地材 アスファルト系,低弾性 (参考)ボンドシールS-164	876.5	kg			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

横目地材料費

V4000

単第0 -0043 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
スリップ（ダウエル）バー 【φ28×700】	137	本			
コンクリート舗装用金物 膨張目地用キャップ φ28×150mm	137	個			
ねじ付きタイバー 【D29×700】	398	本			
チェアー(厚25cm用) SD295A,D13×135/300 クロスバーを含む	194.4	m			
加熱注入目地材 アスファルト系,低弾性 (参考)ボンドシールS-164	82.8	kg			
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm	44.9	m2			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

側目地材料費

V5000

単第0 -0044 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加熱注入目地材 アスファルト系,低弾性 (参考)ボンドシールS-164	1,611.3	kg			
目地板 瀝青繊維質板 厚20mm	33.2	m2			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0130

基礎コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

単第0 -0045 表

コンクリートポンプ車打設
機械構成比: 3.88% 労務構成比: 16.39% 材料構成比: 79.73% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 27,663.00000 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 3.88% 労務構成比: 16.39% 材料構成比: 79.73% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040157
コンクリートポンプ車打設

単第0 -0045 表

1
標準単価: 27,663.00000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=2	18-8-40BB			E=1	設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2	一般養生			G=1	圧送管延長距離延長無し		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0132

モルタル練
高炉
機械構成比:

SPK25040158

単第0 -0046 表

1
標準単価: 102,720.00000
m3 当り

0.00% 労務構成比: 82.04% 材料構成比: 17.96% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0133

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
均しコンクリート
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0047 表

1
標準単価:

m2 当り
5,104.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

監視員縦壁付くけい水路設置

V7000

単第0 -0048 表

頁0 -0134

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.25	人			
特殊作業員	0.25	人			
普通作業員	0.85	人			
ラフテレーンクレーン(作業料金)(長期割引 4.9t吊 ｽﾎﾟｰﾙ付 日極	0.25	台/日			
諸雑費	7	%			#01
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

監視員通路縦壁付くけい水路材料費

V8000

単第0 -0049 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
監視員通路縦壁付くけい水路 【標準部 L=2000】	794	個			
監視員通路縦壁付くけい水路 【標準部 L=1000】	38	個			
監視員通路縦壁付くけい水路 【集水桝 L=2000】	19	個			
監視員通路縦壁付くけい水路 【階段部 L=2000】	2	個			
監視員通路縦壁付くけい水路 【非常用電話部 L=2000】	9	個			
監視員通路縦壁付くけい水路 【消火栓部 L=2000】	37	個			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0136

背面コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

単第0 -0050 表

コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.88% 労務構成比:

16.39% 材料構成比: 79.73%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,663.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	3.85%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	78.96%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

背面コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 3.88% 労務構成比: 16.39% 材料構成比: 79.73% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040157
コンクリートポンプ車打設

単第0 -0050 表
1
標準単価: 27,663.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=2	18-8-40BB			E=1	設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2	一般養生			G=1	圧送管延長距離延長無し		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施工単価表

手摺設置

V9000

単第0 -0051 表

頁0 -0138

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	2.0	人			
普通作業員	4.0	人			
クレーン装置付トラック(賃貸)(長期割引あり) 【4t車、2.9t吊り】	1	台/日			
トンネル内手摺(ハンドレール) 【H800×φ48.6×t2.3、BP式】	30	m			
雑材料	10	%			#01
*** 合計 ***	30	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

トンネル塗装工

V6000

単第0 -0052 表

頁0 -0139

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
素地調整工	1	m2			
下地処理	1	m2			
下塗り	1	m2			
中塗り	1	m2			
上塗り	1	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0140

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0053 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工有り

1 m 当り

機械構成比: 1.59%

労務構成比:

54.69%

材料構成比: 43.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

10,030.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.32%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	0.27%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	17.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
型わく工	7.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜片面R,参考質量83kg	34.05%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCD0164 TTPT00254
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	8.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0053 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工有り

1

機械構成比: 1.59%

労務構成比: 54.69%

材料構成比: 43.72%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 10,030.00000

m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.67%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生クラッシャーラン 40〜0mm	0.58%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=2 養生工有り			B=3 C種(180/210×300×600) 片斜片面R F=2 18-8-40BB H=1 -		

施工単価表

頁0 -0142

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0054 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0143

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 3.50%

SPK25040157

バックホウ(クレーン機能付)打設

労務構成比: 34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0054 表

1

標準単価:

m3

36,531.00000

当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=2	バックホウ(クレーン機能付)打設		
C=2	18-8-40BB			F=2	一般養生		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0055 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
接着用プライマー 区画線用_コンクリート舗装用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=2 コンクリートに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0055 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0056 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
接着用プライマー 区画線用_コンクリート舗装用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=2 コンクリートに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0056 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_30cm

SDT00001

単第0 -0057 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
接着用プライマー 区画線用_コンクリート舗装用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	69.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=7 破線_30cm E=2 コンクリートに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_30cm

SDT00001

単第0 -0057 表

1000
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0150

法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約有り
機械構成比: 0.36% 労務構成比: 99.18% 砂及び砂質土,粘性土
材料構成比: 0.46% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040025
単第0 -0058 表
1
標準単価: 1,579.70000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.36%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	69.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	14.33%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.46%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=1 現場制約有り E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=1 砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0151

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0059 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離9.0km以下(7.0km超)

1

m3 当り

機械構成比: 26.52% 労務構成比:

61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,050.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=37 距離9.0km以下(7.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0152

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00%

SPK25040033

単第0 -0060 表

1
標準単価:

m2 当り
761.95000

労務構成比: 63.35%

材料構成比: 36.65%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	45.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	36.65%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

頁0 -0153

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0061 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.47%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0061 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

1

標準単価：

81,736.00000

機械構成比：2.09%

労務構成比：67.80%

材料構成比：30.11%

市場単価構成比：0.00%

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 D=1 18-8-40BB 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 E=1 基礎碎石有り -		

施工単価表

頁0 -0155

大型ブロック積

SPK25040037

単第0 -0062 表

ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

機械構成比: 10.79% 労務構成比: 77.97% 材料構成比: 11.24% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 6,196.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	10.79%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
運転手(特殊)	23.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ブロック工	14.13%		ブロック工		RTPC00005 RTPT00005
土木一般世話役	10.00%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ブロック2,000kg/個以下			B=1 水抜きパイプ有り		

施工単価表

大型ブロック積
ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り
機械構成比: 10.79% 労務構成比: 77.97%

SPK25040037

単第0 -0062 表

材料構成比: 11.24% 市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: m2 当り
6,196.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0157

胴込・裏込コンクリート

SPK25040045

単第0 -0063 表

大型ブロック

ブロックの質量2,000kg/個以下

1

m3 当り

機械構成比:

2.99%

労務構成比:

25.54%

材料構成比:

71.47%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

31,238.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.99%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
特殊作業員	10.87%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.21%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=2 大型ブロック C=2 18-8-40BB			B=1 ブロックの質量2,000kg/個以下 E=1 -		

施工単価表

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック
機械構成比: 2.99% 労務構成比: 25.54% 材料構成比: 71.47% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040045
ブロックの質量2,000kg/個以下

単第0 -0063 表
1
標準単価: 31,238.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0159

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第0 -0064 表

大型ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 6.75%

労務構成比: 56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,961.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	6.75%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	32.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	34.22%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 大型ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

洞込・裏込材(碎石)

大型ブロック

機械構成比: 6.75%

労務構成比: 56.04%

材料構成比: 37.21%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0064 表

RC-40

SPK25040046

1

標準単価:

m3 当り

3,961.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

頁0 -0161

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0065 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

労務構成比:

63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

65,822.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.43%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0162

現場打天端コンクリート

SPK25040053

單第0 -0065 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

勞務構成比：

63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,822.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0163

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0066 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0164

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0066 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

標準単価:

37,478.00000

機械構成比: 3.42%

労務構成比: 37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=2	小型構造物			B=2	バックホウ(クレーン機能付)打設		
C=2	18-8-40BB			F=2	一般養生		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0165

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0067 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0166

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015

単第0 -0068 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0167

埋戻し 土砂 SPK25040020 単第0 -0069 表 1 m3 当り
 機械構成比: 8.87% 労務構成比: 87.15% 上記以外(小規模) 材料構成比: 3.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 4,063.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

埋戻し
土砂
機械構成比: 8.87%
労務構成比: 87.15%
材料構成比: 3.98%
市場単価構成比: 0.00%

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0069 表
1
標準単価:
m3 当り
4,063.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

U型側溝		SDT00013	単第0 -0070 表		1	m	当り
鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)		300B[300×300×600]					
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m				
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600 参考質量79kg		1.653	本				
再生クラッシュラン 40～0mm		0.048	m3				
諸雑費		1	式				
*** 単位当たり ***		1	m				
A=1 C=5 I=1	昼間施工 300B[300×300×600] -			B=1 G=1 J=1	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 時間的制約なし -		
K=2	RC-40			M=1	-		

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0071 表		
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種		300A[300×300×2000]		1 m 当り		
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg		0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm		0.055	m3			
諸雑費		1	式			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=12 I=1	昼間施工 300A[300×300×2000] -			B=3 G=1 J=1	落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 時間的制約なし -	
K=2	RC-40			M=1 -		

施工単価表

U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)		SDT00013 240[240×240×600]	単第0 -0072 表			1 m	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m				
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 240×240×600 参考質量55kg		1.653	本				
諸雑費		1	式				
*** 単位当たり ***		1	m				
A=1 C=3 I=3	昼間施工 240[240×240×600] 法面縦排水			B=1 G=1 J=2	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 時間的制約なし 基礎碎石を施工しない場合		

施工単価表

頁0 -0172

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第0 -0073 表

1
標準単価:

m3 当り
30,615.00000

人力打設

労務構成比: 28.68%

材料構成比: 71.32%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		12.85%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.30%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.58%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0074 表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0174

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0075 表

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

86.77%

材料構成比:

13.15%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

60,417.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.81%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.82%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0075 表

1

箇所 当り

18-8-40BB

0.36m3を超え0.38m3以下

標準単価:

60,417.00000

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 86.77%

材料構成比: 13.15%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=3	18-8-40BB			C=9	0.36m3を超え0.38m3以下		
D=2	人力打設			E=1	一般養生・特殊養生(練炭)		
F=1	-						

施工単価表

蓋版		SDT00017		単第0 -0076 表		1	
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた		落込式細目(鎖付),500×500,T-25				枚 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		1.000	枚				
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-25 参考質量65.1kg		1.000	組				
諸雑費		1	式				
*** 単位当たり ***		1	枚				
A=1 C=67 G=1	昼間施工 落込式細目(鎖付),500×500,T-25 -			B=8 F=1	鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0177

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK25040157

単第0 -0077 表

1
標準単価:

人力打設
労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

m3 当り
36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

蓋版		SDT00017		単第0 -0078 表	
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた		落込式細目(鎖付),500×500,T-2		1 枚 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし		1.000	枚		
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-2 参考質量34.0kg		1.000	組		
諸雑費		1	式		
*** 単位当たり ***		1	枚		
A=1 C=74 G=1	昼間施工 落込式細目(鎖付),500×500,T-2 -			B=8 F=1	鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 時間的制約なし

施工単価表

頁0 -0179

基礎ブロック,鋼管基礎
基礎ブロック 金網柵
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 80.48% 材料構成比: 19.52% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040254 単第0 -0079 表 1 基 当り
標準単価: 4,148.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	72.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm 参考質量31kg	19.52%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		TTPC00366 TTPT00366
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=1 基礎碎石無し			B=1 金網柵 E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0180

金網・支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比:0.00%

労務構成比:100.00%

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:3,487.90000

SPK25040255

支柱間隔2m

単第0 -0080 表

1m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.31%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1基礎ブロック -(全ての費用)			C=2 支柱間隔2m		

施工単価表

頁0 -0181

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040004

単第0 -0081 表

1
標準単価: m3 当り
6,722.70000

0.66% 労務構成比: 99.11% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0182

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0082 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.71%

労務構成比:

12.62%

材料構成比: 85.67%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,458.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.09%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.17%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.17%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.52%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0183

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.71% 労務構成比: 12.62% 材料構成比: 85.67% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040244
1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0082 表

1
標準単価:

m2 当り
1,458.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト混合物 開粒度(13)	81.91%		開粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00020 TTPT00283
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	3.03%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=18 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 開粒度アスコン(13) - -(全ての費用)			B=40 E=1 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0184

セメントミルク浸透

SPK25040249

単第0 -0083 表

浸透セメントミルク1010L/100m2

超速硬型

1

m2 当り

機械構成比: 0.85% 労務構成比:

13.46%

材料構成比: 85.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

3,171.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.0t	0.28%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.0t		MTPC00109 MTPT00109
振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式・排1 運転質量3～4t	0.23%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式・排1 運転質量3～4t		MTPC00071 MTPT00071
散水車 トラック架装型 タンク容量3800L	0.22%		散水車 トラック架装型 タンク容量3800L		MTPC00113 MTPT00113
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0185

セメントミルク浸透
浸透セメントミルク1010L/100m2
機械構成比: 0.85% 労務構成比: 13.46% 材料構成比: 85.69% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040249
単第0 -0083 表
1
標準単価: 3,171.90000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	85.47%		半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 【標準:セメントミルク使用量1260L/100m2】		TTPC00264 TTPT00345
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=1010 施工厚さ各種 浸透セメントミルク100m2当り使用量(実数入力)(L)			B=1 超速硬型		
【浸透セメントミルク単価】 浸透セメントミルク単価(円) * 浸透セメントミルク使用量(L/100m2) / 100(m2) 浸透セメントミルク使用量 : 1,010.000 (L/100m2)					

施工単価表

頁0 -0186

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 22.47%
SPK25040015
土留方式無し 障害無し
労務構成比: 53.87%
材料構成比: 23.66%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0084 表
1
標準単価: 244.12000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	22.47%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0187

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0085 表

最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,339.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0085 表

最大埋戻幅1m未満

機械構成比: 8.95%

労務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

3,339.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

基面整正

SPK25040017

単第0 -0086 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 508.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0190

管(函)渠型側溝

SPK25040095

単第0 -0087 表

据付 200mm以上300mm以下

円形側溝(各種) 基礎碎石有り

1 m 当り

機械構成比: 1.75%

労務構成比:

21.93%

材料構成比:

76.32%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

19,032.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.30%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	4.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管渠型側溝 【スリット型グレーチング無し】 【呼び名300長さ2000】	75.19%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000004 TTPT00375
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

管(函)渠型側溝
据付 200mm以上300mm以下
機械構成比: 1.75%

SPK25040095
円形側溝(各種) 基礎碎石有り
労務構成比: 21.93%

単第0 -0087 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 19,032.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 円形側溝(各種) E=1 基礎碎石有り			B=1 200mm以上300mm以下 D=4 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0192

管(函)渠型側溝

SPK25040095

単第0 -0088 表

据付 200mm以上300mm以下

円形側溝(各種) 基礎碎石有り

1 m 当り

機械構成比: 1.75%

労務構成比:

21.93%

材料構成比:

76.32%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

19,032.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.30%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	4.55%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管渠型側溝 【スリット型グレーチング付き】 【呼び名300長さ2000】	75.19%		円形側溝 縦断用 内径250mm T-25		F0000000005 TTPT00375
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

管(函)渠型側溝
据付 200mm以上300mm以下
機械構成比: 1.75%

SPK25040095
円形側溝(各種) 基礎碎石有り
労務構成比: 21.93%

単第0 -0088 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 19,032.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=4 円形側溝(各種) E=1 基礎碎石有り			B=1 200mm以上300mm以下 D=5 【F】円形側溝(m) F=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0194

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

単第0 -0089 表

据付 管径600mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1 m 当り

機械構成比: 3.96%

労務構成比:

26.24%

材料構成比: 69.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

28,539.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.22%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	6.02%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径600 質量1120kg	68.02%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm		TTPCD0416 TTPT00136
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管
据付 管径600mm
機械構成比: 3.96% 労務構成比: 26.24% 材料構成比: 69.80% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040098
台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

単第0 -0089 表
標準単価: 1 m 28,539.00000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=8 管径600mm E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0196

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0090 表

18-8-40BB

0.55m3を超え0.58m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

85.25%

材料構成比:

14.68%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

82,266.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	32.68%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	14.37%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0090 表

1

箇所 当り

18-8-40BB

0.55m3を超え0.58m3以下

標準単価:

82,266.00000

機械構成比: 0.07%

労務構成比: 85.25%

材料構成比: 14.68%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=3	18-8-40BB			C=16	0.55m3を超え0.58m3以下		
D=2	人力打設			E=1	一般養生・特殊養生(練炭)		
F=1	-						

施工単価表

蓋版		SDT00017		単第0 -0091 表		
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた		110 ° 開閉細目,400×500,T-25		1 枚 当り		
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		1.000	枚			
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 110 ° 開閉細目,400×500,T-25 参考質量41.2kg		1.000	組			
諸雑費		1	式			
*** 単位当たり ***		1	枚			
A=1 C=83 G=1	昼間施工 110 ° 開閉細目,400×500,T-25 -			B=8 F=1	鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 時間的制約なし	

施工単価表

頁0 -0199

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0092 表

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

機械構成比: 0.08% 労務構成比:

87.23%

材料構成比: 12.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

箇所 当り

55,938.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.35%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD00010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0092 表

1

箇所 当り

18-8-40BB

0.32m3を超え0.34m3以下

標準単価：

55,938.00000

機械構成比：0.08%

労務構成比：87.23%

材料構成比：12.69%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=3	18-8-40BB			C=7	0.32m3を超え0.34m3以下		
D=2	人力打設			E=1	一般養生・特殊養生(練炭)		
F=1	-						

施工単価表

U型側溝		SDT00013	単第0 -0093 表		1	m	当り
鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372)		300B[300×300×600]					
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m				
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600 参考質量79kg		1.653	本				
再生クラッシュラン 40～0mm		0.048	m3				
諸雑費		1	式				
*** 単位当たり ***		1	m				
A=1 C=5 I=2 K=2	昼間施工 300B[300×300×600] 法面小段面 RC-40			B=1 G=1 J=1 M=1	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 時間的制約なし - -		

施工単価表

頁0 -0202

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0094 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.12%

労務構成比: 50.71%

材料構成比: 47.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7,506.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.76%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.36%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	18.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.26%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.01%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜片面R,参考質量83kg	45.50%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCD0164 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0203

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0094 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1

機械構成比: 2.12%

労務構成比: 50.71%

材料構成比: 47.17%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7,506.10000

m

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.78%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=3 C種(180/210×300×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0204

歩車道境界ブロック

SPK25040290

単第0 -0095 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.42%

労務構成比: 57.65%

材料構成比: 39.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,592.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.01%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	0.41%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	20.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)B 180/205×250×600 片斜片面R,参考質量68kg	38.04%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPC00102 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

歩車道境界ブロック
B種(180/205×250×600) 片斜片面R
機械構成比: 2.42% 労務構成比: 57.65%

SPK25040290
設置 RC-40
材料構成比: 39.93%

単第0 -0095 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 6,592.30000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.88%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=2 B種(180/205×250×600) 片斜片面R F=4 均し基礎コンクリート無し		

施工単価表

防護柵設置工(Gr) 土中建込
- 塗装品_Gr-A-4E

SS000121
[規]50m以上100m未満

単第0 -0096 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 土中建込・塗装品(白色) Gr-A-4E	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=2 [規]50m以上100m未満 F=1 -			B=1 塗装品_Gr-A-4E E=1 - G=1 -		

施工単価表

防護柵設置工(Gr) 土中建込
- 塗装品 Gr-Am-4E

SS000121
[規]50m以上100m未満

単第0 -0097 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 土中建込・塗装品(白色) Gr-Am-4E	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 - C=2 [規]50m以上100m未満 F=1 -			B=4 塗装品 Gr-Am-4E E=1 - G=1 -		

施工単価表

樹脂系すべり止め舗装工
RPN-401

SS000219

単第0 -0098 表

[規]100m2未満

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 ETCレーン RPN-401	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=13 RPN-401 D=1 - F=1 -			B=2 [規]100m2未満 E=3 コンクリート舗装面の施工 G=1 -		

施工単価表

頁0 -0209

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK25040292

単第0 -0099 表

1
標準単価：
m 当り
1,470.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.96%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	17.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

施工単価表

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK25040292

単第0 -0099 表

機械構成比: 3.96% 労務構成比: 94.58% 材料構成比: 1.46% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,470.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

繊維補強ポリエチレン管（融着接合）据付工
φ150（材工共）

V000000100

水道事業実務必携1-2-6

単第0 -0100 表

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.018	人			
普通作業員	0.026	人			
繊維補強ポリエチレン管 φ150 直管、0.98MPa 定尺8500mm	1	m			見積
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

繊維補強ポリエチレン管（融着接合）継手工
φ150

V000000200

水道事業実務必携1-2-6

単第0 -0101 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.09	人			
普通作業員	0.09	人			
諸雑費	8.5	%			#01 機械器具損料・消耗品
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

繊維補強ポリエチレン管（融着接合）継手工
φ75

V000000210

水道事業実務必携1-2-6

単第0 -0102 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.05	人			
普通作業員	0.05	人			
諸雑費	8.5	%			#01 機械器具損料・消耗品
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

バタフライ弁
φ150

V000000300

単第0 -0103 表

公共建築M1-1-52

1

個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
制水弁（バタフライ弁） 150A JIS10K	1	個			積算資料
配管工	0.325	人			
その他	24	%			#01
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

SGP-PB（加工管）
150A、300L、20Aボス付（プラグ止め）、JIS JIS10K

V000000410

単第0 -0104 表

公共建築M1-1-5

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.130	人			
その他	26	%			#01
SGP-PB（加工管） 150A 300L、20Aボス付（プラグ止め）、JIS10K	1	本			
接合材等	3	%			#02
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

マンホール(EM3型)据付
材工共

V0010
上り線側 両坑口

単第0 -0105 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石無し又は円形断面以外 製品質量2000kg/基以下	1	基			単第0-0106 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0217

プレキャストマンホール

SPK25040100

単第0 -0106 表

据付 基礎碎石無し又は円形断面以外

製品質量2000kg/基以下

1

基 当り

機械構成比: 3.51% 労務構成比:

11.46%

材料構成比: 85.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

200,350.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	3.48%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
マンホール(EM3型) L2300*W2300*H2300、点検蓋	83.90%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000006 TTPT00138
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0218

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石無し又は円形断面以外
機械構成比: 3.51% 労務構成比: 11.46% 材料構成比: 85.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040100
製品質量2000kg/基以下

単第0 -0106 表
1
標準単価: 200,350.00000

基 当り
200,350.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=6 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

施工単価表

マンホール(EM3型)据付
材工共

V0011
下り線側 両坑口

単第0 -0107 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石無し又は円形断面以外 製品質量2000kg/基以下	1	基			単第0-0108 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0220

プレキャストマンホール

SPK25040100

単第0 -0108 表

据付 基礎碎石無し又は円形断面以外

製品質量2000kg/基以下

1

基 当り

機械構成比: 3.51% 労務構成比:

11.46%

材料構成比: 85.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

200,350.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	3.48%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
マンホール(EM3型) L2300*W2300*H2300、点検蓋、階段含む	83.90%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000007 TTPT00138
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0221

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石無し又は円形断面以外
機械構成比: 3.51% 労務構成比: 11.46% 材料構成比: 85.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040100
製品質量2000kg/基以下

単第0 -0108 表
1
標準単価: 200,350.00000
基 当り
200,350.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=7 【F】マンホール(式) E=1 -(全ての費用)			B=1 製品質量2000kg/基以下 D=2 基礎碎石無し又は円形断面以外		

施工単価表

ハンドホール(0809)据付
材工共

V0020

単第0 -0109 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストマンホール 据付 基礎碎石無し又は円形断面以外 製品質量2000kg/基以下	1	基			単第0-0110 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0223

プレキャストマンホール

SPK25040100

単第0 -0110 表

据付 基礎碎石無し又は円形断面以外

製品質量2000kg/基以下

1

基 当り

機械構成比: 3.51% 労務構成比:

11.46%

材料構成比: 85.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

200,350.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	3.48%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00173 MTPT00173
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.65%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ハンドホール(0809) L800*W800*H900、R2K-60蓋付き	83.90%		プレキャストマンホール 製品質量2,000kg/基以下		F0000000008 TTPT00138
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.12%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0224

プレキャストマンホール
据付 基礎碎石無し又は円形断面以外
機械構成比: 3.51% 労務構成比: 11.46% 材料構成比: 85.03% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040100
製品質量2000kg/基以下

単第0 -0110 表
1
標準単価: 200,350.00000
基 当り
200,350.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=8 E=1	据付 【F】マンホール(式) -(全ての費用)			B=1 D=2	製品質量2000kg/基以下 基礎碎石無し又は円形断面以外		

施工単価表

頁0 -0225

ハンドホール(A1)設置
材工共

V0021

単第0 -0111 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(A1) L654*W1269、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.3	人			ダクター取付2本相当
電工 固定枠取付	0.15	人			ダクター取付1本相当
電工 鉄筋固定金具取付	0.1	人			中間吊り金具相当(2点固定)
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.1	m2			単第0-0067 表
側壁鉄筋 異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	6.5	kg			
鉄筋固定金具 等辺山形鋼 L1650、50*50*t6、SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.007	t			
溶融亜鉛めっき費 HDZT77、無加工、形鋼類	7.3	kg			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

ハンドホール(A2)設置
材工共

V0022

単第0 -0112 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(A2) L570*W1275、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.3	人			ダクター取付2本相当
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0227

ハンドホール(B1)設置
材工共

V0023

単第0 -0113 表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(B1) L654*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.3	人			ダクター取付2本相当
電工 固定枠取付	0.15	人			ダクター取付1本相当
電工 支持材取付	0.15	人			ダクター取付1本相当
電工 鉄筋固定金具取付	0.1	人			中間吊り金具相当(2点固定)
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.1	m2			単第0-0067 表
側壁鉄筋 異形棒鋼<JISG3112> SD295,D10 単位質量0.56kg/m	6.5	kg			
鉄筋固定金具 等辺山形鋼 L1650、50*50*t6、SS400 中形(6×50・65・75)(8×65)(9×75)	0.01	t			
溶融亜鉛めっき費 HDZT77、無加工、形鋼類	10	kg			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

ハンドホール(B2)設置
材工共

V0024

単第0 -0114 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(B2) L570*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.3	人			ダクター取付2本相当
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

ハンドホール(B3)設置
材工共

V0025

単第0 -0115 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(B3) L731*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.3	人			ダクター取付2本相当
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.4	m2			単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

ハンドホール(C1)設置
材工共

V0026

単第0 -0116 表

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ハンドホール(C1) L336*W1067、蓋、受枠、アンカー等含む	1	基			
電工 T字樹脂受枠取付	0.15	人			ダクター取付1本相当
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			単第0-0077 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			単第0-0067 表
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

FEP80敷設
材工共

V0001

単第0 -0117 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> FEP(波付硬質ポリエチレン管) 80mm	1	m			
電工	0.04	人			80mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

FEP50敷設
材工共

V0002

単第0 -0118 表

1
m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> FEP(波付硬質ポリエチレン管) 50mm	1	m			
電工	0.026	人			50mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

角型多条電線管(75)敷設
材工共

V0003

単第0 -0119 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
角型多条電線管(FE-PS75) 難燃、角型、定尺5.25m、継手付き	1	m			
電工	0.005	人			道路沿い施工
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

角型多条電線管(50)敷設
材工共

V0004

単第0 -0120 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
角型多条電線管(FE-PS50) 難燃、角型、定尺5.25m、継手付き	1	m			
電工	0.005	人			道路沿い施工
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

合成樹脂多孔管(2条1段)敷設
材工共

V0005

単第0 -0121 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(FK-0821) 2条1段、18kg、W272	1	m			
電工	0.015	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
普通作業員	0.26	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

合成樹脂多孔管(3条3段)敷設
材工共

V0006

単第0 -0122 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(FK-0533) 3条3段、34kg、W280	1	m			
電工	0.015	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
普通作業員	0.26	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

合成樹脂多孔管(3条2段)敷設
材工共

V0007

単第0 -0123 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(FK-0523) 3条2段、26kg、W280	1	m			
電工	0.015	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
普通作業員	0.26	人			コンクリートトラフ相当400mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

合成樹脂多孔管(2条2段)敷設
材工共

V0008

単第0 -0124 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(FK-0522) 2条2段、18kg、W200	1	m			
電工	0.01	人			コンクリートトラフ相当250mm以下
普通作業員	0.17	人			コンクリートトラフ相当250mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

合成樹脂多孔管(2条1段)敷設
材工共

V0009

単第0 -0125 表

50mm以下

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂多孔管(FK-0521) 2条1段、11kg、W200	1	m			
電工	0.01	人			コンクリートトラフ相当250mm以下
普通作業員	0.17	人			コンクリートトラフ相当250mm以下
*** 単位当たり ***	1	m			

登録単価一覧表

頁0 -0240

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (00.04.08) (12.16)	単価 (01.05.09) (13.17)	単価 (02.06.10) (14.18)	単価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計	集計区分
F0000000001	密粒度アスファルト混合物(13) ポリマー改質アスファルトⅢ型-W	t						
F0000000002	レディミクストコンクリート 【曲げ4.5 スランプ4.0 粗骨材40 BB】	m3						
F0000000003	大型ブロック 【エコボックス1400型相当品 1500×1000×	個						
F0000000004	管渠型側溝 【スリット型グレーチング無し】 【呼び名300長さ2000】	個						
F0000000005	管渠型側溝 【スリット型グレーチング付き】 【呼び名300長さ2000】	個						
F1000	処分費 【土砂】	m3						
F1001	処分費 【土砂】	m3						

登録単価一覧表

頁0 -0241

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計	集計区分
F2000	処分費 【As殻】	t						
F2001	処分費 【As殻】	t						
F3000	ブリンカーライト 【ブリンカーフラッシュBF-APY-C相当品】	基						
F3001	丸形クッションドラム 【φ580×820（市松・ゼブラ）】	基						
F4000	堰板 【SUS304 2B】	kg						
F5000	樹脂ブロック 【反射無しタイプ 200×80×1000】	個						
F6000	スリップ（ダウエル）バー 【φ28×700】	本						

登録単価一覧表

頁0 -0242

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F6001	スリップ（ダウエル）バー 【φ25×700】	本					
F7000	ねじ付きタイバー 【D29×700】	本					
F1111	下地処理工	m2					
F1112	プライマー塗布工	m2					
F1113	防水工	m2					
F1114	舗装接着材塗布工	m2					
F1115	端部保護工	m2					

登録単価一覧表

頁0 -0243

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F8000	素地調整工	m2					
F8001	下地処理	m2					
F8002	下塗り	m2					
F8003	中塗り	m2					
F8004	上塗り	m2					
F9000	監視員通路縦壁付くけい水路 【標準部 L=2000】	個					
F9001	監視員通路縦壁付くけい水路 【標準部 L=1000】	個					

登録単価一覧表

頁0 -0244

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F9002	監視員通路縦壁付くけい水路 【集水枥 L=2000】	個					
F9003	監視員通路縦壁付くけい水路 【階段部 L=2000】	個					
F9004	監視員通路縦壁付くけい水路 【非常用電話部 L=2000】	個					
F9005	監視員通路縦壁付くけい水路 【消火栓部 L=2000】	個					
F9006	ラフテレーンクレーン(作業料金)(長期割引 4.9t吊 ホﾟﾚﾀ付 日極	台/日					
F9007	トンネル内手摺(ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ) 【H800×φ48.6×t2.3、BP式】	m					
F9008	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ(賃貸)(長期割引あり) 【4t車、2.9t吊り】	台/日					

登録単価一覧表

頁0 -0245

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (00.04.08) (12.16)	単価 (01.05.09) (13.17)	単価 (02.06.10) (14.18)	単価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
TTPC00264	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	L					
T2180001	スパーサー 【連続鉄筋コンクリート舗装用】	m					1
TTPCD0416	重圧管 内径600 質量1120kg	m					
F10001	システム初期費 【対象機械：モータグレーダ】	式					
F000000100	繊維補強ポリエチレン管 φ150 直管、0.98MPa 定尺8500mm	m					
F000000200	制水弁（バタフライ弁） 150A JIS10K	個					
F000000300	繊維補強ポリエチレン管 φ150 端末継手、JIS10K、EFソケット含まず	個					

登録単価一覧表

頁0 -0246

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F000000400	繊維補強ポリエチレン管 φ75 端末継手、JIS10K、EFソケット含む	個					
F000000500	繊維補強ポリエチレン管 φ150 45°ベンド継手、0.98MPa、EFソケット含ま	個					
F000000600	繊維補強ポリエチレン管 φ150*φ75 異径分岐継手、EFソケット含まず	個					
F000000710	SGP-PB（加工管） 150A 300L、20Aボス付（プラグ止め）、JIS10K	本					
F000000800	フランジ蓋 φ150 JIS10K	個					
F000000900	フランジ蓋 φ75 JIS10K	個					
F000001000	支持金具 PS-C1 SUS製	組					

登録単価一覧表

頁0 -0247

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F000001100	支持金具 PS-C2 SUS製	組						
F000001800	配管材 75mm フランジ型 GF1号 10K パッキン、ボルト、ナット (SS400)	組						
F000001900	配管材 150mm フランジ型 GF1号 10K パッキン、ボルト、ナット (SS400)	組						
F000002000	中間継手 (バット融着方式) 中間接続部、補強・補修材含む	組						
F000002100	中間継手 (EF方式) 継手接続部、EFソケット、補強・補修材含む	組						
F0000000006	マンホール(EM3型) L2300*W2300*H2300、点検蓋	基						
F0000000007	マンホール(EM3型) L2300*W2300*H2300、点検蓋、階段含む	基						

登録単価一覧表

頁0 -0248

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (00.04.08) (12.16)	単価 (01.05.09) (13.17)	単価 (02.06.10) (14.18)	単価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分
F0000000008	ハンドホール(0809) L800*W800*H900、R2K-60蓋付き	基					
F0003	ハンドホール(A1) L654*W1269、蓋、受枠、アンカー等含む	基					
F0004	ハンドホール(A2) L570*W1275、蓋、受枠、アンカー等含む	基					
F0005	ハンドホール(B1) L654*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基					
F0006	ハンドホール(B2) L570*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基					
F0007	ハンドホール(B3) L731*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基					
F0008	ハンドホール(C1) L336*W1067、蓋、受枠、アンカー等含む	基					

登録単価一覧表

頁0 -0249

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0009	溶融亜鉛めっき費 HDZT77、無加工、形鋼類	kg						
F0010	角型多条電線管(FE-PS75) 難燃、角型、定尺5.25m、継手付き	m						
F0011	角型多条電線管(FE-PS50) 難燃、角型、定尺5.25m、継手付き	m						
F0012	合成樹脂多孔管(FK-0821) 2条1段、18kg、W272	m						
F0013	合成樹脂多孔管(FK-0533) 3条3段、34kg、W280	m						
F0014	合成樹脂多孔管(FK-0523) 3条2段、26kg、W280	m						
F0015	合成樹脂多孔管(FK-0522) 2条2段、18kg、W200	m						

登録単価一覧表

頁0 -0250

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (00.04.08) (12.16)	単価 (01.05.09) (13.17)	単価 (02.06.10) (14.18)	単価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0016	合成樹脂多孔管(FK-0521) 2条1段、11kg、W200	m						

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

名 称	規 格	単 位	単 価	摘要コード	備 考
橋面防水工	NEXCOグレードⅡ相当				
下地処理工		m2	695	F1111	見積単価
プライマー塗布工		m2	1,012	F1112	見積単価
防水工		m2	5,162	F1113	見積単価
舗装接着材塗布工		m2	3,123	F1114	見積単価
端部保護工		m2	1,503	F1115	見積単価
アスファルト舗装工					
密粒度アスコン(基層)	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W(13)	t	25,800	F0000000001	見積単価
連続鉄筋コンクリート舗装工					
レディミクストコンクリート	曲げ4.5 スランブ4.0 粗骨材40 BB	m3	26,300	F0000000002	見積単価
スペーサー	連続鉄筋コンクリート舗装用	m	492	T2180001	見積単価
監視員通路工					
監視員通路縦壁付けい水路	標準部 L=2000	個	77,600	F9000	見積単価
監視員通路縦壁付けい水路	標準部 L=1000	個	42,100	F9001	見積単価
監視員通路縦壁付けい水路	集水柵 L=2000	個	131,600	F9002	見積単価
監視員通路縦壁付けい水路	階段部 L=2000	個	94,800	F9003	見積単価
監視員通路縦壁付けい水路	消火栓部 L=2000	個	79,000	F9004	見積単価
監視員通路縦壁付けい水路	非常用電話部 L=2000	個	79,000	F9005	見積単価
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引あり)	4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	34,000	F9006	見積単価
トンネル内手摺(ハントレール)	H800×φ48.6×t2.3、BP式	m	11,400	F9007	見積単価
クレーン装置付トラック(賃貸)(長期割引あり)	4t車、2.9t吊り	台/日	8,710	F9008	見積単価
トンネル内装工	(参考)TSコートKT				
素地調整工		m2	1,019	F8000	見積単価
下地処理工		m2	1,386	F8001	見積単価
下塗り		m2	3,624	F8002	見積単価
中塗り		m2	2,994	F8003	見積単価
上塗り		m2	1,466	F8004	見積単価
トンネル配水設備工					
繊維補強ポリエチレン管 φ150	直管、0.98MPa	m	13,800	F000000100	見積単価
繊維補強ポリエチレン管 φ150	端末継手、JIS10K、EFソケット含まず	個	46,500	F000000300	見積単価
繊維補強ポリエチレン管 φ75	端末継手、JIS10K、EFソケット含む	個	30,600	F000000400	見積単価
繊維補強ポリエチレン管 φ150	45° ベンド継手、0.98MPa、EFソケット含まず	個	45,500	F000000500	見積単価
繊維補強ポリエチレン管 φ150*φ75	異径分岐継手、EFソケット含まず	個	80,600	F000000600	見積単価
SGP-PB(加工管) 150A	300L、20Aボス付(プラグ止め)、JIS10K	本	297,000	F000000710	見積単価
支持金具 PS-C1	SUS製	組	59,900	F000001000	見積単価
支持金具 PS-C2	SUS製	組	46,900	F000001100	見積単価
中間継手(バット融着方式)	中間接続部、補強・補修材含む	組	8,700	F000002000	見積単価
中間継手(EF方式)	継手接続部、EFソケット、補強・補修材含む	組	26,500	F000002100	見積単価
トンネル通信土木工					
マンホール(EM3型)	L2300*W2300*H2300、点検蓋	基	1,067,367	F0000000006	見積単価
マンホール(EM3型)	L2300*W2300*H2300、点検蓋、階段含む	基	1,173,033	F0000000007	見積単価
ハンドホール(A1)	L654*W1269、蓋、受枠、アンカー等含む	基	60,000	F0003	見積単価
ハンドホール(A2)	L570*W1275、蓋、受枠、アンカー等含む	基	60,000	F0004	見積単価
ハンドホール(B1)	L654*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基	96,900	F0005	見積単価
ハンドホール(B2)	L570*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基	96,900	F0006	見積単価
ハンドホール(B3)	L731*W1905、蓋、受枠、アンカー等含む	基	96,900	F0007	見積単価
ハンドホール(C1)	L336*W1067、蓋、受枠、アンカー等含む	基	46,200	F0008	見積単価