工事標示板特記仕様書

工事標示板に係る特記事項	公社監督員に協議のうえ、次に示す工事標示板を工事現場に設置すること。 １　標示の内容 ①　工事名 ②　工事期間 ③　請負業者、連絡先 ④　総工事費（１０万円未満を切り捨てて表記）（記載は任意） ⑤　工事発注課、連絡先 ２　標示板の形状及び寸法は、①、②のいずれかとする。 ①　立て看板方式は、縦１４０cm以上×横１１０cm以上を標準とする。 ②　取付看板方式は、縦６０cm程度×横９０cm程度を標準とする。 ③　標示板の材質は、鉄板を標準とする。 ３　標示板の仕様 　標示板は、設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材質とし所定の位置に堅牢に設置するものとする。 ４　設置期間 　標示板の設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完了後に撤去するものとする。 ５　設置場所 　標示板の設置場所は、工事現場内で最も表示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。 ○○○○○新築工事 工　　期　　○月○日～△月△日 施　　工　　建築　○○建設株式会社 　　電話○○○－○○○○ 　　電気　△△電気株式会社 　　電話○○○－○○○○ 　　機械　□□設備株式会社 　　電話○○○－○○○○ 総工事費　　○○○○万円（任意） 発　注　課　　広島市○○局○○課 　　電話○○○－○○○○ 　　広島市○○局◇◇課 　　電話○○○－○○○○ ６０ｃｍ程度 ９０ｃｍ程度