

施工条件明示書

(高速4号線ラジオ再放送設備その他更新工事)

1. 工程について

- (1) 本工事における施工時間帯は、以下のとおり見込んでいるが、関係機関との協議・調整等により、時間帯の変更が必要となった場合には、別途協議するものとする。
 - 1) 昼間作業 8:00～17:00 (準備・後片付け等を含む)
※ただし、供用中の道路上での作業、既設機器の運用に支障を伴う作業等は、9:30～16:30までとする。
- (2) 受注者は、本工事と関連する関係者と十分に協議のうえ、相互協力して円滑な施工に努めること。関係者として、以下を見込んでいる。
 - 1) 公社保守業者 (電気通信設備保守点検、ETC設備保守点検等)
 - 2) 公社交通管制業者
 - 3) 公社収受業者
 - 4) 公社が発注する工事の施工業者
 - 5) その他関連業者

2. 施工について

- (1) 工事用車両
工事用車両の現場出入りは以下のとおり見込んでいる。なお、詳細計画については、別途、関係機関等と協議の上、決定するものとする。
 - 1) 高速4号線上り線・・・沼田入路 → 中広出路
 - 2) 高速4号線下り線・・・中広入路 → 沼田出路運行車両について、受注者自ら利用台数 (月単位) を記録・整理し、監督員に提出しなければならない。
- (2) 現場出入りに係る広島高速道路通行料金については、次のとおり見込んでいる。なお、詳細な通行方法については事前に監督員と協議を行うこととし、設計変更の対象とする。
 - 1) 高速4号線上り線
普通車 (高所作業車6、ライトバン12、規制車12) 計30台
 - 2) 高速4号線下り線
普通車 (高所作業車6、ライトバン12、規制車12) 計30台
※上記車両の通行は、通常料金を見込んでいる。
- (3) ラジオ再放送設備 (公社本社放送架) の対応について
本工事で更新設置するラジオ再放送の公社本社放送架への取込み対応 (試験調整) は、公社本社放送架設置の業者へ別途発注する予定である。

3. 安全対策について

(1) 現道路交通及び工事用車両を安全に誘導するため、以下に示す交通誘導員を昼間においては延べ48人(1~4人/日、交代要員なし)、を配置するよう見込んでいる。なお、交通誘導員の詳細な配置方法については、別途監督員と協議を行うこと。

1) 令和3年度

(a) 高速4号線 交通誘導員A 12人、交通誘導員B 36人

4. 排ガス対策型建設機械について

(1) 電気通信設備工事共通仕様書(平成24年広島高速道路公社)「1-1-37 環境対策」で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第2次基準値以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、排出ガス対策型の基準値による設計変更は行わない。

5. 試験運用開始時期について

試験運用開始時期を以下のとり見込んでいる。ただし、関係機関との協議・調整等により、試験運用開始時期の変更が必要となった場合には、別途協議するものとする。

(1) ラジオ再放送設備その他

・令和4年3月1日~

6. ラジオ再放送設備等の撤去品について

本工事で発生する金属くず(廃プリント配線板含む)及びケーブルの処分先については、次の処分先条件を想定している。なお、令和3年度に全撤去品の処分を行うこと。

(処分先) 広島県広島市南区

(運搬距離) 約21.5km

(処分費用) 平日昼間の受入費用

7. その他

(1) 本工事の施工に伴う各関係機関との協議・調整等を積極的に行うとともに、それに伴い監督員が指示した資料作成についても迅速に行うこととする。

(2) 積算基準については、「広島高速道路公社土木工事積算基準(令和2年8月)」によるものとし、共通仮設費率、現場管理費率は大都市を考慮した補正を行い、労務費及び資材費については、「土木工事設計資材単価表(令和3年1月改訂)」によるものとする。

ただし、上記積算資料にない資材単価は物価資料(建設物価、積算資料)の令和3年1月版によるものとする。

(3) 本工事で使用する機器に関しては、監督員の検査で合格したものを使用するものとする。

1) ラジオ再放送設備

・AMラジオ再放送架、FMラジオ再放送架、放送制御架、拡声放送装置、予備品・付属品

2) 電源設備

・無停電電源装置