

<div>広島高速道路公社</div> <div>令和7年度</div> <div>県道広島海田線</div> <div>安芸郡府中町新地外</div> <div>県道広島海田線道路改良工事</div> <div>工事実施設計書</div> <div>(当初)</div>	工 期	契約日～令和9年9月30日
	工事番号	
	工 事 概 要	
	<div>工事延長L = 5 0 7 m</div> <div>排水構造物工L = 3 4 8 m</div> <div>縁石工L = 9 2 2 m</div> <div>仮橋撤去工N = 1 橋</div> <div>鋼矢板撤去工N = 8 8 枚</div> <div>舗装工A = 4 , 0 5 1 m²</div> <div>入札時積算単価適用年月：令和8年2月</div>	

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
広島県管理分					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂 上記以外(小規模)】 【標準】	m3		70	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	【施工幅員4.0m以上】 B2-4	m3		5	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員4.0m以上】 B1-4 【夜間】	m3		200	レベル4
路床盛土	【施工幅員2.5m以上】 歩道 B3-2	m3		3	レベル4
路床盛土	【施工幅員2.5m以上4.0m未満】 歩道 B3-3	m3		3	レベル4
路床盛土	【施工幅員4.0m以上】 歩道 B3-4 【夜間】	m3		50	レベル4
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】 中央分離帯 B4 【夜間】	m3		80	レベル4
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】 路肩 B5 【夜間】	m3		3	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【法面締固め無し 現場制約無し】 【夜間】	m2		140	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
舗装工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
排水性舗装工	本線車道	式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】	m2		50	レベル4
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		1,010	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【再生瀝青安定処理材, 仕上り厚90mm】	m2		50	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【再生瀝青安定処理材, 仕上り厚90mm】 【夜間】	m2		1,050	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚100mm】	m2		50	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		1,010	レベル4
基層(車道・路肩部)	【再生粗粒度(20), t=50, 平均幅員3.0m超】	m2		73	レベル4
基層(車道・路肩部)	【再生粗粒度(20), t=50, 平均幅員3.0m超】 【夜間】	m2		1,260	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2		237	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【夜間】	m2		2,560	レベル4
アスファルト舗装工	側道・取付道路	式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		137	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度(13), t=40, 平均幅員3.0m超】 【夜間】	m2		137	レベル4
アスファルト舗装工	ガソリンスタンド前乗入仮舗装	式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-40, 仕上り厚150mm】 【夜間】	m2		99	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【再生瀝青安定処理材, 仕上り厚50mm】 【夜間】	m2		99	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生粗粒度(20), t=40, 平均幅員3.0m超】 【夜間】	m2		99	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
アスファルト舗装工	町道	式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		9	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		9	レベル4
表層(車道・路肩部)	【再生密粒度(20), t=50, 平均幅員1.4m未満】 【夜間】	m2		9	レベル4
透水性舗装工	歩道舗装1	式		1	レベル3
フィルター層	【再生砂, 仕上り厚40mm以上60mm未満】	m2		514	レベル4
フィルター層	【再生砂, 仕上り厚40mm以上60mm未満】 【夜間】	m2		519	レベル4
下層路盤(歩道部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】	m2		514	レベル4
下層路盤(歩道部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		519	レベル4
表層	【開粒度(13), 平均幅員2.4m以上, t=40】	m2		514	レベル4
表層	【開粒度(13), 平均幅員2.4m以上, t=40】 【夜間】	m2		519	レベル4
アスファルト舗装工	歩道舗装2	式		1	レベル3
下層路盤(歩道部)	【RM-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		40	レベル4
表層(歩道部)	【細粒度(13), t=40, 平均幅員1.4m以上】 【夜間】	m2		40	レベル4
アスファルト舗装工	歩道舗装3	式		1	レベル3
下層路盤(歩道部)	【RC-30, 仕上り厚60mm】 【夜間】	m2		3	レベル4
表層(歩道部)	【細粒度(13), t=40, 平均幅員1.4m未満】 【夜間】	m2		3	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵撤去(ガードレール)	【夜間】	m		31	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】	式		1	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】 【夜間】	式		1	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cmを超え 30cm以下】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】	m2		600	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】 【夜間】	m2		850	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cmを超え 35cm以下】	m2		50	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cmを超え 35cm以下】 【夜間】	m2		210	レベル4
排水構造物撤去工		式		1	レベル3
管(函)渠型側溝撤去	【撤去 200mm以上300mm以下】	m		105	レベル4
管(函)渠型側溝撤去	【撤去 200mm以上300mm以下】 【夜間】	m		103	レベル4
集水桝撤去	【製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下】	基		5	レベル4
集水桝撤去	【製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下】 【夜間】	基		4	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	【再利用】	m		111	レベル4
歩車道境界ブロック撤去	【再利用】 【夜間】	m		124	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬処理工		式		1	レベル3
現場発生品及び支給品運搬	【ガードレール】 【夜間】	t		0.50	レベル4
殻運搬	【アスファルト殻】	m3		39	レベル4
殻運搬	【アスファルト殻】 【夜間】	m3		105	レベル4
殻運搬	【管(函)渠型側溝】	t		24.92	レベル4
殻運搬	【管(函)渠型側溝】 【夜間】	t		24.56	レベル4
殻運搬	【プレキャスト集水桝】	t		1.73	レベル4
殻運搬	【プレキャスト集水桝】 【夜間】	t		1.38	レベル4
現場発生品	【ガードレール】 【スクラップ】	t		0.5	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	m3		144	レベル4
殻処分	【コンクリート殻】	t		53	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
街渠工	据付 200mm以上300mm以下	m		113	レベル4
街渠工	据付 200mm以上300mm以下 【夜間】	m		161	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
暗渠排水管	【据付, 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm】 【夜間】	m		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち街渠桝	【18-8-40BB】 【法面作業補正無し, 夜間】	箇所		1	レベル4
現場打ち集水桝	【18-8-40BB】 【法面作業補正無し, 夜間】	箇所		1	レベル4
プレキャスト街渠桝	【300×300用 グレーチング蓋含む】	箇所		5	レベル4
プレキャスト街渠桝	【300×300用 グレーチング蓋含む】 【夜間】	箇所		6	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	【各種(600mm以下, 50以上100kg未満)】 1号	m		92	レベル4
歩車道境界ブロック	【各種(600mm以下, 50以上100kg未満)】 1号 【夜間】	m		134	レベル4
歩車道境界ブロック	【車両乗入れ部(190/205×150×600)】 2号	m		21	レベル4
歩車道境界ブロック	【車両乗入れ部(190/205×150×600)】 2号 【夜間】	m		40	レベル4
歩車道境界ブロック	【A種(150/170×200×600) 片斜片面R】 3号	m		8	レベル4
歩車道境界ブロック	【A種(150/170×200×600) 片斜片面R】 3号 【夜間】	m		38	レベル4
歩車道境界ブロック	【C種(180/210×300×600) 片斜片面R】 4号	m		34	レベル4
歩車道境界ブロック	【C種(180/210×300×600) 片斜片面R】 4号 【夜間】	m		163	レベル4
歩車道境界ブロック	【B種(180/205×250×600) 片斜片面R】 5号 【夜間】	m		15	レベル4
歩車道境界ブロック	【B種(180/205×250×600) 片斜片面R】 6号 【夜間】	m		98	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
地先境界ブロック	【C種(150×150×600)】	m		28	レベル4
地先境界ブロック	【C種(150×150×600)】 【夜間】	m		29	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防止柵工		式		1	レベル3
転落(横断)防止柵	【転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 土中建込】	m		28	レベル4
転落(横断)防止柵	【転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 土中建込】 【夜間】	m		36	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2
境界工		式		1	レベル3
境界鋳	【アルミ合金製70×100×8, 設置30枚以上】	枚		46	レベル4
道路付属物工		式		1	レベル3
車線分離標	【可変式(穿孔式)(1本脚), 接地, 30本以上】 【夜間】	本		88	レベル4
視線誘導標	【土中建込用, 設置】 【夜間】	本		6	レベル4
張コンクリート	【小型構造物 18-8-25(20)BB】	m2		75	レベル4
張コンクリート	【小型構造物 18-8-25(20)BB】 【夜間】	m2		277	レベル4
照明工		式		1	レベル2
照明工		式		1	レベル3
架空配線	P-14、P-17、P-20 【夜間】	径間		3	レベル4
照明灯基礎設置工	P-14、P-17、P-20 【夜間】	基		3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
照明柱	【IS10B-C IS10B-S, 溶融亜鉛メッキ】 P-14、P-17、P-20 【夜間】	基		3	レベル4
照明灯具設置	P-14、P-17、P-20 【夜間】	台		3	レベル4
自動点滅器取付	P-14、P-17、P-20 【夜間】	個		3	レベル4
情報盤移設工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り	【土砂】 【夜間】	式		1	レベル4
埋戻し	【土砂】 【夜間】	式		1	レベル4
支柱基礎工		式		1	レベル3
支柱基礎	【夜間】	箇所		1	レベル4
移設工		式		1	レベル3
支柱撤去	片持式 1基当りの総質量_400kg以上 【夜間】	基		1	レベル4
支柱設置	片持式 1基当りの総質量_400kg以上 【夜間】	基		1	レベル4
標識板設置	案内標識（移設） 【夜間】	m2		8	レベル4
道路情報表示装置移設	B型 制御装置一体型 【夜間】	面		1	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	【夜間施工, 実線_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		1,090	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, 破線_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		110	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
溶融式区画線	【夜間施工, ゼブラ_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		440	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, ゼブラ_45cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		860	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, 矢印・記号・文字_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		200	レベル4
区画線消去	【溶融式】 【夜間】	m		243	レベル4
信号機移設		式		1	レベル2
図面番号1【新大洲橋西詰交差点】		式		1	レベル3
機器費・材料費		式		1	レベル4
その他工事費	【夜間】	式		1	レベル4
鉄筋工	SD345_D13 【夜間】	t		0.02	レベル4
労務費	【夜間】	式		1	レベル4
使用機械		式		1	レベル4
試験調整費	【夜間】	式		1	レベル4
図面番号2【新大洲橋西詰交差点】		式		1	レベル3
機器費・材料費		式		1	レベル4
その他工事費		式		1	レベル4
鉄筋工	SD345_D13	t		0.02	レベル4
労務費		式		1	レベル4
使用機械		式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0010

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
試験調整費		式		1	レベル4
図面番号 3 【新大洲橋東詰・府中町新地交差		式		1	レベル3
機器費・材料費		式		1	レベル4
その他工事費	【夜間】	式		1	レベル4
鉄筋工	SD345_D13 【夜間】	t		0.04	レベル4
労務費	【夜間】	式		1	レベル4
使用機械		式		1	レベル4
試験調整費	【夜間】	式		1	レベル4
図面番号 4 【新大洲橋東詰・府中町新地交差		式		1	レベル3
機器費・材料費		式		1	レベル4
その他工事費		式		1	レベル4
労務費		式		1	レベル4
使用機械		式		1	レベル4
試験調整費		式		1	レベル4
コンクリート橋上部		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
橋面防水工		式		1	レベル3
橋面防水	【アスファルト系】	m2		876	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0011

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
基層(車道・路肩部)	【改質As密粒Ⅱ型(20), 平均幅員2.4m以上, t=40】	m2		696	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2		696	レベル4
表層(歩道部)	【再生粗粒度(13), t=30, 平均幅員1.4m以上】	m2		180	レベル4
踏掛版設置工		式		1	レベル3
踏掛版設置	24-12-25(20)BB ゴム支承有り 2期施工 A1橋台 【夜間】	m3		40	レベル4
鉄筋工	SD345_D13, D16～D25, D29～D32 2期施工 A1橋台 【夜間】	t		6.51	レベル4
踏掛版設置	24-12-25(20)BB ゴム支承有り 2期施工 A2橋台 【夜間】	m3		40	レベル4
鉄筋工	SD345_D13, D16～D25, D29～D32 2期施工 A2橋台 【夜間】	t		6.51	レベル4
踏掛版設置	24-12-25(20)BB ゴム支承有り 仕上時施工 A1橋台	m3		20	レベル4
鉄筋工	SD345_D13, D16～D25, D29～D32 仕上時施工 A1橋台	t		3.63	レベル4
踏掛版設置	24-12-25(20)BB ゴム支承有り 仕上時施工 A2橋台	m3		20	レベル4
鉄筋工	SD345_D13, D16～D25, D29～D32 仕上時施工 A2橋台	t		3.63	レベル4
橋梁付属物工		式		1	レベル2
中央分離帯工		式		1	レベル3
鉄筋工	SD345_D13, D16～D25 【夜間】	t		0.50	レベル4
コンクリート	【無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB】 【夜間】	m3		10	レベル4
型枠工	【一般型枠, 鉄筋・無筋構造物】 【夜間】	m2		39	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0012

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
目地板	【樹脂発泡体(30倍発泡) t=20mm】 【夜間】	m2		0.2	レベル4
シール材	【シリコン系】 【夜間】	m		1	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
コンクリート	【小型構造物 18-8-40BB】	m3		6	レベル4
型枠工	【一般型枠, 小型構造物】	m2		61	レベル4
照明工		式		1	レベル3
配線		m		92	レベル4
配管敷設	【夜間】	m		14	レベル4
ハンドホール設置	【夜間】	基		1	レベル4
照明柱	【IS10B-C 溶融亜鉛メッキ】	基		2	レベル4
照明灯具設置		台		2	レベル4
作業土工		式		1	レベル3
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		25	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【仮地覆, 均しコン】	m3		13	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0013

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚10cm以下】	m2		68	レベル4
コンクリート取壊し運搬処理	【Co構造物とりこわし】	m3		13	レベル4
アスファルト殻運搬処理		m3		3	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
仮橋・仮栈橋工		式		1	レベル3
土留・仮締切工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		823	レベル4
交通誘導警備員	【夜間】	人		524	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
事業損失防止施設費					
事業損失防止施設費		式		1	レベル2
事業損失防止施設費		式		1	レベル3
事業損失防止施設費		式		1	レベル4
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
重建設機械分解組立輸送費	【クローラクレーン系】 【80t吊超え150t吊以下】	回		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0014

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮設材運搬費	【片道, 運搬距離22km】 【製品長12m以内】	t		72.21	レベル4
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費＊＊					

工事数量総括表

頁0 -0015

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
広島市管理分					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	【施工幅員2.5m未満】 【夜間】	m3		110	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【300B[300×300×600]】 【夜間】	m		50	レベル4
L型側溝	【夜間】	m		11	レベル4
街渠工	【据付 200mm以上300mm以下】 【夜間】	m		13	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	【18-8-40BB】 【法面作業補正無し, 夜間】	箇所		1	レベル4
プレキャスト街渠桝	【300×300用 グレーチング蓋含む】 【夜間】	箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
排水性舗装工	本線車道舗装	式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		10	レベル4

広島高速道路公社

工事数量総括表

頁0 -0016

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
上層路盤(車道・路肩部)	【再生瀝青安定処理材, 仕上り厚90mm, 夜間】 【RM-30, 仕上り厚100mm, 夜間】	m2		100	レベル4
基層(車道・路肩部)	【再生粗粒度(20), t=50, 平均幅員1.4m未満】 【夜間】	m2		90	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【夜間】	m2		90	レベル4
透水性舗装工	歩道舗装	式		1	レベル3
フィルター層	【再生砂, 仕上り厚40mm以上60mm未満】 【夜間】	m2		80	レベル4
路盤(路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		80	レベル4
表層	【開粒度(13), 平均幅員2.4m以上, t=40】 【夜間】	m2		80	レベル4
透水性舗装工	歩道舗装	式		1	レベル3
フィルター層	【再生砂, 仕上り厚40mm以上60mm未満】 【夜間】	m2		30	レベル4
路盤(路肩部)	【RC-30, 仕上り厚100mm】 【夜間】	m2		30	レベル4
表層	【開粒度(13), 平均幅員2.4m以上, t=40】 【夜間】	m2		30	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	【C種(180/210×300×600) 片斜両面R】 1号 【夜間】	m		8	レベル4
歩車道境界ブロック	【A種(150/170×200×600) 片斜片面R】 3号 【夜間】	m		6	レベル4
歩車道境界ブロック	【C種(180/210×300×600) 片斜片面R】 1号 【夜間】	m		246	レベル4
歩車道境界ブロック	【車両乗入れ部(190/205×150×600)】 【夜間】	m		18	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0017

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
道路付属物工		式		1	レベル3
視線誘導標	【土中建込用, 設置】 【夜間】	本		2	レベル4
張コンクリート	【小型構造物 18-8-25 (20)BB】 【夜間】	m2		323	レベル4
照明工		式		1	レベル2
照明工		式		1	レベル3
架空配線	P-7	径間		1	レベル4
架空配線	P-9 【夜間】	径間		1	レベル4
照明灯基礎設置工	P-7	基		1	レベル4
照明灯基礎設置工	P-9 【夜間】	基		1	レベル4
照明灯基礎設置工	P-9 【夜間】	基		1	レベル4
照明柱	【直線型 10 クリア塗装】 P-7	基		1	レベル4
照明柱	【直線型 10 クリア塗装】 P-9 【夜間】	基		1	レベル4
照明灯具設置	P-7	台		1	レベル4
照明灯具設置	P-9 【夜間】	台		1	レベル4
自動点滅器取付	P-7	個		1	レベル4
自動点滅器取付	P-9 【夜間】	個		1	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0018

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
溶融式区画線	【夜間施工, 実線_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		290	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, 破線_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		140	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, ゼブラ_15cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		210	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, ゼブラ_45cm, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		180	レベル4
溶融式区画線	【夜間施工, 矢印・記号・文字_15cm換算, 厚さ1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		75	レベル4
視覚障害者点字ライン		枚		27	レベル4
区画線消去	【溶融式】 【夜間】	m		889	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】 【夜間】	式		1	レベル4
舗装版切断	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cmを超え 30cm以下】 【夜間】	式		1	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cm以下】 【夜間】	m2		170	レベル4
舗装版破碎	【アスファルト舗装版, 舗装版厚15cmを超え 35cm以下】 【夜間】	m2		280	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	【再利用】 【夜間】	m		14	レベル4
歩車道境界ブロック撤去	【処分】 【夜間】	m		34	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	【舗装版破碎】 【夜間】	m3		76	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0019

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻運搬	【歩車道境界ブロック】	t		4.81	レベル4
殻処分	【夜間】				
	【アスファルト殻】	m3		76	レベル4
殻処分	【コンクリート殻】	t		5	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		18	レベル4
交通誘導警備員	【夜間】	人		148	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
工事費					
工事費計					
契約保証費計					