

令和 3 年度

県道広島海田線 2 期新大洲橋旧橋脚撤去工事

見積参考資料

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 03 広島市南区 00-03. 11. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	8 有料道路事業		
	当世代	前世代	
工種 I C T補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 復興補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払率 契約保証区分 一般管理费率補正区分 現場事務所等の貸与区分	02 河川・道路構造物工事 00 補正なし 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 01 補正あり 00 補正なし 00 通常工事 0 % 40 % 01 金銭的保証(0.04%) 00 工期12ヶ月以内 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良 旧P1橋脚撤去	1	式			Y1E01 レベル1 明第0001 表
橋梁下部 仮設工	1	式			Y1E05 レベル1 明第0024 表
直接工事費					
運搬費					Z0004
運搬費	1	式			YZZ04 レベル2 明第0094 表
準備費					Z0005
現場発生品	1	式			Y2999 レベル2 明第0098 表
安全費					Z0009

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費					YZZ09 レベル2
	1	式			明第0101 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
計算情報…… 対象額…… 率……					
** 工事原価 **					
一般管理費率分					前払補正率…
計算情報…… 対象額…… 率……					
契約保証費					
計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					
契約保証費計					

工 種 明 細 表

明第0001 表

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工	1	式			レベル2 明第0002 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0002 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					レベル3
	1	式			明第0003 表
構造物取壊し工					レベル3
	1	式			明第0010 表
運搬処理工					レベル3
	1	式			明第0020 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	430	m3			レベル4 明第0004 表
埋戻し 【土砂】	480	m3			レベル4 明第0005 表
土砂等運搬 【土砂】	510	m3			レベル4 明第0006 表
整地 【残土受け入れ地での処理】	510	m3			レベル4 明第0007 表
積込(ルーズ) 【土砂】	530	m3			レベル4 明第0008 表
土砂等運搬 【土砂】	530	m3			レベル4 明第0009 表
*** 単位当たり ***	1	式			

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 障害有り	430	m3			旧P1撤去（土留内床掘） 単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0005 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	480	m3			旧P1撤去（土留内埋戻し） 単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0006 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	510	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0007 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	510	m3			仮設ヤードでの仮置き 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0008 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	530	m3			仮設ヤードでの積込み 単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0009 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	530	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去 【旧P1橋脚】 河床以下	52	m3			レベル4 明第0011 表
構造物撤去 【旧P1橋脚】 河床以上	32	m3			レベル4 明第0012 表
構造物撤去 【旧P1橋脚】 河床以下	52	m3			レベル4 明第0013 表
構造物撤去 【旧P1橋脚】 河床以上	32	m3			レベル4 明第0014 表
パイルベント撤去	2	本			レベル4 明第0015 表
鋼材切断 【鋼管杭】	2	箇所			レベル4 明第0016 表
H鋼杭引抜き 【H400×400×13×21 32.3m】	12	本			レベル4 明第0017 表
杓受・桁受等撤去	8	t			レベル4 明第0018 表
現場発生品・支給品運搬	1	式			レベル4 明第0019 表

工 種 明 細 表

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

構造物撤去

工 種 明 細 表

明第0011 表

【旧P1橋脚】河床以下							
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工		52		m3			単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***		1		m3			

構造物撤去

工 種 明 細 表

明第0012 表

【旧P1橋脚】河床以上		工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 機械施工 潮待ち補正率1.34	32	m3			単第0 -0007 表
		*** 単位当たり ***	1	m3			

構造物撤去

工 種 明 細 表

明第0013 表

【旧P1橋脚】	河床以下					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去（鉄筋構造物） 旧P1橋脚Co殻の吊上げ	52		m3			旧P1橋脚撤去 単第0 -0008 表
*** 単位当たり ***	1		m3			

構造物撤去

工 種 明 細 表

明第0014 表

【旧P1橋脚】河床以上							
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去（鉄筋構造物） 旧P1橋脚Co殻の吊り上げ 潮待ち補正率1.34		32		m3			単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***		1		m3			

パイルベント撤去

工 種 明 細 表

明第0015 表

頁0 -0020

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイルベント撤去 φ500, t=9, L=6.8m 斜材、水平継材の取外し、クレーン積込み	2	本			旧P1橋脚撤去 単第0 -0011 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材切断

工 種 明 細 表

明第0016 表

【鋼管杭】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断 鋼管杭	2	箇所			旧P1橋脚撤去 単第0 -0012 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

H鋼杭引抜き

工 種 明 細 表

明第0017 表

【H400×400×13×21 32.3m】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚引抜き 引抜き長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	12	本			KP1撤去 単第0 -0013 表
*** 単位当たり ***	1	本			

沓受・桁受等撤去

工 種 明 細 表

明第0018 表

頁0 -0023

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
沓受・桁受等撤去 沓受・桁受等の解体、クレーン積込み	8	t			KP1撤去 単第0 -0016 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	23	回			スクラップ運搬 単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0020 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート殻積込					レベル4
	84	m3			明第0021 表
殻運搬 【Co殻】					レベル4
	84	m3			明第0022 表
殻処分 【Co殻】					レベル4
	84	m3			明第0023 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(コンクリート殻)	84	m3			単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0022 表

頁0 -0027

【Co殻】

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	84	m3			単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0023 表

【Co殻】							
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等 「処分費等」の取扱いによる							
処分費 Co殻【有筋】		211		t			
*** 単位当たり ***		1		m3			

工 種 明 細 表

明第0024 表

仮設工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	1	式			レベル2 明第0025 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋・仮栈橋工 仮設構台	1	式			レベル3 明第0026 表
土留・仮締切工 旧P1橋脚撤去	1	式			レベル3 明第0064 表
仮設盛土	1	式			レベル3 明第0077 表
水替工	1	式			レベル3 明第0087 表
汚濁防止工	1	式			レベル3 明第0090 表
交通管理工	1	式			レベル3 明第0092 表
*** 単位当たり ***	1	式			

仮設構台

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋脚 杭橋脚設置工	22	t			レベル4 下部工 明第0027 表
橋脚 杭橋脚撤去工	22	t			レベル4 下部工 明第0028 表
橋脚 導枠設置・撤去工	29	本			レベル4 下部工 明第0029 表
鋼材費 [-380×100×13×20	11	t			レベル4 下部工 明第0030 表
鋼材費 H-700×300×13×24	1	t			レベル4 下部工 明第0031 表
鋼材費 [-150×75×6.5×10	2	t			レベル4 下部工 明第0032 表
鋼材費 L-130×130×9	3	t			レベル4 下部工 明第0033 表
鋼材費 中厚版 9～12mm	0.3	t			レベル4 下部工 明第0034 表
鋼材賃料 H594	4	t			レベル4 下部工 明第0035 表

工 種 明 細 表

明第0026 表

仮設構台

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロ打設 H400×400×13×21	29	本			レベル4 明第0036 表
杭橋脚 引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイプロ引抜 H400×400×13×21	29	本			レベル4 明第0037 表
導杭 打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300	18	本			レベル4 明第0038 表
導杭 打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ打設 H300	2	本			レベル4 明第0039 表
導杭 打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ打設 H300	3	本			レベル4 明第0040 表
導杭 引抜長15.8m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	18	本			レベル4 明第0041 表
導杭 引抜長15.9m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	2	本			レベル4 明第0042 表
導杭 引抜長17.5m 油圧バイプロハンマ引抜 H300	3	本			レベル4 明第0043 表
鋼材質料 H400	173	t			レベル4 杭橋脚 明第0044 表

仮橋・仮栈橋工

工 種 明 細 表

明第0026 表

頁0 -0033

仮設構台

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費 中厚版 16～25mm	0.8	t			レベル4 杭橋脚 明第0045 表
仮橋上部 上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	29.9	t			レベル4 上部工 明第0046 表
仮橋上部 上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	29.9	t			レベル4 上部工 明第0047 表
鋼材費 H-800×300×14×26	23.9	t			レベル4 上部工 明第0048 表
鋼材費 [-300×90×9×13	4.9	t			レベル4 上部工 明第0049 表
鋼材費 中厚版 9～12mm	0.9	t			レベル4 上部工 明第0050 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	280	m2			レベル4 明第0051 表
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	280	m2			レベル4 明第0052 表
鋼材賃料 覆工板	280	m2			レベル4 明第0053 表

仮設構台

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設高欄 設置 単管パイプ型	149	m			レベル4 明第0054 表
仮設高欄 撤去 単管パイプ型	149	m			レベル4 明第0055 表
鋼材質料 単管 φ 48.6×2.4	149	本			レベル4 仮設高欄 明第0056 表
捨石撤去工	20	m3			レベル4 仮設構台起点部 明第0057 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土を含む】	20	m3			レベル4 明第0058 表
整地 【残土受け入れ地での処理】	20	m3			レベル4 明第0059 表
積込(ルーズ) 【岩塊・玉石】	20	m3			レベル4 明第0060 表
土砂等運搬 【岩塊・玉石混り土を含む】	20	m3			レベル4 明第0061 表
捨石 【割栗石200mm程度】	17	m3			レベル4 捨石復旧 明第0062 表

工 種 明 細 表

明第0026 表

仮設構台	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表面均し	17	m2			レベル4 捨石復旧 明第0063 表
	*** 単位当たり ***	1	式			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0027 表

杭橋脚設置工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚設置工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	22	t			単第0 -0020 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0028 表

杭橋脚撤去工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚撤去工（杭基礎） CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	22	t			単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	t			

橋脚

工 種 明 細 表

明第0029 表

頁0 -0038

導柵設置・撤去工

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導柵設置・撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	29	本			単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0030 表

[-380×100×13×20

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 [-380x100x13x20	11	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0031 表

H-700×300×13×24					
下部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 H-700x300x13x24	1	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0032 表

[-150×75×6.5×10

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼 [-150x75x6.5x10	2	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0033 表

L-130×130×9

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 L-130x130x9	3	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0034 表

中厚版 9～12mm

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 9～12mm	0.3	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

H594

下部工

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H型钢594型钢賃料 1回使用 供用日数97日	4	t			賃料 単第0 -0023 表
*** 単位当たり ***	1	t			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0036 表

頁0 -0045

打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロ打設 H400×400×13×21

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚打込工 打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	29	本			仮設構台 単第0 -0024 表
*** 単位当たり ***	1	本			

杭橋脚

工 種 明 細 表

明第0037 表

頁0 -0046

引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロ引拔 H400×400×13×21

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭橋脚引抜工 引拔長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21	29	本			仮設構台 単第0 -0013 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0038 表

打込み長15.8m 油圧バイプロハンマ打設 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長15.8m	18	本			導杭打込 単第0 -0025 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0039 表

頁0 -0048

打込み長15.9m 油圧バイプロハンマ打設 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長15.9m	2	本			導杭打込 単第0 -0027 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0040 表

頁0 -0049

打込み長17.5m 油圧バイプロハンマ打設 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による打込み(H形鋼) 陸上施工 H形鋼 H300 打込長17.5m	3	本			導杭打込 単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0041 表

引拔長15.8m 油圧バイプロハンマ引拔 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引拔長15.8m	18	本			導杭引拔 単第0 -0029 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0042 表

引拔長15.9m 油圧バイプロハンマ引拔 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引拔長15.9m	2	本			導杭引拔 単第0 -0031 表
*** 単位当たり ***	1	本			

導杭

工 種 明 細 表

明第0043 表

頁0 -0052

引拔長17.5m 油圧バイプロハンマ引拔 H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き 陸上施工 引拔長17.5m	3	本			導杭引拔 単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***	1	本			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0044 表

頁0 -0053

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
H400 H型鋼400型賃料 1回使用 供用日数97日		173		t			杭基礎賃料 単第0 -0033 表
*** 単位当たり ***		1		t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0045 表

中厚版 16～25mm

杭橋脚

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 16～25mm	0.8	t			トッププレート
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0046 表

頁0 -0055

上部工架設工

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

上部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工架設工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	29.9	t			単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***	1	t			

仮橋上部

工 種 明 細 表

明第0047 表

頁0 -0056

上部工撤去工

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

上部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上部工撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	29.9	t			単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0048 表

H-800×300×14×26					
上部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼 H-800x300x14x26	23.9	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0049 表

[-300×90×9×13					
上部工					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額
溝形鋼 [-300×90×9×13					備 考
	4.9	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0050 表

中厚版 9～12mm

上部工

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板 中厚板 9～12mm	0.9	t			スチフナー・添接板 購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

工種明細表

頁0 -0060

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

[illegible]

覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]

工 種 明 細 表

明第0052 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 覆工板撤去工 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		280	m2			単第0 -0037 表
*** 単位当たり ***		1	m2			

工 種 明 細 表

明第0053 表

覆工板

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工板賃料	280	m2			単第0 -0038 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

仮設高欄

工 種 明 細 表

明第0054 表

頁0 -0063

設置		単管パイプ型					
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄設置工 単管パイプ型		149		m			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***		1		m			

工種明細表

頁0 -0064

単管パイプ型

[illegible]

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0056 表

頁0 -0065

単管φ48.6×2.4

仮設高欄

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄資材賃料 単管φ48.6×2.4 122日	149	本			単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0057 表

仮設構台起点部

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	20	m3			捨石撤去 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0058 表

【岩塊・玉石混り土を含む】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	20	m3			現場から仮設ヤード 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0059 表

【残土受け入れ地での処理】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_整地 残土受け入れ地での処理	20	m3			仮設ヤードでの仮置き 単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0060 表

【岩塊・玉石】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	20	m3			仮設ヤードでの積込み 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0061 表

【岩塊・玉石混り土を含む】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	20	m3			仮設ヤードから現場 単第0 -0003 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

捨石

工 種 明 細 表

明第0062 表

【割栗石200mm程度】					
捨石復旧					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石 最大作業半径9m以下	17	m3			単第0 -0044 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

表面均し

工 種 明 細 表

明第0063 表

頁0 -0072

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面均し	17	m2			単第0 -0045 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板打込 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】 【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m】	97	枚			レベル4 明第0065 表
鋼矢板溶接 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ2.8m】	23	枚			レベル4 明第0066 表
鋼矢板引抜 【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】 【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m】	97	枚			レベル4 明第0067 表
ガス切断 鋼矢板	23	箇所			レベル4 明第0068 表
鋼材質料 鋼矢板Ⅲ型	91	t			レベル4 明第0069 表
鋼材費 鋼矢板Ⅲ型購入費	4	t			レベル4 明第0070 表
切梁・腹起し 設置	44.9	t			レベル4 明第0071 表
切梁・腹起し 撤去	44.9	t			レベル4 明第0072 表
鋼材質料 腹起し	27	t			レベル4 明第0073 表

工 種 明 細 表

明第0064 表

旧P1橋脚撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料 切梁・火打梁	7	t			レベル4 明第0074 表
鋼材質料 切梁・火打梁	1	t			レベル4 明第0075 表
現場発生品・支給品運搬	1	式			レベル4 明第0076 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼矢板打込

工 種 明 細 表

明第0065 表

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ14.0m】		【鋼矢板打込長さ11.2m, 鋼矢板引抜長さ11.2m】			
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) 陸上施工 鋼矢板 3型 打込長さ11.2m	97	枚			単第0 -0046 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

鋼矢板溶接

工 種 明 細 表

明第0066 表

頁0 -0076

【鋼矢板Ⅲ型, 鋼矢板長さ2.8m】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板溶接 桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）,Ⅲ型, 継矢板の吊り込みを含む	23	枚			旧P1橋脚撤去土留矢板 単第0 -0047 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

工種明細表

頁0 -0077

【鋼矢板打込長11.2m, 鋼矢板引抜長11.2m

広島高速道路公社

ガス切断

工 種 明 細 表

明第0068 表

頁0 -0078

鋼矢板

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断 鋼矢板	23	箇所			単第0 -0049 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

工 種 明 細 表

鋼矢板Ⅲ型

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板3型賃料 1回使用 供用日数67日	91	t			単第0 -0050 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材費

工 種 明 細 表

明第0070 表

鋼矢板Ⅲ型購入費

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 Ⅲ型 中古 P1橋脚上流側妻部土留矢板	4	t			購入費
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0071 表

設置

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置, 撤去 設置	44.9	t			単第0 -0051 表
*** 単位当たり ***	1	t			

切梁・腹起し

工 種 明 細 表

明第0072 表

撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切梁・腹起し設置, 撤去 撤去	44.9	t			単第0 -0052 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材質料

工 種 明 細 表

明第0073 表

頁0 -0083

腹起し

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料 腹起し	27	t			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0074 表

切梁・火打梁

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料 切梁・火打梁	7	t			単第0 -0054 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鋼材賃料

工 種 明 細 表

明第0075 表

切梁・火打梁

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留材質料 火打梁	1	t			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0076 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)	3	回			スクラップ運搬 単第0 -0056 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設盛土					レベル4
	100	m3			明第0078 表
仮設盛土撤去					レベル4
	100	m3			明第0079 表
土のう設置					レベル4
	31	袋			明第0080 表
土のう撤去					レベル4
	31	袋			明第0081 表
掘削					レベル4
	140	m3			明第0082 表
土砂等運搬					レベル4
	150	m3			明第0083 表
土砂等運搬					レベル4
	150	m3			明第0084 表
路体（築堤）盛土					レベル4
	140	m3			明第0085 表
土のう処分					レベル4
	0.1	t			明第0086 表

工 種 明 細 表

明第0077 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0078 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 潮待ち補正率1.42	100	m3			単第0 -0057 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0079 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_掘削 土砂 オープンカット 押土無し 潮待ち率補正1.42	100	m3			単第0 -0059 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土のう設置

工 種 明 細 表

明第0080 表

頁0 -0091

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう制作・設置 (BH) 設置 潮待ち補正率1.42	31	m3			単第0 -0061 表
*** 単位当たり ***	1	袋			

土のう撤去

工 種 明 細 表

明第0081 表

頁0 -0092

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 作業半径6m以下 潮待ち補正率1.42	31	袋			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	袋			

掘削

工 種 明 細 表

明第0082 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	140	m3			公社仮置場での積み込み 単第0 -0067 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)	150	m3			公社仮置場から現場 単第0 -0068 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0084 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)	150	m3			現場から公社仮置場 単第0 -0069 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0085 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
復興歩掛_路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	140	m3			公社仮置場での取卸し 単第0 -0070 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土のう処分

工 種 明 細 表

明第0086 表

頁0 -0097

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬 廃棄物（大型土のう）	0.1	t			単第0 -0071 表
処分費等 「処分費等」の取扱いによる					
処分費 大型土のう袋処分費	0.1	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0087 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置 【排水量0以上40未満】	1	箇所			レベル4 明第0088 表
ポンプ排水 【排水量0以上40未満】	16	日			レベル4 明第0089 表
*** 単位当たり ***	1	式			

ポンプ設置

工 種 明 細 表

明第0088 表

【排水量0以上40未満】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去	1	箇所			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

ポンプ排水

工 種 明 細 表

明第0089 表

【排水量0以上40未満】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 常時排水	16	日			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	日			

工 種 明 細 表

明第0090 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス 【設置・撤去】	80	m			レベル4 明第0091 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0091 表

【設置・撤去】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚濁防止フェンス工 設置・撤去	80	m			単第0 -0078 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0092 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	16	人			レベル4 明第0093 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	16	人			
*** 単位当たり ***	1	人			

運搬費

工 種 明 細 表

明第0094 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					レベル3
	1	式			明第0095 表
*** 単位当たり ***	1	式			

運搬費

工 種 明 細 表

明第0095 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費					レベル4
	1	式			明第0096 表
仮設材運搬費					レベル4
	1	式			明第0097 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0096 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下	2	回			仮設構台 単第0 -0082 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内	1	式			リース分(往復) 単第0 -0083 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 23.4km 製品長 12m超～15m以内	1	式			リース分(往復) 単第0 -0086 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.3km 製品長 12m以内	1	式			リース分(往復) 単第0 -0089 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0098 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品					レベル3
	1	式			明第0099 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0099 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品 スクラップ	71	t			レベル4 明第0100 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

スクラップ

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ					
スクラップ処分費 鉄屑（ヘビーH1）	67	t			旧P1・KP1撤去
スクラップ処分費 鉄屑（ヘビーH1）	4	t			旧P1橋脚締切り矢板
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

明第0101 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					レベル3
	1	式			明第0102 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0102 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全監視船					レベル4
	5	日			明第0103 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0103 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全監視船運転 FRP D 180PS型 10.0t 132kW	5	日			単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

頁0 -0115

床掘り SPK21040015 単第0 -0001 表
 土砂 掘削深さ5m超20m以下 旧P1撤去（土留内床掘） 1 m3 当り
 機械構成比： 39.51% 労務構成比： 49.54% 材料構成比： 10.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,148.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	34.38%		ドラグライン及びクラムシェル 油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3		MTPC00066 MTPT00066
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3	5.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.08/平積0.06m3		MTPC00061 MTPT00061
普通作業員	16.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	16.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	10.95%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=4 切梁腹起式 E=1 -(全ての費用)			B=3 掘削深さ5m超20m以下 D=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0116

埋戻し SPK21040019 単第0 -0002 表
 最大埋戻幅4m以上 旧P1撤去（土留内埋戻し） 1 m3 当り
 機械構成比： 16.38% 労務構成比： 77.37% 材料構成比： 6.25% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 948.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	14.13%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	2.17%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.08%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	39.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	6.17%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0117

埋戻し

SPK21040019

単第0 -0002 表

最大埋戻幅4m以上

旧P1撤去（土留内埋戻し）

1

m3

当り

機械構成比：16.38%

労務構成比：77.37%

材料構成比：6.25%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：948.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 最大埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0118

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0003 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離0.3km以下

現場から仮設ヤード

1

m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比:

37.64%

材料構成比:

14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

347.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0119

復興歩掛 整地

SPKH2104002

単第0 -0004 表

残土受入れ地での処理

仮設ヤードでの仮置き

1

m3 当り

機械構成比: 25.73%

労務構成比: 50.21%

材料構成比: 24.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

110.88000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.73%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	24.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0 -0120

復興歩掛_積込(ルーズ)

SPKH2104005

単第0 -0005 表

土砂

土量50,000m3未満

仮設ヤードでの積込み

1

m3 当り

機械構成比: 43.20%

労務構成比:

38.90%

材料構成比:

17.90%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

250.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0121

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0006 表

1

m3

当り

機械施工

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

構造物とりこわし工（鉄筋構造物）
機械施工

V0000005901
潮待ち補正率1.34

単第0 -0007 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	1.34	m3			単第0-0006 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0123

構造物撤去（鉄筋構造物）

V0000002002

単第0 -0008 表

旧P1橋脚Co殻の吊上げ

旧P1橋脚撤去

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準 土木一般世話役	0.200	日			単第0-0009 表
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
とび工	0.400	人			
雑材料	10.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0124

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊

S9000053

単第0 -0009 表

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	139.00	L			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 25t吊	1.45	供用日15欄			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 25t吊 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.45 機械損料数量(供用日/日)			B=3 D=139	排出ガス対策型2次基準 燃料消費量(L/日)	

施工単価表

頁0 -0125

構造物撤去（鉄筋構造物）

V0000005902

單第0 -0010 表

旧P1橋脚Co殻の吊り上げ

潮待ち補正率1.34

1

m3

当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0126

パイラベント撤去
φ500, t=9, L=6.8m

V0000002004

単第0 -0011 表

斜材、水平継材の取外し、クレーン積込み 旧P1橋脚撤去

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準 土木一般世話役	0.200	日			単第0-0009 表
特殊作業員	0.400	人			
普通作業員	0.400	人			
雑材料	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0127

ガス切断
鋼管杭

S0180

単第0 -0012 表

旧P1橋脚撤去

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	0.250	人			
普通作業員	0.050	人			
酸素 圧縮, 純度99.6%以上 ボンベ	2.980	m3			
溶解アセチレン	1.190	kg			
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 鋼管杭					

施工単価表

頁0 -0128

杭橋脚引抜工

V0000005502

単第0 -0013 表

引抜長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21

KP1撤去

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 224 (235) kW 排出ガス対策型2次基準	0.063	日			単第0-0014 表
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.063	日			単第0-0015 表
土木一般世話役	0.063	人			
とび工	0.125	人			
普通作業員	0.063	人			
雑材料	20.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0129

バイプロハンマ杭打機運転
油圧振り子式 224 (235) kW

S9000023

単第0 -0014 表

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	121.00	L			
バイプロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20～60Hz	1.31	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 油圧振り子式 224 (235) kW C=1.31 機械損料数量 (供用日／日)			B=121 D=3	軽油消費量 (L／日) 排出ガス対策型2次基準	

施工単価表

頁0 -0130

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊

S9069
排出ガス対策型3次基準

単第0 -0015 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	121.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3 120t吊	1.31	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=17 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 C=121 軽油消費量(L/日) E=4 排出ガス対策型3次基準			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.31 機械損料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0131

杓受・桁受等撤去

V0000002011

単第0 -0016 表

杓受・桁受等の解体、クレーン積込み

KP1撤去

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.330	日			単第0-0009 表
橋りょう世話役	0.330	人			
橋りょう特殊工	0.660	人			
普通作業員	0.660	人			
雑材料	5.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	t			

施工単価表

頁0 -0132

現場発生品・支給品運搬

SPK21040409

単第0 -0017 表

クレーン装置付4t級2.9t吊

片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)

スクラップ運搬

1

回 当り

機械構成比: 18.50%

労務構成比:

75.39%

材料構成比:

6.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

10,022.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	18.50%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	38.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	37.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	6.11%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=10 クレーン装置付4t級2.9t吊 1回当り平均積載質量2.6t超2.95t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

施工単価表

積込(コンクリート殻)

SPK21040105

単第0 -0018 表

頁0 -0133

機械構成比: 9.31% 労務構成比: 86.84% 材料構成比: 3.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,096.40000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	9.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	78.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	8.38%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.85%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0134

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0019 表
 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,303.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0135

杭橋脚設置工（杭基礎）

S1030

単第0 -0020 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	2.100	人			
橋りょう特殊工	4.900	人			
溶接工	1.800	人			
普通作業員	1.300	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	1.700	日			単第0-0015 表
諸雑費	13	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 設置			B=7	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	

施工単価表

頁0 -0136

杭橋脚撤去工（杭基礎）

S1030

単第0 -0021 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.740	人			
橋りょう特殊工	1.900	人			
溶接工	0.520	人			
普通作業員	0.270	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.850	日			単第0-0015 表
諸雑費	8	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去			B=7 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0137

導柵設置・撤去工

S1031

単第0 -0022 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.360	人			
とび工	0.870	人			
普通作業員	0.170	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.320	日			単第0-0015 表
諸雑費	23	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=7 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊					

施工単価表

H型鋼594型賃料
1回使用

S0850
供用日数97日

単第0 -0023 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=11 H形鋼(594型) C=1 使用回数(回)			B=97 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0139

杭橋脚打込工

V0000005501

単第0 -0024 表

打込長L=30.0～35.0m 油圧バイプロハンマ H400×400×13×21

仮設構台

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 224 (235) kW 排出ガス対策型2次基準	0.250	日			単第0-0014 表
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.250	日			単第0-0015 表
土木一般世話役	0.250	人			
とび工	0.500	人			
普通作業員	0.250	人			
雑材料	27.000	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0140

パイプロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0025 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長15.8m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0026 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=15.8 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0141

バイプロハンマ杭打機運転

S9119

単第0 -0026 表

油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス 2 次基準 クローラークレーン油圧式50～55 t 吊 排ガス 1 次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	523.00	L			
バイプロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20～60Hz	1.30	供用日			
クローラークレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排1 50～55t吊	1.30	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 2 2 4 (2 3 5) k W C=1 運転労務数量 (人／日) E=1.3 機械損料数量 (供用日／日) G=2 クレーン排出ガス対策型 1 次基準			B=3 クローラークレーン 油圧式 D=523 軽油消費量 (L／日) F=4 バイプロハンマ排出ガス対策型 2 次基準	5 0 ～ 5 5 t 吊	

施工単価表

頁0 -0142

パイプロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0027 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長15.9m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0026 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=15.9 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0143

パイプロハンマ施工による打込み(H形鋼)

S0491

単第0 -0028 表

陸上施工 H形鋼 H300

打込長17.5m

導杭打込

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.111	人			1*1.1111
とび工	3.333	人			3*1.1111
普通作業員	1.111	人			1*1.1111
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	1.111	日			単第0-0026 表
継施工費 H形鋼H300	10.000	箇所			10*1
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=2 継施工1箇所 E=17.5 H形鋼打込長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ D=3 H形鋼 H300		

施工単価表

頁0 -0144

パイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長15.8m

導杭引抜

単第0 -0029 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0030 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=15.8 引抜長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0145

バイプロハンマ杭打機運転

S9119

単第0 -0030 表

油圧振り子式 2 3 5 k W 排ガス 2 次基準 ラフテレーンクレーン油圧式25 t 吊 排ガス 1 次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	570.00	L			
バイプロハンマ(単体) 油圧式・可変超高周波・排2 振り子, 最大起振473kN周波数20~60Hz	1.20	供用日			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排1 25t吊	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧振り子式 2 2 4 (2 3 5) k W C=1 運転労務数量 (人/日) E=1.2 機械損料数量 (供用日/日) G=2 クレーン排出ガス対策型 1 次基準			B=10 ラフテレーンクレーン 油圧式 2 5 t 吊 D=570 軽油消費量 (L/日) F=4 バイプロハンマ排出ガス対策型 2 次基準		

施工単価表

頁0 -0146

パイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長15.9m

導杭引抜

単第0 -0031 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0030 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=15.9 引抜長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0147

パイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長17.5m

導杭引抜

単第0 -0032 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.263	人			1*0.2631
とび工	0.526	人			2*0.2631
普通作業員	0.263	人			1*0.2631
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.263	日			単第0-0030 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 陸上施工 C=17.5 引抜長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ		

施工単価表

H型鋼400型賃料
1回使用

S0850
供用日数97日

杭基礎賃料

単第0 -0033 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=10 H形鋼(400型) C=1 使用回数(回)			B=97 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0149

上部工架設工

S1020

単第0 -0034 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.620	人			
橋りょう特殊工	2.100	人			
普通作業員	0.410	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.580	日			単第0-0015 表
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 架設			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0150

上部工撤去工

S1020

単第0 -0035 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

10

t

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	0.340	人			
橋りょう特殊工	1.000	人			
溶接工	0.130	人			
普通作業員	0.170	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.290	日			単第0-0015 表
諸雑費	5	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去			B=11 CC油圧駆動式ウインチ型120t吊		

施工単価表

頁0 -0151

覆工板設置工

S1022

単第0 -0036 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.450	人			
とび工	1.500	人			
普通作業員	0.270	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.470	日			単第0-0015 表
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 設置			B=11	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	

施工単価表

頁0 -0152

覆工板撤去工

S1022

単第0 -0037 表

CC油圧駆動式ウインチ型120t吊

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.270	人			
とび工	0.800	人			
普通作業員	0.120	人			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準	0.210	日			単第0-0015 表
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 撤去			B=11	CC油圧駆動式ウインチ型120t吊	

施工単価表

覆工板賃料

SHD10015

単第0 -0038 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)覆工板 鋼製(従来型) 180日(6か月)以内	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 覆工板 鋼製(従来型) C=97 賃料期間(日)			B=1 -		

施工単価表

高欄設置工
単管パイプ型

S1024

単第0 -0039 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	3.800	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 単管パイプ型			B=1 設置		

施工単価表

頁0 -0155

高欄撤去工
単管パイプ型

S1024

単第0 -0040 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			
普通作業員	2.100	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 単管パイプ型			B=2 撤去		

施工単価表

頁0 -0156

高欄資材賃料

V0000005603

単第0 -0041 表

単管φ48.6×2.4

122日

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	122	本・日			
単管足場賃貸料金(基本料) ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	31	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0157

復興歩掛_掘削

SPKH2104001

単第0 -0042 表

岩塊・玉石 オープンカット 押土無し

障害有り 5,000m3未満

捨石撤去

1

m3 当り

機械構成比: 47.55%

労務構成比:

33.92%

材料構成比:

18.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

810.47000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0158

復興歩掛_積込(ルーズ)

岩塊・玉石

機械構成比: 43.20%

SPKH2104005

土量50,000m3未満

労務構成比: 38.90%

材料構成比: 17.90%

仮設ヤードでの積み込み

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0043 表

1

m3

当り

標準単価:

299.18000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0159

捨石

SPK21040154

単第0 -0044 表

最大作業半径9m以下

1

m3 当り

機械構成比: 33.98%

労務構成比: 52.86%

材料構成比: 13.16%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,071.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	33.98%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	27.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	13.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	13.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最大作業半径9m以下					

施工単価表

頁0 -0160

表面均し

SPK21040156

単第0 -0045 表

機械構成比: 28.56% 労務構成比: 60.38% 材料構成比: 11.06% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,509.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	28.56%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	25.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	23.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	11.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	11.06%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0161

パイプロハンマ施工による打込み(鋼矢板) S0490

単第0 -0046 表

陸上施工 鋼矢板 3型

打込長11.2m

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.357	人			1*0.3571
とび工	0.714	人			2*0.3571
普通作業員	0.357	人			1*0.3571
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 クローラークレーン油圧式50～55t吊 排ガス1次基準	0.357	日			単第0-0026 表
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=1 継施工なし E=11.2 鋼矢板打込長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ D=3 鋼矢板 3型		

施工単価表

頁0 -0162

鋼矢板溶接

V0000005021

単第0 -0047 表

桁下施工（桁下空間1.91m～2.06m）、Ⅲ型、継矢板の吊り込みを含む

旧P1橋脚撤去土留矢板

1 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型120t吊 排出ガス対策型3次基準 土木一般世話役	0.110	日			単第0-0015 表
とび工	0.110	人			
普通作業員	0.110	人			
溶接工	0.220	人			
継施工費 鋼矢板Ⅲ型	1.000	箇所			
諸雑費	1.000	式			
*** 単位当たり ***	1	枚			

施工単価表

頁0 -0163

パイプロハンマ施工による鋼矢板等の引抜き
陸上施工

S0492

引抜長11.2m

単第0 -0048 表

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			1*0.2
とび工	0.400	人			2*0.2
普通作業員	0.200	人			1*0.2
パイプロハンマ杭打機運転 油圧振り子式 235kW 排ガス2次基準 ラフテレンクレーン油圧式25t吊 排ガス1次基準	0.200	日			単第0-0030 表
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=11.2 引抜長 (m)			B=2 油圧式パイプロハンマ		

施工単価表

頁0 -0164

ガス切断
鋼矢板

S0180

単第0 -0049 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶接工	0.130	人			
普通作業員	0.040	人			
酸素 圧縮, 純度99.6%以上 ボンベ	0.630	m3			
溶解アセチレン	0.260	kg			
諸雑費	0.1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 鋼矢板					

施工単価表

鋼矢板3型賃料
1回使用

S0850
供用日数67日

単第0 -0050 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 鋼矢板(3型) C=1 使用回数(回)			B=67 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0166

切梁・腹起し設置, 撤去
設置

SHD10019

単第0 -0051 表

10 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.700	人			
とび工	3.200	人			
溶接工	1.700	人			
普通作業員	1.700	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.700	日			
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 設置 C=1 -			B=1 - D=1 ラフテレーンクレーン25t吊		

施工単価表

頁0 -0167

切梁・腹起し設置, 撤去
撤去

SHD10019

単第0 -0052 表

10 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
とび工	1.900	人			
溶接工	1.000	人			
普通作業員	1.000	人			
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.000	日			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 撤去 C=1 -			B=1 - D=1 ラフテレーンクレーン25t吊		

施工単価表

頁0 -0168

山留材質料
腹起し

SHD10013

単第0 -0053 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-400, 200kg/m 90日(3か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 90日(3か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 - G=47 賃料期間(日)			B=4 鋼製山留材 H-400, 200kg/m D=1 - F=1 -		

施工単価表

頁0 -0169

山留材質料
切梁・火打梁

SHD10013

単第0 -0054 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-300, 100kg/m 90日(3か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 90日(3か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 - G=47 賃料期間(日)			B=2 鋼製山留材 H-300, 100kg/m D=1 - F=1 -		

施工単価表

山留材質料
火打梁

SHD10013

単第0 -0055 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼製山留材 H-250, 80kg/m 90日(3か月)以内	1.000	t			
(賃料)鋼製山留材 部品 90日(3か月)以内	0.220	t・日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 山留材質料 C=1 - E=1 - G=47 賃料期間(日)			B=1 鋼製山留材 H-250, 80kg/m D=1 - F=1 -		

施工単価表

頁0 -0171

現場発生品・支給品運搬

SPK21040409

単第0 -0056 表

クレーン装置付2t級2t吊

片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)

スクラップ運搬

1

回 当り

機械構成比: 12.80%

労務構成比:

82.29%

材料構成比:

4.91%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

5,533.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.0t	12.80%		トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.0t		MTPC00020 MTPT00020
運転手(特殊)	41.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	40.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.91%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=7 クレーン装置付2t級2t吊 1回当り平均積載質量1.1t超1.5t以下			B=2 片道運搬距離5.0km以下(2.0km超)		

施工単価表

復興歩掛_路体（築堤）盛土
施工幅員4.0m以上

V0000005903
潮待ち補正率1.42

単第0 -0057 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
復興歩掛_路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	1.42	m3			単第0-0058 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0173

復興歩掛 路体(築堤)盛土

SPKH2104003

単第0 -0058 表

施工幅員4.0m以上

施工数量10,000m3未満 障害無し

1

m3 当り

機械構成比: 20.07%

労務構成比:

66.41%

材料構成比:

13.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

250.08000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	12.34%		〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	7.73%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	44.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	13.52%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

復興歩掛_掘削

V0000005904

単第0 -0059 表

土砂 オープンカット 押土無し

潮待ち率補正1.42

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
復興歩掛_掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	1.42	m3			単第0-0060 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0175

復興歩掛_掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 47.55% 労務構成比: 33.92% 材料構成比: 18.53% 市場単価構成比: 0.00%

SPKH2104001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0060 表
1
標準単価: 387.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0176

大型土のう制作・設置 (BH) 設置

V0000005905

單第0 -0061 表

1 m3 当り

潮待ち補正率1.42

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0062 表

頁0 -0177

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年)型	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0063 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=2 耐候性(短期)大型土のう(径110cm×長110cm)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0178

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0063 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	98.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.39	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=98 軽油消費量(L/日) D=1.39 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0179

大型土のう撤去
作業半径6m以下

V0000005906

單第0 -0064 表

1

袋 当り

潮待ち補正率1.42

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0180

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

SHD10011

単第0 -0065 表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.069	人			1*0.069
特殊作業員	0.069	人			1*0.069
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.069	日			単第0-0066 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 作業半径 6m以下					

施工単価表

頁0 -0181

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0066 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	74.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.26	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=74 軽油消費量(L/日) D=1.26 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0182

復興歩掛_掘削

SPKH2104001

単第0 -0067 表

土砂 オープンカット 押土無し

障害無し 5,000m3未満

公社仮置場での積み込み

1

m3 当り

機械構成比: 47.55%

労務構成比:

33.92%

材料構成比:

18.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

387.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0183

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0068 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.0km以下(2.0km超)

公社仮置場から現場

1

m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比:

37.64%

材料構成比:

14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

694.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=7 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0184

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0069 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離3.5km以下(3.0km超)

現場から公社仮置場

1

m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比:

37.64%

材料構成比:

14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

801.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.5km以下(3.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0185

復興歩掛 路体(築堤)盛土

SPKH2104003

単第0 -0070 表

施工幅員4.0m以上

施工数量10,000m3未満 障害無し

公社仮置場での取卸し

1

m3 当り

機械構成比: 20.07%

労務構成比:

66.41%

材料構成比:

13.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

250.08000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	12.34%		〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	7.73%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	44.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	13.52%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0186

廃棄物運搬
廃棄物（大型土のう）

V0000005551

単第0 -0071 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高欄資材賃料 単管 φ48.6x2.4 204日	0.167	本			単第0-0072 表
運転手(一般)	0.167	人			
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油	10.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			

施工単価表

頁0 -0187

高欄資材賃料

V0000005601

単第0 -0072 表

単管φ48.6x2.4

204日

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	97	本・日			
単管足場賃貸料金(基本料) ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	1	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

ポンプ設置・撤去

SHD10037

単第0 -0073 表

頁0 -0188

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次	0.500	日			単第0-0074 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0189

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

単第0 -0074 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	69.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=69 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0190

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0075 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

常時排水

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.170	人			
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.000	日			単第0-0076 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			単第0-0077 表
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=2 常時排水		

施工単価表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm, 揚程15m

S9000045

単第0 -0076 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm, 揚程15m			B=1.1 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0192

機-16_発動発電機運転

S9469

単第0 -0077 表

ディーゼル25kVA

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	79.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.1 機械賃料数量(供用日/日)			B=79 D=3	燃料消費量(L/日) 排出ガス対策型2次基準	

施工単価表

頁0 -0193

汚濁防止フェンス工
設置・撤去

S1050001

単第0 -0078 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
汚濁防止フェンス設置・撤去 設置	100.000	m			単第0-0079 表
汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去	100.000	m			単第0-0081 表
汚濁防止フェンス賃料 H2 1スパン20m 120日分	100	m			
アンカー工(ブロック・ワイヤ)	10.000	%			#01
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 設置・撤去			B=5501	汚濁防止フェンス賃料【登録単価CODE】(m)	

施工単価表

頁0 -0194

汚濁防止フェンス設置・撤去
設置

S1050037

単第0 -0079 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.300	人			
普通作業員	3.200	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	1.300	日			単第0-0080 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置					

施工単価表

頁0 -0195

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次

S9035

単第0 -0080 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	83.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.03	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=83 軽油消費量(L/日) D=1.03 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0196

汚濁防止フェンス設置・撤去
撤去

S1050037

単第0 -0081 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.900	人			
普通作業員	2.200	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対3次	0.900	日			単第0-0080 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去					

施工単価表

頁0 -0197

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0082 表

クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下

仮設構台

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	11.300	人			11.3*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	3.100	日			3.1*1
運搬費等	287	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=8 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下			C=1 分解・組立		

施工単価表

頁0 -0198

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 23.4km 製品長 12m以内

単第0 -0083 表

リース分 (往復)

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m以内 運搬質量 373t	1.000	式			単第0-0084 表
往復					
積み込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0085 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=373 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0199

基本運賃

S1000009

單第0 -0084 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m以内 運搬質量 373t

—

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0085 表

頁0 -0200

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	373.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	373.000	t			
仮設材積込み費（現場）	373.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	373.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=373 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0201

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0086 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m超～15m以内

リース分 (往復)

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 23.4km 製品長 12m超～15m以内 運搬質量 89t	1.000	式			単第0-0087 表
往復					
積み込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0088 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=23.4 運搬距離(km) C=1 - E=89 運搬質量(t) H=1 - L=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			B=2 12m超～15m以内 D=1 - F=1 - J=1 -		

施工単価表

頁0 -0202

基本運賃

S1000009

單第0 -0087 表

運搬距離 23.4km

製品長 12m超～15m以内 運搬質量 89t

—

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0088 表

頁0 -0203

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	89.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	89.000	t			
仮設材積込み費（現場）	89.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	89.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=89 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0204

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 0.3km 製品長 12m以内

単第0 -0089 表

リース分 (往復)

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 0.3km 製品長 12m以内 運搬質量 93t	1.000	式			単第0-0090 表
往復					
積み込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0091 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=0.3 運搬距離(km) C=1 - E=93 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

基本運賃

S1000009

単第0 -0090 表

運搬距離 0.3km

製品長 12m以内 運搬質量 93t

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1.000	式			※直接経費の対象外
t当り基本運賃	93.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=0.3 運搬距離(km) D=93 運搬質量(t)		

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0091 表

頁0 -0206

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	93.000	t			
仮設材取卸し費（現場）	93.000	t			
仮設材積込み費（現場）	93.000	t			
仮設材取卸し費（基地）	93.000	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=93 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0207

安全監視船運転

S9740

単第0 -0092 表

FRP D 180PS型 10.0t 132kW

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A重油 バージ渡し 一般,硫黄分0.5%以下	3.7	10L			37/10
高級船員	1.20	人			1*1.2
普通船員	1.20	人			1*1.2
交通船 FRP製 D180PS型10.0GT	1	日			
損料（供用）	1.65	日			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 運転1日（就業8時間）			B=1 FRP D 180PS型 10.0t 132kW		