

広島高速ETC路側設備用倉庫新築工事(その2)

参 考 図 書

※この図書は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広島高速道路公社

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		WP
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
E T C路側設備用倉庫	1	式		WP
計				

E T C路側設備用倉庫								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式			001	
土工		1		式			002	
地業		1		式			003	
鉄筋		1		式			004	
コンクリート		1		式			005	
型枠		1		式			006	
鉄骨		1		式			007	
左官		1		式			015	
構内舗装		1		式			023	
発生材処分		1		式			021	
交通誘導警備員		1		式			WP	
	計							

建築工事 中科目別内訳

E.T.C路側設備用倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		002
計					

建築工事 中科目別内訳

E.T.C路側設備用倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
左官	内部	1	式		002
計					
構内舗装		1	式		001
計					
養生材処分		1	式		001
計					
交通誘導警備員	交通誘導警備員	1	式		WP
計					

建築工事 細目別内訳

E.T.C路側設備用倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一般	38.8	m ²			B0-132511 No. 2 標準
墨出し	小規模 S造 地上階	38.8	m ²			B0-132514 No. 2 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	38.8	m ²			B0-132531 No. 2 資料
内部躯体足場	階高4.0m以下 掛払い手間、賃料、 修理費、運搬含む	38.8	m ²			代価表 0005
計						

建築工事 細目別内訳

E.T.C路側設備用倉庫		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	7.7	m ³			B0-432211 No. 1 補市
敷きならし	締め固め共	7.7	m ³			B0-432243 No. 1 補市
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(準備費)						(コメント)
敷地測量	平面測量、高低測量	168	m ²			(見積り・刊行物等)
計						

参考資料(使用見積項目及び単価)

工事名 広島高速ETC路側設備用倉庫新築工事(その2)

大項目	名称	摘要	単位	単価
本体 2連結	ガレージ一般形(ジャンボ)	GRN-3162JL	棟/円	513,023
	ガレージ一般形(ジャンボ)	GRN-3162JL	棟/円	348,785
	ガラス窓・アミ戸	DNR-2J・ANW-2P	箇所/円	35,849
	かまちドア(ドアクロザー付)	DNR-J	箇所/円	54,922
	雨トイ A	3130J	箇所/円	12,273
	雨トイ B	3130J	箇所/円	6,445
	明かり窓付シャッター	3130	シャッター/円	8,830
	20cm換気扇取付用パネル・換気フード	KNK-J・FK	箇所/円	6,445
	フード付メッシュパネル	KNF-J	箇所/円	7,770
	シャッターケース	3130	シャッター/円	13,686
	後面ワイド棚	3130mm×3(J)	箇所/円	101,015
	施工費		棟/円	253,900