

令和3年度 広島高速5号線温品 JCT 下部工事

見積参考資料

- ※ 入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではありません。)

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 02 広島市東区 00-04. 03. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	8 有料道路事業		
	当世代		前世代
工種 I C T補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 復興補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払率 契約保証区分 一般管理费率補正区分	02 河川・道路構造物工事 00 補正なし 02 市街地(DID補正) 03 4週8休以上 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 40 % 01 金銭的保証(0.04%) 01 工期12ヶ月超		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁下部					Y1E05 レベル1
	1	式			明第0001 表
直接工事費					
事業損失防止施設費					Z0002
事業損事前調査費					YZZ02 レベル2
	1	式			明第0254 表
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			明第0255 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			明第0256 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事価格					
消費税相当額 計算情報..... 対象額..... 率.....					
工事費計					
契約保証費計					

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工	1	式			レベル2 明第0002 表
RC橋脚工（中山P1：拡幅）	1	式			レベル2 明第0050 表
RC橋脚工（P5：拡幅）	1	式			レベル2 明第0083 表
RC橋脚工（P4：拡幅）	1	式			レベル2 明第0115 表
RC橋脚工（P3：拡幅）	1	式			レベル2 明第0146 表
RC橋脚工（CP4：新設）	1	式			レベル2 明第0176 表
RC橋脚工（DP3：新設）	1	式			レベル2 明第0203 表
仮設工	1	式			レベル2 明第0225 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0002 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁高欄撤去工	1	式			レベル3 明第0003 表
既製杭撤去	1	式			レベル3 明第0012 表
橋梁付属物撤去	1	式			レベル3 明第0016 表
進入路整備	1	式			レベル3 明第0020 表
既設水路撤去	1	式			レベル3 明第0025 表
既設護岸撤去	1	式			レベル3 明第0028 表
ヤード造成	1	式			レベル3 明第0032 表
運搬処理工	1	式			レベル3 明第0041 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法	5.7	m3			レベル4 明第0004 表
はつり工 ウォータージェットはつり	6.1	m3			レベル4 明第0005 表
カッター切断 RC床版	86.7	m			レベル4 明第0006 表
ワイヤーソーイング工 C区分	82.6	m2			レベル4 明第0007 表
コアボーリング工 φ50mm	15.8	m			レベル4 明第0008 表
コアボーリング工 φ100mm	29	m			レベル4 明第0009 表
壁高欄ブロック撤去	143	m3			レベル4 明第0010 表
足場・防護 【防護種類 板張・シート張】	731	m2			レベル4 明第0011 表
*** 単位当たり ***	1	式			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0004 表

打撃工法

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法 RC床版部、鉛直方向（下向き）	5.7	m3			単第0 -0001 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0005 表

ウォータージェットはつり

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウォータージェットはつり RC床版部、鉛直方向（下向き）	6.1	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

カッター切断

工 種 明 細 表

明第0006 表

頁0 -0010

RC床版

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター切断工 RC床版切断 切断深さ40cm以下	43.2	m			単第0 -0002 表
カッター切断工 RC床版切断 切断深さ30cm以下	43.5	m			単第0 -0004 表
*** 単位当たり ***	1	m			

ワイヤーソーイング工

工 種 明 細 表

明第0007 表

頁0 -0011

C区分

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーソーイング工 C区分	82.6	m2			単第0 -0005 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

コアボーリング工

工 種 明 細 表

明第0008 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コアボーリング工 φ 50mm、ワイヤー貫通孔	15.8	m			単第0 -0006 表
*** 単位当たり ***	1	m			

コアボーリング工

工 種 明 細 表

明第0009 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コアボーリング工 φ100mm、壁高欄吊孔	29	m			単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁高欄ブロック撤去工	143	m3			単第0 -0008 表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	143	m3			単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0011 表

【防護種類 板張・シート張】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場 パイプ吊足場 設置・撤去	731	m2			単第0 -0011 表
朝顔足場 プレートガーダ・ボックスガーダ 設置・撤去	731	m2			単第0 -0012 表
板張防護工	731	m2			単第0 -0013 表
シート張防護工	731	m2			単第0 -0014 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

明第0012 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設杭撤去 PHC杭 φ250	3	本			レベル4 明第0013 表
既設杭撤去 PHC杭 φ300	4	本			レベル4 明第0014 表
構造物取壊し工	8	m3			レベル4 明第0015 表
*** 単位当たり ***	1	式			

既設杭撤去

工 種 明 細 表

明第0013 表

頁0 -0017

PHC杭 φ250

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設杭撤去 オーガーケーシング工法 撤去径500mm以下 PHC杭 φ250、杭長18m	1	本			中山P1 単第0 -0015 表
既設杭撤去 オーガーケーシング工法 撤去径500mm以下 PHC杭 φ250、杭長18m	2	本			P4 単第0 -0015 表
*** 単位当たり ***	1	本			

既設杭撤去

工 種 明 細 表

明第0014 表

PHC杭 φ300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設杭撤去 オーガーケーシング工法 撤去径500mm以下 PHC杭 φ300、杭長18m	4	本			DP3 単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0015 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	8	m3			単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0016 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降設備撤去工					レベル4
	1	箇所			明第0017 表
下部工検査路撤去工					レベル4
	4	箇所			明第0018 表
下部工排水管撤去工					レベル4
	71	m			明第0019 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降設備撤去工	1	箇所			中山P1 単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下部工検査路撤去工	4	箇所			中山P1、P3～P5 単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下部工排水管撤去工	71	m			中山P1、P3～P5 単第0 -0020 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0020 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進入防止柵撤去工	38	m			レベル4 中山P1側進入路 明第0021 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装】	102	m2			レベル4 明第0022 表
舗装版切断 【アスファルト舗装, 15cm以下】	12	m			レベル4 明第0023 表
構造物取壊し工	5	m3			レベル4 明第0024 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0021 表

中山P1側進入路

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
進入防止柵撤去工 H=1.2m、L=38m、支柱間隔2.0m	38	m			単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	m			

舗装版破碎

工 種 明 細 表

明第0022 表

【アスファルト舗装】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	102	m2			単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

舗装版切断

工 種 明 細 表

明第0023 表

【アスファルト舗装, 15cm以下】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			単第0 -0023 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 明 細 表

明第0024 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	5	m3			単第0 -0024 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0025 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設水路撤去					レベル4
	10	m3			明第0026 表
集水桝撤去					レベル4
	6	m3			明第0027 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0026 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	10	m3			単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0027 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	6	m3			単第0 -0024 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0028 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	230	m3			レベル4 明第0029 表
埋戻し 【土砂】	260	m3			レベル4 明第0030 表
構造物取壊し工	29	m3			レベル4 明第0031 表
*** 単位当たり ***	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0029 表

【土砂】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害有り	230	m3			単第0 -0025 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0030 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	260	m3			単第0 -0026 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0031 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	29	m3			単第0 -0024 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋撤去工					レベル4
	72	m2			明第0033 表
掘削 【土砂, オープンカット, 押土無】 【障害無, 施工数量5,000m3未満】					レベル4
	960	m3			明第0034 表
掘削 【土砂, 片切掘削】 【障害の有無, 施工数量】					レベル4
	100	m3			明第0035 表
土のう 撤去					レベル4
	205	袋			明第0036 表
埋戻し 【土砂】					レベル4
	100	m3			明第0037 表
舗装版破碎 【アスファルト舗装】					レベル4
	90	m2			明第0038 表
防草シート撤去					レベル4
	1,915.8	m2			明第0039 表
土砂流出防止柵撤去					レベル4
	281	m			明第0040 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0033 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋撤去工	72	m2			単第0 -0027 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

掘削

工 種 明 細 表

明第0034 表

【土砂, オープンカット, 押土無】		【障害無, 施工数量5, 000m3未満】				
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5, 000m3未満		960	m3			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***		1	m3			

掘削

工 種 明 細 表

明第0035 表

【土砂,片切掘削】		【障害の有無,施工数量】			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額
掘削 土砂 片切掘削		100	m3		
*** 単位当たり ***		1	m3		

CP4橋脚周辺ヤード
単第0 -0029 表

土のう

工 種 明 細 表

明第0036 表

撤去

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	205	袋			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0030 表
*** 単位当たり ***	1	袋			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0037 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0032 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

舗装版破碎

工 種 明 細 表

明第0038 表

【アスファルト舗装】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下	90	m2			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0022 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防草シート撤去工 平面部	169.5	m2			
防草シート撤去工 法面部	1,746.3	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 明 細 表

明第0040 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂流出防止柵撤去工	281	m			単第0 -0033 表
*** 単位当たり ***	1	m			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 【アスファルト】	7	m3			レベル4 明第0042 表
殻運搬 【無筋コンクリート】	173	m3			レベル4 明第0043 表
殻運搬 【鉄筋コンクリート】	161	m3			レベル4 明第0044 表
殻処分 【アスファルト】	17	t			レベル4 明第0045 表
殻処分 【無筋コンクリート】	407	t			レベル4 明第0046 表
殻処分 【鉄筋コンクリート】	402	t			レベル4 明第0047 表
土砂等運搬 【土砂】	2,090	m3			レベル4 明第0048 表
残土等処分 【土砂】	2,090	m3			レベル4 明第0049 表
*** 単位当たり ***	1	式			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0042 表

【アスファルト】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離60.0km以下(19.5km超)	7	m3			単第0 -0034 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0043 表

【無筋コンクリート】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	173	m3			単第0 -0035 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻運搬

工 種 明 細 表

明第0044 表

【鉄筋コンクリート】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	161	m3			単第0 -0036 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0045 表

【アスファルト】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
処分費 As殻	17		t			
*** 単位当たり ***	1		t			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0046 表

【無筋コンクリート】						
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
処分費 Co殻（無筋）	407		t			
*** 単位当たり ***	1		t			

殻処分

工 種 明 細 表

明第0047 表

【鉄筋コンクリート】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等					
処分費 Co殻（有筋）	402	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0048 表

【土砂】					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)	2,090	m3			単第0 -0037 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

残土等処分

工 種 明 細 表

明第0049 表

【土砂】							
工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等							
処分費 砂質土							
		2,090		m3			
*** 単位当たり ***							
		1		m3			

工 種 明 細 表

明第0050 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 中山P1 明第0051 表
既製杭工	1	式			レベル3 明第0058 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 中山P1 明第0060 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0051 表

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	1,700	m3			レベル4 中山P1 明第0052 表
埋戻し 【土砂】	1,300	m3			レベル4 中山P1 明第0053 表
基面整正	70	m2			レベル4 中山P1 明第0054 表
土砂等運搬 【土砂】	310	m3			レベル4 中山P1 明第0055 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000m3】	310	m3			レベル4 中山P1 明第0056 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	310	m3			レベル4 中山P1 明第0057 表
*** 単位当たり ***	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0052 表

【土砂】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 自立式 障害無し	1,700	m3			単第0 -0038 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0053 表

頁0 -0057

【土砂】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1,300	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

基面整正

工 種 明 細 表

明第0054 表

頁0 -0058

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	70	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0055 表

頁0 -0059

【土砂】中山P1					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	310	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	310	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0056 表

頁0 -0060

【土砂, 作業内容 土量50,000m3】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	310	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	310	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0057 表

【作業区分 敷均し（ルーズ）】					
中山P1					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し（ルーズ） 標準	310	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0058 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ソイルセメント杭 【鋼管径1,000mm 杭径1,200mm, 鋼管長さ25m	9	本			レベル4 中山P1 明第0059 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼管ソイルセメント杭

工 種 明 細 表

明第0059 表

頁0 -0063

【鋼管径1,000mm 杭径1,200mm, 鋼管長さ25m

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm 鋼管長さ25m	9	本			単第0 -0044 表
杭頭処理 中山P1	9	本			単第0 -0048 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0060 表

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】	68	m2			レベル4 中山P1 明第0061 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】	7	m3			レベル4 中山P1 明第0062 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】	256	m3			レベル4 中山P1 明第0063 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】	678	m3			レベル4 中山P1 明第0064 表
下地処理	366	m2			レベル4 明第0065 表
コンクリート削孔 D22 (φ 32) L=340mm	72	箇所			レベル4 中山P1 明第0066 表
コンクリート削孔 D32 (φ 42) L=490mm	2	箇所			レベル4 中山P1 明第0067 表
コンクリート削孔 D32 (φ 42) L=650mm	16	箇所			レベル4 中山P1 明第0068 表
コンクリート削孔 D51 (φ 61) L=1030mm	21	箇所			レベル4 中山P1 明第0069 表

工 種 明 細 表

明第0060 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法	0.85	m3			中山P1 レベル4 明第0070 表
はつり工 ウォータージェットはつり	0.79	m3			中山P1 レベル4 明第0071 表
エンクローズ溶接 D32、SD345	25	箇所			中山P1 レベル4 明第0072 表
エンクローズ溶接 D35、SD345	33	箇所			中山P1 レベル4 明第0073 表
鉄筋 【SD345_D51】	17.4	t			中山P1 レベル4 明第0074 表
鉄筋 【SD345_D38】	5.4	t			中山P1 レベル4 明第0075 表
鉄筋 【SD345_D35】	2.7	t			中山P1 レベル4 明第0076 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】	85.5	t			中山P1 レベル4 明第0077 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】	11.5	t			中山P1 レベル4 明第0078 表

工 種 明 細 表

明第0060 表

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物	616	m2			レベル4 中山P1 明第0079 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	30	m2			レベル4 中山P1 明第0080 表
支保 【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】	220	空m3			レベル4 中山P1 明第0081 表
足場 【安全ネット無】	950	掛m2			レベル4 中山P1 明第0082 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0061 表

頁0 -0067

【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	68	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0062 表

頁0 -0068

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】					
中山P1					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	7	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0063 表

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	256	m3			単第0 -0056 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0064 表

頁0 -0070

【Co規格24-12-20 (25) BB,一般養生】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	678	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 150×3.5	5.8	m			
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理(適用範囲外Co巻立て)	366	m2			単第0 -0058 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0066 表

頁0 -0072

D22 (φ 32) L=340mm

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D22 (φ 32) L=340mm 梁部、水平方向	72	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0059 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0067 表

頁0 -0073

D32 (φ42) L=490mm

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=490mm 梁部、水平方向	2	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0060 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0068 表

頁0 -0074

D32 (φ42) L=650mm

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=650mm 柱部、鉛直方向 (下向き)	16	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0061 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0069 表

D51 (φ61) L=1030mm		中山P1			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D51 (φ61) L=1030mm 柱部、鉛直方向 (下向き)	21	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0062 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0070 表

頁0 -0076

打撃工法

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法 梁部、水平方向	0.39	m3			単第0 -0063 表
はつり工 打撃工法 フーチング部、水平方向	0.46	m3			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0071 表

頁0 -0077

ウオータージェットはつり

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウオータージェットはつり 梁部、水平方向	0.33	m3			
はつり工 ウオータージェットはつり フーチング部、水平方向	0.46	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0072 表

D32、SD345

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D32、SD345 梁部、水平方向	25	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0073 表

D35、SD345

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D35、SD345 フーチング部、水平方向	33	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0074 表

頁0 -0080

【SD345 D51】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D51 一般構造物 [規]10t以上	17.4	t			単第0 -0065 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D51+D51 [規]100箇所以上	63	箇所			単第0 -0066 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0075 表

【SD345_D38】中山P1					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D38 一般構造物 [規]10t以上	5.4	t			単第0 -0067 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0076 表

【SD345 D35】中山P1					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D35 一般構造物 [規]10t以上	2.7	t			単第0 -0068 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0077 表

頁0 -0083

【SD345 D29～D32】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	85.5	t			単第0 -0069 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	195	箇所			単第0 -0070 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	63	箇所			単第0 -0071 表
機械式鉄筋定着工法 D29、5m～6m	711	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0078 表

頁0 -0084

【SD345 D16～D25】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	11.5	t			単第0 -0072 表
機械式鉄筋定着工法 D16、5m～6m	30	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D19、2m～3m	88	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

型枠

工 種 明 細 表

明第0079 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物		中山P1			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		616		m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1		m2			

型枠

工 種 明 細 表

明第0080 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		中山P1	
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	30	m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0081 表

【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)	220	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0082 表

【安全ネット無】

中山P1

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	950	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 明 細 表

明第0083 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 P5 明第0084 表
既製杭工	1	式			レベル3 P5 明第0091 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 P5 明第0094 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0084 表

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	2,200	m3			レベル4 P5 明第0085 表
埋戻し 【土砂】	1,800	m3			レベル4 P5 明第0086 表
基面整正	120	m2			レベル4 P5 明第0087 表
土砂等運搬 【土砂】	290	m3			レベル4 P5 明第0088 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000未満】	290	m3			レベル4 P5 明第0089 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	290	m3			レベル4 P5 明第0090 表
*** 単位当たり ***	1	式			

【土砂】 P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	2,200	m3			単第0 -0077 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0086 表

【土砂】					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1,800	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	120	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0088 表

【土砂】					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	290	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	290	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0089 表

頁0 -0095

【土砂, 作業内容 土量50,000未満】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	290	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	290	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0090 表

【作業区分 敷均し（ルーズ）】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し（ルーズ） 標準	290	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0091 表

P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭 【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ17.5m	12	本			レベル4 P5 明第0092 表
鋼管杭 【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ17.0m	4	本			レベル4 P5 明第0093 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0092 表

頁0 -0098

【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ17.5m					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長さ17.5m	12		本		
					単第0 -0078 表
杭頭処理 P5	12		本		
					単第0 -0079 表
*** 単位当たり ***	1		本		

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0093 表

【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ17.0m					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長17m	4		本		
杭頭処理 P5	4		本		
*** 単位当たり ***	1		本		

工 種 明 細 表

明第0094 表

頁0 -0100

P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】	110	m2			レベル4 P5 明第0095 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】	11	m3			レベル4 P5 明第0096 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】	1,062	m3			レベル4 P5 明第0097 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】	2	m3			レベル4 P5 明第0098 表
下地処理	354	m2			レベル4 明第0099 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm	132	箇所			レベル4 P5 明第0100 表
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=650mm	64	箇所			レベル4 P5 明第0101 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=510mm	35	箇所			レベル4 P5 明第0102 表
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm	44	箇所			レベル4 P4 明第0103 表

工 種 明 細 表

明第0094 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法	3.66	m3			レベル4 P5 明第0104 表
はつり工 ウォータージェットはつり	3.00	m3			レベル4 P5 明第0105 表
エンクローズ溶接 D32、SD345	214	箇所			レベル4 P5 明第0106 表
エンクローズ溶接 D29、SD345	142	箇所			レベル4 P5 明第0107 表
鉄筋 【SD345_D38】	8.6	t			レベル4 P5 明第0108 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】	140.8	t			レベル4 P5 明第0109 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】	16.3	t			レベル4 P5 明第0110 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物	760	m2			レベル4 P5 明第0111 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	33	m2			レベル4 P5 明第0112 表

工 種 明 細 表

明第0094 表

P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保 【支保耐力f<=40 (t<=120)】	480	空m3			レベル4 P5 明第0113 表
足場 【安全ネット無】	1,180	掛m2			レベル4 P5 明第0114 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0095 表

【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	110	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0096 表

頁0 -0104

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	11	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0097 表

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	1,062	m3			単第0 -0083 表
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0098 表

【Co規格24-12-20 (25) BB,一般養生】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	2	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 200×4.0	18.2	m			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理(適用範囲外Co巻立て)	354	m2			単第0 -0058 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0100 表

頁0 -0108

D25 (φ35) L=385mm

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、水平方向	88	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0084 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、鉛直方向 (上向き)	44	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0101 表

D32 (φ42) L=650mm					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=650mm 柱部、鉛直方向 (下向き)	64	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0061 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0102 表

D25 (φ35) L=510mm					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=510mm フーチング部、水平方向	35	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0086 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0103 表

D38 (φ48) L=770mm

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm フーチング部、水平方向	44	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0104 表

頁0 -0112

P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法 梁部、水平方向	0.54	m3			単第0 -0063 表
はつり工 打撃工法 フーチング部、水平方向	3.12	m3			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0105 表

ウオータージェットはつり

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウオータージェットはつり 梁部、水平方向	0.47	m3			
はつり工 ウオータージェットはつり フーチング部、水平方向	2.53	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0106 表

頁0 -0114

D32、SD345

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D32、SD345 梁部、水平方向	72	箇所			
エンクローズ溶接 D32、SD345 フーチング部、水平方向	142	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0107 表

D29、SD345

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D29、SD345 フーチング部、水平方向	142	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0108 表

P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D38 一般構造物 [規]10t以上	8.6	t			単第0 -0088 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0109 表

頁0 -0117

【SD345 D29～D32】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	140.8	t			単第0 -0089 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	329	箇所			単第0 -0070 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	52	箇所			単第0 -0071 表
機械式鉄筋定着工法 D29、4m～5m	1,063	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D32、2m～3m	1,068	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0110 表

【SD345 D16～D25】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	16.3	t			単第0 -0090 表
機械式鉄筋定着工法 D22、4m～5m	47	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

型枠

工 種 明 細 表

明第0111 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物		P5		
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		760	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1	m2			

型枠

工 種 明 細 表

明第0112 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		P5	
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	33	m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0113 表

【支保耐力 $f \leq 40 (t \leq 120)$ 】					
P5					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40 (t \leq 120)$	480	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0114 表

【安全ネット無】

P5

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	1,180	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 明 細 表

明第0115 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 P4 明第0116 表
既製杭工	1	式			レベル3 明第0123 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 明第0125 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0116 表

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	2,300	m3			レベル4 P4 明第0117 表
埋戻し 【土砂】	1,700	m3			レベル4 P4 明第0118 表
基面整正	140	m2			レベル4 P4 明第0119 表
土砂等運搬 【土砂】	430	m3			レベル4 P4 明第0120 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000未満】	430	m3			レベル4 P4 明第0121 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	430	m3			レベル4 P4 明第0122 表
*** 単位当たり ***	1	式			

床掘り

工 種 明 細 表

明第0117 表

P4						
【土砂】	工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	2,300	m3			単第0 -0077 表
	*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0118 表

【土砂】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1,700	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

基面整正

工 種 明 細 表

明第0119 表

頁0 -0127

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	140	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0120 表

【土砂】 P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	430	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	430	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0121 表

頁0 -0129

【土砂, 作業内容 土量50,000未満】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	430	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	430	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0122 表

【作業区分 敷均し（ルーズ）】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し（ルーズ） 標準	430	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0123 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭 【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ21.5m	20	本			レベル4 P4 明第0124 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0124 表

頁0 -0132

P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長21.5m	20	本			単第0 -0091 表
杭頭処理 P4	20	本			単第0 -0092 表
*** 単位当たり ***	1	本			

工 種 明 細 表

明第0125 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】	130	m2			レベル4 P4 明第0126 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】	13	m3			レベル4 P4 明第0127 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】	1,336	m3			レベル4 P4 明第0128 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】	4	m3			レベル4 P4 明第0129 表
下地処理	406	m2			レベル4 明第0130 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm	136	箇所			レベル4 P4 明第0131 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm	64	箇所			レベル4 P4 明第0132 表
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm	44	箇所			レベル4 P4 明第0133 表
はつり工 打撃工法	2.64	m3			レベル4 P4 明第0134 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウォータージェットはつり	1.94	m3			レベル4 P4 明第0135 表
エンクローズ溶接 D32、SD345	70	箇所			レベル4 P4 明第0136 表
エンクローズ溶接 D29、SD345	142	箇所			レベル4 P4 明第0137 表
鉄筋 【SD345_D38】	29.5	t			レベル4 P4 明第0138 表
鉄筋 【SD345_D35】	59.2	t			レベル4 P4 明第0139 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】	123.1	t			レベル4 P4 明第0140 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】	16.8	t			レベル4 P4 明第0141 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物	840	m2			レベル4 P4 明第0142 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	32	m2			レベル4 P4 明第0143 表

工 種 明 細 表

明第0125 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保 【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】	450	空 m^3			レベル4 P4 明第0144 表
足場 【安全ネット無】	1,290	掛 m^2			レベル4 P4 明第0145 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0126 表

【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	130	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0127 表

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】					
P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	13	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0128 表

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	1,336	m3			単第0 -0056 表
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0129 表

【Co規格24-12-20 (25) BB,一般養生】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	4	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 175×3.5	15.4	m			
円形紙管 200×4.0	19.0	m			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理(適用範囲外Co巻立て)	406	m2			単第0 -0058 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0131 表

頁0 -0141

D25 (φ35) L=385mm

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、水平方向	92	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0084 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、鉛直方向 (上向き)	44	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0132 表

D25 (φ35) L=385mm

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D35 (φ45) L=710mm 柱部、鉛直方向 (下向き)	64	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0093 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0133 表

P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm フーチング部、水平方向	44	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0134 表

頁0 -0144

打撃工法

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法 梁部、水平方向	0.57	m3			単第0 -0063 表
はつり工 打撃工法 フーチング部、水平方向	2.07	m3			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0135 表

頁0 -0145

P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウオータージェットはつり 梁部、水平方向	0.47	m3			
はつり工 ウオータージェットはつり フーチング部、水平方向	1.47	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0136 表

D32、SD345

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D32、SD345 梁部、水平方向	70	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0137 表

D29、SD345

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D29、SD345 フーチング部、水平方向	142	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0138 表

P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D38 一般構造物 [規]10t以上	29.5	t			単第0 -0067 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D38+D38 [規]100箇所以上	78	箇所			単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0139 表

P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D35 一般構造物 [規]10t以上	59.2	t			単第0 -0068 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D35+D35 [規]100箇所以上	445	箇所			単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0140 表

頁0 -0150

【SD345 D29～D32】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	123.1	t			単第0 -0069 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	112	箇所			単第0 -0070 表
機械式鉄筋定着工法 D29、3m～4m	1,695	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D29、4m～5m	1,166	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0141 表

頁0 -0151

【SD345 D16～D25】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	16.8	t			単第0 -0072 表
機械式鉄筋定着工法 D16、3m～4m	1	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D16、4m～5m	53	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

型枠

工 種 明 細 表

明第0142 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物		P4		
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		840	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1	m2			

型枠

工 種 明 細 表

明第0143 表

【一般型枠】鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	32	m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0144 表

【支保耐力 $f \leq 40 (t \leq 120)$ 】					
P4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40 (t \leq 120)$	450	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0145 表

【安全ネット無】

P4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	1,290	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 明 細 表

明第0146 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 P3 明第0147 表
既製杭工	1	式			レベル3 P3 明第0154 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 P3 明第0156 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0147 表

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	1,100	m3			レベル4 P3 明第0148 表
埋戻し 【土砂】	890	m3			レベル4 P3 明第0149 表
基面整正	50	m2			レベル4 P3 明第0150 表
土砂等運搬 【土砂】	150	m3			レベル4 P3 明第0151 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】	150	m3			レベル4 P3 明第0152 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	150	m3			レベル4 P3 明第0153 表
*** 単位当たり ***	1	式			

【土砂】 P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	1,100	m3			単第0 -0077 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0149 表

【土砂】 P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	890	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

基面整正

工 種 明 細 表

明第0150 表

頁0 -0160

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	50	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0151 表

【土砂】 P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	150	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	150	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0152 表

【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	150	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	150	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0153 表

【作業区分 敷均し（ルーズ）】 P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し（ルーズ） 標準	150	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0154 表

P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭 【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ18.5m	8	本			レベル4 P3 明第0155 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0155 表

頁0 -0165

【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ18.5m					
P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長さ18.5m	8		本		
杭頭処理 P3	8		本		
*** 単位当たり ***	1		本		

工 種 明 細 表

明第0156 表

頁0 -0166

P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】	53	m2			レベル4 P3 明第0157 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】	5	m3			レベル4 P3 明第0158 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】	601	m3			レベル4 P3 明第0159 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】	2	m3			レベル4 P3 明第0160 表
下地処理	315	m2			レベル4 明第0161 表
コンクリート削孔 D25 (φ 35) L=385mm	84	箇所			レベル4 P3 明第0162 表
コンクリート削孔 D32 (φ 42) L=490mm	24	箇所			レベル4 P3 明第0163 表
コンクリート削孔 D38 (φ 48) L=770mm	103	箇所			レベル4 P3 明第0164 表
コンクリート削孔 D32 (φ 42) L=650mm	35	箇所			レベル4 P3 明第0165 表

工 種 明 細 表

明第0156 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法	2.58	m3			レベル4 P3 明第0166 表
はつり工 ウォータージェットはつり	1.80	m3			レベル4 P3 明第0167 表
エンクローズ溶接 D32、SD345	172	箇所			レベル4 P3 明第0168 表
鉄筋 【SD345_D38】	33.5	t			レベル4 P3 明第0169 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】	26.7	t			レベル4 P3 明第0170 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】	41.5	t			レベル4 P3 明第0171 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物	530	m2			レベル4 P3 明第0172 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	33	m2			レベル4 P3 明第0173 表
支保 【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】	260	空m3			レベル4 P3 明第0174 表

工 種 明 細 表

明第0156 表

P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場 【安全ネット無】	850	掛m2			レベル4 P3 明第0175 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0157 表

P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	53	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0158 表

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】					
P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	5	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0159 表

頁0 -0171

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	601	m3			単第0 -0056 表
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0160 表

頁0 -0172

【Co規格24-12-20 (25) BB,一般養生】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	2	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 175×3.5	19.4	m			
円形紙管 200×4.0	5.4	m			
*** 単位当たり ***	1	m3			

下地処理

工 種 明 細 表

明第0161 表

頁0 -0173

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理(適用範囲外Co巻立て)	315	m2			単第0 -0058 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0162 表

頁0 -0174

D25 (φ35) L=385mm

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、水平方向	68	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0084 表
コンクリート削孔 D25 (φ35) L=385mm 梁部、鉛直方向 (上向き)	16	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0085 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0163 表

D32 (φ42) L=490mm

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=490mm 梁部、水平方向	24	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0060 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0164 表

頁0 -0176

D38 (φ48) L=770mm

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm 柱部、鉛直方向 (下向き)	59	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0098 表
コンクリート削孔 D38 (φ48) L=770mm フーチング部、水平方向	44	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0087 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

コンクリート削孔

工 種 明 細 表

明第0165 表

頁0 -0177

D32 (φ42) L=650mm

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔 D32 (φ42) L=650mm フーチング部、水平方向	35	箇所			アンカー定着含む 単第0 -0099 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0166 表

頁0 -0178

打撃工法

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 打撃工法 梁部、水平方向	0.28	m3			単第0 -0063 表
はつり工 打撃工法 フーチング部、水平方向	2.3	m3			単第0 -0064 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

はつり工

工 種 明 細 表

明第0167 表

頁0 -0179

ウオータージェットはつり

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工 ウオータージェットはつり 梁部、水平方向	0.24	m3			
はつり工 ウオータージェットはつり フーチング部、水平方向	1.56	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

エンクローズ溶接

工 種 明 細 表

明第0168 表

頁0 -0180

D32、SD345

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンクローズ溶接 D32、SD345 梁部、水平方向	30	箇所			
エンクローズ溶接 D32、SD345 フーチング部、水平方向	142	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0169 表

【SD345 D38】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D38 一般構造物 [規]10t以上	33.5	t			単第0 -0067 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D38+D38 [規]100箇所以上	186	箇所			単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0170 表

頁0 -0182

【SD345 D29～D32】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	26.7	t			単第0 -0069 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	34	箇所			単第0 -0070 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	27	箇所			単第0 -0071 表
機械式鉄筋定着工法 D29、2m～3m	567	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0171 表

【SD345 D16～D25】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	41.5	t			単第0 -0072 表
機械式鉄筋定着工法 D16、3m～4m	1	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D16、4m～5m	24	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D25、4m～5m	537	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

型枠

工 種 明 細 表

明第0172 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物		P3		
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		530	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1	m2			

型枠

工 種 明 細 表

明第0173 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		P3		
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	33		m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1		m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0174 表

【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】					
P3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)	260	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0175 表

【安全ネット無】

P3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	850	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 明 細 表

明第0176 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 CP4 明第0177 表
既製杭工	1	式			レベル3 CP4 明第0184 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 CP4 明第0186 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0177 表

CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	1,100	m3			レベル4 CP4 明第0178 表
埋戻し 【土砂】	790	m3			レベル4 CP4 明第0179 表
基面整正	100	m2			レベル4 CP4 明第0180 表
土砂等運搬 【土砂】	700	m3			レベル4 CP4 明第0181 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】	700	m3			レベル4 CP4 明第0182 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	700	m3			レベル4 CP4 明第0183 表
*** 単位当たり ***	1	式			

【土砂】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	1,100	m3			単第0 -0077 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0179 表

【土砂】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	790	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	100	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0181 表

【土砂】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	700	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	700	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0182 表

頁0 -0194

【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	700	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	700	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0183 表

【作業区分 敷均し (ルーズ)】					
CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し (ルーズ) 標準	700	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0184 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭 【鋼管径1,000mm 杭径1,200mm, 鋼管長さ27.5		20	本			レベル4 CP4 明第0185 表
*** 単位当たり ***		1	式			

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0185 表

【鋼管径1,000mm 杭径1,200mm, 鋼管長さ27.5					
CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm 鋼管長27.5m	20		本		
杭頭処理 CP4	20		本		
*** 単位当たり ***	1		本		

工 種 明 細 表

明第0186 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】		92	m2			レベル4 CP4 明第0187 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】		9	m3			レベル4 CP4 明第0188 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】		817	m3			レベル4 CP4 明第0189 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】		5	m3			レベル4 CP4 明第0190 表
鉄筋 【SD345_D35】		9.2	t			レベル4 CP4 明第0191 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】		63.7	t			レベル4 CP4 明第0192 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】		6.7	t			レベル4 CP4 明第0193 表
鉄筋 【SD490_D38】		16.1	t			レベル4 CP4 明第0194 表
鉄筋 【SD490_D35】		11.4	t			レベル4 CP4 明第0195 表

工 種 明 細 表

明第0186 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 【SD490_D32】	5.8	t			レベル4 CP4 明第0196 表
鉄筋 【SD490_D29】	1.0	t			レベル4 CP4 明第0197 表
鉄筋 【SD490_D22】	0.5	t			レベル4 CP4 明第0198 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物	660	m2			レベル4 CP4 明第0199 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	54	m2			レベル4 CP4 明第0200 表
支保 【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】	600	空m3			レベル4 CP4 明第0201 表
足場 【安全ネット無】	1,110	掛m2			レベル4 CP4 明第0202 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0187 表

【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	92	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0188 表

頁0 -0201

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	9	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0189 表

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	817	m3			単第0 -0056 表
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0190 表

【Co規格24-12-20 (25) BB,一般養生】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	5	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 175×3.5	27.4	m			
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0191 表

【SD345 D35】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D35 一般構造物 [規]10t以上	9.2	t			単第0 -0103 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D35+D35 [規]100箇所以上	100	箇所			単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0192 表

頁0 -0205

【SD345 D29～D32】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	63.7	t			単第0 -0089 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	68	箇所			単第0 -0070 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	67	箇所			単第0 -0071 表
機械式鉄筋定着工法 D29、3m～4m	864	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D29、4m～5m	94	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D29、5m～6m	20	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0193 表

【SD345 D16～D25】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	6.7	t			単第0 -0090 表
機械式鉄筋定着工法 D16、3m～4m	89	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D16、4m～5m	78	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D19、2m～3m	112	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0194 表

頁0 -0207

【SD490 D38】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	16.1	t			単第0 -0104 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D38+D38 [規]100箇所以上	100	箇所			単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0195 表

頁0 -0208

【SD490 D35】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD490_D35 一般構造物 [規]10t以上	11.4	t			単第0 -0105 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D35+D35 [規]100箇所以上	66	箇所			単第0 -0095 表
*** 単位当たり ***	1	t			

工 種 明 細 表

【SD490 D32】

CP4

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D32 一般構造物 [規]10t以上	5.8	t			単第0 -0106 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	52	箇所			単第0 -0070 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0197 表

【SD490_D29】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D29 一般構造物 [規]10t以上	1.0	t			単第0 -0107 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0198 表

【SD490_D22】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D22 一般構造物 [規]10t以上	0.5	t			単第0 -0108 表
*** 単位当たり ***	1	t			

型枠

工 種 明 細 表

明第0199 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物		CP4		
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		660	m2			単第0 -0073 表
*** 単位当たり ***		1	m2			

型枠

工 種 明 細 表

明第0200 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		CP4	
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	54	m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0201 表

【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】					
CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)	600	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0202 表

【安全ネット無】CP4					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	1,110	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 明 細 表

明第0203 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工	1	式			レベル3 DP3 明第0204 表
既製杭工	1	式			レベル3 DP3 明第0211 表
橋脚躯体工	1	式			レベル3 DP3 明第0213 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0204 表

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 【土砂】	1,900	m3			レベル4 DP3 明第0205 表
埋戻し 【土砂】	1,500	m3			レベル4 DP3 明第0206 表
基面整正	110	m2			レベル4 DP3 明第0207 表
土砂等運搬 【土砂】	420	m3			レベル4 DP3 明第0208 表
積込(ルーズ) 【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】	420	m3			レベル4 DP3 明第0209 表
整地 【作業区分 敷均し (ルーズ) 】	420	m3			レベル4 DP3 明第0210 表
*** 単位当たり ***	1	式			

【土砂】DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	1,900	m3			単第0 -0077 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

埋戻し

工 種 明 細 表

明第0206 表

【土砂】DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1,500	m3			単第0 -0039 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

基面整正

工 種 明 細 表

明第0207 表

頁0 -0220

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	110	m2			単第0 -0040 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

土砂等運搬

工 種 明 細 表

明第0208 表

【土砂】DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	420	m3			杭残土から仮置き場 単第0 -0041 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離0.3km以下	420	m3			仮置き場から埋戻し 単第0 -0041 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

積込(ルーズ)

工 種 明 細 表

明第0209 表

頁0 -0222

【土砂, 作業内容 土量50,000m3未満】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	420	m3			杭残土積込 単第0 -0042 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	420	m3			仮置き場積込 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

整地

工 種 明 細 表

明第0210 表

【作業区分 敷均し（ルーズ）】					
DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し（ルーズ） 標準	420	m3			仮置き場 単第0 -0043 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工 種 明 細 表

明第0211 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管杭 【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ16.5m		24	本			レベル4 DP3 明第0212 表
*** 単位当たり ***		1	式			

鋼管杭

工 種 明 細 表

明第0212 表

【鋼管径800mm 杭径1,000mm, 鋼管長さ16.5m					
DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額
鋼管ソイルセメント杭 杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm 鋼管長さ16.5m	24		本		
					単第0 -0109 表
杭頭処理 DP3	24		本		
					単第0 -0110 表
*** 単位当たり ***	1		本		

工 種 明 細 表

明第0213 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎材 【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】						レベル4
		120	m2			DP3 明第0214 表
均しコンクリート 【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】						レベル4
		12	m3			DP3 明第0215 表
コンクリート 【Co規格30-12-20 (25) BB, 一般養生】						レベル4
		377	m3			DP3 明第0216 表
コンクリート 【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】						レベル4
		622	m3			DP3 明第0217 表
鉄筋 【SD345_D38】						レベル4
		78.3	t			DP3 明第0218 表
鉄筋 【SD345_D29～D32】						レベル4
		54.8	t			DP3 明第0219 表
鉄筋 【SD345_D16～D25】						レベル4
		41.3	t			DP3 明第0220 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物						レベル4
		720	m2			DP3 明第0221 表
型枠 【一般型枠】 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)						レベル4
		63	m2			DP3 明第0222 表

工 種 明 細 表

明第0213 表

DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保 【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】	920	空 m^3			レベル4 DP3 明第0223 表
足場 【安全ネット無】	1,340	掛 m^2			レベル4 DP3 明第0224 表
*** 単位当たり ***	1	式			

基礎材

工 種 明 細 表

明第0214 表

【基礎材規格RC-40, 敷厚200mm】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	120	m2			単第0 -0053 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

均しコンクリート

工 種 明 細 表

明第0215 表

【Co規格18-8-40BB, 敷厚100mm】					
DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	12	m3			単第0 -0054 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5	m2			単第0 -0055 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0216 表

【Co規格30-12-20 (25) BB,一般養生】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	377	m3			単第0 -0056 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

コンクリート

工 種 明 細 表

明第0217 表

【Co規格24-12-20 (25) BB, 一般養生】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設	622	m3			単第0 -0057 表
円形紙管 175×3.5	32.4	m			
円形紙管 200×4.0	17.1	m			
橋歴板 ブロンズ製, 200×300×13	1	枚			
*** 単位当たり ***	1	m3			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0218 表

【SD345 D38】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D38 一般構造物 [規]10t以上	78.3	t			単第0 -0113 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D38+D38 [規]100箇所以上	460	箇所			単第0 -0094 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0219 表

頁0 -0233

【SD345_D29～D32】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D29～D32 一般構造物 [規]10t以上	54.8	t			単第0 -0114 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D32+D32 [規]100箇所以上	170	箇所			単第0 -0070 表
ガス圧接工 手動(半自動)・自動_D29+D29 [規]100箇所以上	54	箇所			単第0 -0071 表
*** 単位当たり ***	1	t			

鉄筋

工 種 明 細 表

明第0220 表

頁0 -0234

【SD345_D16～D25】

DP3

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16～D25 一般構造物 [規]10t以上	41.3	t			単第0 -0115 表
機械式鉄筋定着工法 D16、3m～4m	99	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D22、3m～4m	1,116	箇所			
機械式鉄筋定着工法 D25、3m～4m	769	箇所			
*** 単位当たり ***	1	t			

工種明細表

頁0 -0235

鉄筋・無筋構造物

DP3

[illegible]

型枠

工 種 明 細 表

明第0222 表

【一般型枠】		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		DP3			
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		63		m2			単第0 -0074 表
*** 単位当たり ***		1		m2			

支保

工 種 明 細 表

明第0223 表

【支保耐力 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)】					
DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支保工 くさび結合支保 $f \leq 40$ ($t \leq 120$)	920	空 m^3			単第0 -0075 表
*** 単位当たり ***	1	空 m^3			

足場

工 種 明 細 表

明第0224 表

【安全ネット無】					
DP3					
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	1,340	掛m2			単第0 -0076 表
*** 単位当たり ***	1	掛m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留・仮締切工					レベル3
	1	式			明第0226 表
水替工					レベル3
	1	式			明第0229 表
進入路整備工					レベル3
	1	式			明第0231 表
作業ヤード整備工					レベル3
	1	式			明第0235 表
排水構造物工					レベル3
	1	式			明第0243 表
交通管理工					レベル3
	1	式			明第0252 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0226 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 【鋼矢板型式Ⅲ型, 平均長さ9.0m】 【打込長8.5m, 平均引抜長8.5m】	21	枚			レベル4 明第0227 表
鋼矢板 【鋼矢板型式Ⅲ型, 平均長さ7.0m】 【打込長4.7m】	30	枚			レベル4 明第0228 表
*** 単位当たり ***	1	式			

鋼矢板

工 種 明 細 表

明第0227 表

頁0 -0241

【鋼矢板型式Ⅲ型, 平均長さ9.0m】

【打込長8.5m, 平均引抜長8.5m】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上施工 3型 圧入長 (m)_9以下 (6超)	14	枚			中山P1 単第0 -0116 表
継鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上施工 3型 圧入長 (m)_9以下 (6超) 継施工1箇所	7	枚			中山P1 単第0 -0119 表
鋼矢板引抜き 陸上施工 3型 引抜長 (m)_9以下 (6超)	21	枚			中山P1 単第0 -0120 表
鋼矢板3型賃料 1回使用 供用日数256日	11.3	t			中山P1橋脚 単第0 -0121 表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) Ⅲ型	2	回			中山P1 単第0 -0122 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

工 種 明 細 表

【鋼矢板型式Ⅲ型, 平均長さ7.0m】		【打込長4.7m】			
工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上施工 3型 圧入長 (m)_6以下	30	枚			CP4 単第0 -0123 表
鋼矢板 Ⅲ型 中古品	18.9	t			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax≤25) Ⅲ型	1	回			CP4 単第0 -0122 表
*** 単位当たり ***	1	枚			

工 種 明 細 表

明第0229 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ排水 【排水量0以上40未満 (m3/h) , 排水方法 作業	446	日			レベル4 明第0230 表
*** 単位当たり ***	1	式			

ポンプ排水

工 種 明 細 表

明第0230 表

【排水量0以上40未満(m3/h),排水方法 作業

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去	5	箇所			単第0 -0124 表
ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 作業時排水	446	日			単第0 -0126 表
処分費等					
臨時排水下水道使用料	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			

工 種 明 細 表

明第0231 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 【ブロック規格 A種片斜片面R】	35	m			レベル4 明第0232 表
基礎碎石 【RC-40】	100	m3			レベル4 明第0233 表
表層(歩道部) 【再生密粒度13, 舗装厚30mm】 【平均幅員1.4m以上】	100	m2			レベル4 明第0234 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0232 表

【ブロック規格 A種片斜片面R】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 片斜片面R 設置 RC-40 養生工無し	35	m			単第0 -0129 表
*** 単位当たり ***	1	m			

基礎砕石

工 種 明 細 表

明第0233 表

【RC-40】					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cm以下 RC-40	100	m2			単第0 -0130 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

工種明細表

頁0 -0248

【平均幅員1.4m以上】

[illegible]

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋設置					レベル4
	72	m2			明第0236 表
路体(築堤)盛土 【施工幅員 4.0m以上】					レベル4
	1,680	m3			明第0237 表
路体(築堤)盛土 【施工幅員 2.5以上4.0m未満】					レベル4
	40	m3			明第0238 表
土のう					レベル4
	843	袋			明第0239 表
下層路盤(車道・路肩部) 【RC-30, 仕上り厚100mm】					レベル4
	190	m2			明第0240 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度20, 舗装厚50mm, 平均幅員3m超】					レベル4
	100	m2			明第0241 表
表層(車道・路肩部) 【再生密粒度20, 舗装厚40mm, 平均幅員1.4m以					レベル4
	80	m2			明第0242 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0236 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮橋設置工	72	m2			単第0 -0132 表
仮橋基礎工	16	m			単第0 -0133 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

路体(築堤)盛土

工 種 明 細 表

明第0237 表

【施工幅員 4.0m以上】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	1,500	m3			本線高架下ヤード 単第0 -0136 表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し	180	m3			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0136 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

路体(築堤)盛土

工 種 明 細 表

明第0238 表

【施工幅員 2.5以上4.0m未満】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	40	m3			CP4橋脚周辺ヤード 単第0 -0137 表
*** 単位当たり ***	1	m3			

土のう

工 種 明 細 表

明第0239 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置(BH設置)	843	袋			本線高架下ヤード 単第0 -0138 表
*** 単位当たり ***	1	袋			

下層路盤(車道・路肩部)

工 種 明 細 表

明第0240 表

【RC-30, 仕上り厚100mm】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	190	m2			単第0 -0140 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

表層(車道・路肩部)

工 種 明 細 表

明第0241 表

【再生密粒度20, 舗装厚50mm, 平均幅員3m超】

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	100	m2			工事用道路 単第0 -0141 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

表層(車道・路肩部)

工 種 明 細 表

明第0242 表

【再生密粒度20, 舗装厚40mm, 平均幅員1.4m以

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚40mm	80	m2			駐車場 単第0 -0142 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H140～200	15	m			レベル4 明第0244 表
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	38	m			レベル4 明第0245 表
プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	43	m			レベル4 明第0246 表
プレキャストU型側溝 PU1-B600-H600	22	m			レベル4 明第0247 表
集水桝 G2-B500-L-500-H700	5	箇所			レベル4 明第0248 表
集水桝 G2-B600-L-600-H800	1	箇所			レベル4 明第0249 表
集水桝 G2-B700-L-700-H900	2	箇所			レベル4 明第0250 表
集水桝 G2-B800-L-800-H1000	2	箇所			レベル4 明第0251 表
*** 単位当たり ***	1	式			

PU1-B300-H140～200

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	15	m			単第0 -0143 表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	4.5	m3			インパート 単第0 -0144 表
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

明第0245 表

PU1-B300-H300

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	38	m			単第0 -0143 表
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

明第0246 表

PU1-B450-H450

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 450[450×450×600]	43	m			単第0 -0145 表
*** 単位当たり ***	1	m			

プレキャストU型側溝

工 種 明 細 表

明第0247 表

PU1-B600-H600

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 600[600×600×600]	22	m			単第0 -0146 表
*** 単位当たり ***	1	m			

集水桝

工 種 明 細 表

明第0248 表

G2-B500-L-500-H700

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 G2-B500-L-500-H700	5	箇所			単第0 -0147 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

集水桝

工 種 明 細 表

明第0249 表

G2-B600-L-600-H800

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 G2-B600-L-600-H800	1	箇所			単第0 -0149 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

集水桝

工 種 明 細 表

明第0250 表

G2-B700-L-700-H900

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 G2-B700-L-700-H900	2	箇所			単第0 -0150 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

集水桝

工 種 明 細 表

明第0251 表

G2-B800-L-800-H1000

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝 G2-B800-L-800-H1000	2	箇所			単第0 -0151 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

工 種 明 細 表

明第0252 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	888	人			レベル4 明第0253 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	888	人			
*** 単位当たり ***	1	人			

工 種 明 細 表

明第0254 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査費等					
事業損事前調査費					
	1	式			
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 5.6km 製品長 12m以内	1	式			中山P1 単第0 -0152 表
仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 運搬距離 5.6km 製品長 12m以内	1	式			CP4 単第0 -0155 表
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下 既設杭撤去	1	回			単第0 -0158 表
重建設機械分解組立輸送 クローラ式杭抜機 質量 20t以上60t以下 既設杭撤去	1	回			単第0 -0159 表
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下 鋼管ソイルセメント杭	1	回			単第0 -0160 表
重建設機械分解組立輸送 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下 鋼管ソイルセメント杭	1	回			単第0 -0161 表
重建設機械分解組立工 クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下 既設杭撤去	1	回			単第0 -0162 表
重建設機械分解組立工 クローラ式杭抜機 質量 20t以上60t以下 既設杭撤去	1	回			単第0 -0163 表
重建設機械分解組立工 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下 鋼管ソイルセメント杭	1	回			単第0 -0164 表

運搬費

工 種 明 細 表

明第0255 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立工 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下 鋼管ソイルセメント杭	1	回			単第0 -0165 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0256 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					レベル3
	1	式			明第0257 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

明第0257 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査工					レベル4
	54.7	m2			明第0258 表
その他原位置試験 平板載荷試験 100kN以内					レベル4
	12	箇所			明第0259 表
土質試験 含有量試験、溶出量試験					レベル4
	2	回			明第0260 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

明第0258 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査工 鉛直方向（上向き）	6.5	m2			単第0 -0166 表
鉄筋探査工 水平方向	34.2	m2			単第0 -0167 表
鉄筋探査工 鉛直方向（下向き）	14.0	m2			単第0 -0168 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

その他原位置試験

工 種 明 細 表

明第0259 表

平板載荷試験	100kN以内					
工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査費						
その他原位置試験 地盤の平板載荷試験 100kN以内(間接調査費のうち準備費含む)	12		箇所			
*** 単位当たり ***	1		箇所			

土質試験

工 種 明 細 表

明第0260 表

含有量試験、溶出量試験

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査費					
含有量試験（自ら利用） 環境省告示19号	2	回			
溶出量試験（自ら利用） 環境省告示46号（前処理含む）	2	回			
*** 単位当たり ***	1	回			

施工単価表

頁0 -0276

はつり工
打撃工法

V000001400

単第0 -0001 表

RC床版部、鉛直方向（下向き）

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
土木一般世話役	0.5	人			
〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	0.5	日			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	28	L			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0277

カッター切断工

V000001700

単第0 -0002 表

RC床版切断 切断深さ40cm以下

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.75	人			
普通作業員	0.75	人			
土木一般世話役	0.24	人			
クレーン付トラック運転 ベーストラック4 t級・2.9 t吊	0.75	日			単第0-0003 表
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径106cm(42インチ)	0.65	枚			
雑材料	30	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0278

クレーン付トラック運転
ベーストラック4 t級・2. 9 t吊

S9057

単第0 -0003 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4t級吊能力2.9t	1.23	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=4 ベーストラック4 t級・2. 9 t吊 C=1 運転労務数量(人／日) E=0 労務単価の夜間等割増率			B=33 軽油消費量(L／日) D=1.23 機械損料数量(供用日／日)		

施工単価表

頁0 -0279

カッター切断工

V000001800

単第0 -0004 表

RC床版切断 切断深さ30cm以下

10

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.5	人			
普通作業員	0.5	人			
土木一般世話役	0.16	人			
クレーン付トラック運転 ベーストラック4 t級・2.9 t吊	0.5	日			単第0-0003 表
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径106cm(42インチ)	0.43	枚			
雑材料	30	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

ワイヤーソーイング工
C区分

V000001900

単第0 -0005 表

頁0 -0280

10

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	4.5	人			
土木一般世話役	1.5	人			
ワイヤーソーイング工駆動機械損料	3	日			
ダイヤモンドワイヤー損耗費	15	m			
雑材料	20	%			#09
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0281

コアボーリング工
φ50mm、ワイヤー貫通孔

V000002000

単第0 -0006 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	2.5	人			
普通作業員	1.25	人			
土木一般世話役	1.2	人			
コアービット φ50mm	2.8	個			
コアーチューブ φ50mm	8.4	個			
コアーアダプター φ50mm	1	個			
雑材料	30	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0282

コアボーリング工
φ100mm、壁高欄吊孔

V000002100

単第0 -0007 表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	3.0	人			
普通作業員	1.5	人			
土木一般世話役	1.5	人			
コアービット φ100mm	2.6	個			
コアーチューブ φ100mm	6.4	個			
コアーアダプター φ100mm	0.8	個			
雑材料	30	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

壁高欄ブロック撤去工

V000002200

単第0 -0008 表

頁0 -0283

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.9	人			
普通作業員	0.6	人			
土木一般世話役	0.3	人			
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.3	日			単第0-0009 表
雑材料	8	%			#09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0284

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊

S9000053

単第0 -0009 表

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	102.00	L			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 25t吊	1.33	供用日15欄			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 25t吊 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.33 機械損料数量(供用日/日)			B=3 排出ガス対策型2次基準 D=102 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

頁0 -0285

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

単第0 -0010 表

機械施工

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

主体足場
パイプ吊足場

S3402
設置・撤去

単第0 -0011 表

1
m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう特殊工	0.049	人			
足場賃料	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 プレートガーダ・ボックスガーダ C=1 設置・撤去			B=1 パイプ吊足場 D=4 主体足場を供用している月数(月)		

施工単価表

朝顔足場

S3406

単第0 -0012 表

プレートガーダ・ボックスガーダ

設置・撤去

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう特殊工	0.012	人			0.024/2
足場賃料	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 プレートガーダ・ボックスガーダ C=4 朝顔を供用している月数(月)			B=1 設置・撤去 D=2 片側朝顔		

施工単価表

板張防護工

S3070081

単第0 -0013 表

頁0 -0288

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
板張防護工費	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=4 防護部を供用している月数(月)			B=2 片面朝顔		

施工単価表

シート張防護工

S3070083

単第0 -0014 表

頁0 -0289

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
シート張防護工費	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=4 防護部を供用している月数(月)			B=2 片面朝顔		

施工単価表

頁0 -0290

既設杭撤去

V000001500

単第0 -0015 表

オーガーケーシング工法 撤去径500mm以下

PHC杭φ250、杭長18m

中山P1

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	0.250	人			
土木一般世話役	0.250	人			
運転手(特殊)	0.250	人			
杭拔専用機損料	0.25	日			
ケーシング損料 径500mm	0.25	m/日			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型60～65t吊 排出ガス対策型1次基準	0.25	日			単第0-0016 表
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0291

機-18_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型60～65t吊

S9069

単第0 -0016 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	70.00	L			
運転手(特殊)	1.00	人			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排1 60～65t吊	1.25	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=9 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型60～65t吊 C=70 軽油消費量(L/日) E=2 排出ガス対策型1次基準			B=1 運転労務数量(人/日) D=1.25 機械損料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0292

既設杭撤去

V000001600

単第0 -0017 表

オーガーケーシング工法 撤去径500mm以下 PHC杭φ300、杭長18m

DP3

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	0.250	人			
土木一般世話役	0.250	人			
運転手(特殊)	0.250	人			
杭拔専用機損料	0.25	日			
ケーシング損料 径600mm	0.25	m/日			
機-18_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型60～65t吊 排出ガス対策型1次基準	0.25	日			単第0-0016 表
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

昇降設備撤去工

V000002300

単第0 -0018 表

頁0 -0293

中山P1

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.97	人			
橋りょう特殊工	3.88	人			
橋りょう世話役	0.97	人			
クレーン付トラック運転 ベーストラック4 t級・2. 9 t吊	0.97	日			単第0-0003 表
雑材料	4	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0294

下部工検査路撤去工

V000002400

単第0 -0019 表

中山P1、P3～P5

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.4	人			
橋りょう特殊工	5.6	人			
橋りょう世話役	1.4	人			
クレーン付トラック運転 ベーストラック4 t級・2.9 t吊	1.4	日			単第0-0003 表
雑材料	4	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0295

下部工排水管撤去工

V000002500

単第0 -0020 表

中山P1、P3～P5

1

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.05	人			
普通作業員	0.03	人			
土木一般世話役	0.02	人			
雑材料	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0296

進入防止柵撤去工

V000002800

単第0 -0021 表

H=1.2m、L=38m、支柱間隔2.0m

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.02	人			
土木一般世話役	0.012	人			
雑材料	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0297

舗装版破碎

SPK21040301

単第0 -0022 表

アスファルト舗装版

障害無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 9.68%

労務構成比:

82.20%

材料構成比:

8.12%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

167.88000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	9.68%		バックホウ [クローラ型・排ガス対策型(第2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00004 KTPT00004
土木一般世話役	28.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	28.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	25.10%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	8.12%		軽油1.2号パトロール給油		TTTC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0298

舗装版切断

SPK21040302

単第0 -0023 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 6.24%

労務構成比:

54.57%

材料構成比:

39.19%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.22%		コンクリートカッタ バキューム式・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00056 MTPT00056
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.53%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)	36.35%		コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)		TTPC00015 TTPT00015
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0299

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：6.24% 労務構成比：54.57% 材料構成比：39.19% 市場単価構成比：0.00%

SPK21040302 アスファルト舗装版厚15cm以下 単第0 -0023 表 1 m 当り 標準単価：562.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

単第0 -0024 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0301

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 25.31% 労務構成比: 50.82% 材料構成比: 23.87% 市場単価構成比: 0.00%

SPK21040015
無し 障害有り

単第0 -0025 表
1
標準単価: 264.79000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.31%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し B=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=2 障害有り		

施工単価表

頁0 -0302

埋戻し SPK21040019 単第0 -0026 表 1 m3 当り
 機械構成比: 48.68% 労務構成比: 36.33% 材料構成比: 14.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 479.56000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)	28.71%		ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)		MTPC00002 MTPT00002
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	19.97%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	36.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	14.99%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 最小埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

仮橋撤去工

V000002600

単第0 -0027 表

頁0 -0303

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.2	人			
とび工	2.7	人			
溶接工	1.3	人			
土木一般世話役	1.8	人			
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	1.8	日			単第0-0009 表
雑材料	4	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0304

掘削 SPK21040001 単第0 -0028 表
 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満 CP4橋脚周辺ヤード 1 m3 当り
 機械構成比: 47.55% 労務構成比: 33.92% 材料構成比: 18.53% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 310.35000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	47.55%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	33.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	18.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット E=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0305

掘削 SPK21040001 単第0 -0029 表
土砂 片切掘削 CP4橋脚周辺ヤード 1 m3 当り
機械構成比: 11.28% 労務構成比: 83.43% 材料構成比: 5.29% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,137.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	11.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	73.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.68%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.29%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0306

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

SHD10011

単第0 -0030 表

CP4橋脚周辺ヤード

10

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.069	人			1*0.069
特殊作業員	0.069	人			1*0.069
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.069	日			単第0-0031 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 作業半径 6m以下					

施工単価表

頁0 -0307

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0031 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	74.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.26	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=74 軽油消費量(L/日) D=1.26 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0308

埋戻し SPK21040019 単第0 -0032 表
 最大埋戻幅1m以上4m未満 CP4橋脚周辺ヤード 1 m3 当り
 機械構成比: 12.45% 労務構成比: 82.78% 材料構成比: 4.77% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,795.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	10.67%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	1.68%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.10%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	51.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	22.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.67%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

埋戻し

SPK21040019

単第0 -0032 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

CP4橋脚周辺ヤード

1

m3 当り

機械構成比: 12.45%

労務構成比: 82.78%

材料構成比: 4.77%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,795.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

土砂流出防止柵撤去工

V000003500

単第0 -0033 表

頁0 -0310

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.437	人			
土木一般世話役	0.069	人			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0311

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0034 表
 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離60.0km以下(19.5km超) 1
 機械構成比: 47.38% 労務構成比: 37.64% 材料構成比: 14.98% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: m3 当り
 6,525.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=73 運搬距離60.0km以下(19.5km超)		

施工単価表

頁0 -0312

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0035 表
 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0313

殻運搬 SPK21040138 単第0 -0036 表
 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超) 1 m3 当り
 機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88% 材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,303.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

頁0 -0314

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0037 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)

1 m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,281.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=18 距離7.0km以下(6.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0315

床掘り
土砂 標準
機械構成比：19.50% 労務構成比：62.11% 材料構成比：18.39% 市場単価構成比：0.00%

SPK21040015
自立式 障害無し

単第0 -0038 表
1
標準単価：281.19000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	39.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	22.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.39%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 自立式 E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0316

埋戻し SPK21040019 単第0 -0039 表
 最大埋戻幅4m以上
 機械構成比: 16.38% 労務構成比: 77.37% 材料構成比: 6.25% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 948.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	14.13%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	2.17%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.08%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	39.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.95%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	6.17%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.08%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0317

埋戻し

SPK21040019

単第0 -0039 表

1

m3 当り

最大埋戻幅4m以上

機械構成比: 16.38%

労務構成比: 77.37%

材料構成比: 6.25%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 948.99000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 最大埋戻幅4m以上			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

基面整正

SPK21040017

単第0 -0040 表

1 m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 430.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0319

土砂等運搬

SPK21040002

単第0 -0041 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離0.3km以下

杭残土から仮置き場

1

m3 当り

機械構成比: 47.38%

労務構成比: 37.64%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

347.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.64%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	14.98%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0320

積込(ルーズ)

SPK21040007

単第0 -0042 表

土砂

土量50,000m3未満

杭残土積込

1

m3 当り

機械構成比: 43.20%

労務構成比:

38.90%

材料構成比:

17.90%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

200.91000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	43.20%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	38.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.90%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0321

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 31.05%

標準
労務構成比: 57.75%

SPK21040003
材料構成比: 11.20%

仮置き場
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0043 表

1
標準単価:

m3 当り
129.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)	31.05%		ブルドーザ 普通・排1 15t級(13～16t)		MTPC00002 MTPT00002
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	11.20%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 敷均し(ルーズ)			B=1 標準		

施工単価表

頁0 -0322

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0044 表

杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

鋼管長25m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.766	人			
溶接工	1.531	人			
とび工	1.531	人			
特殊作業員	0.766	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	4.441	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	4.441	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) 排出ガス対策型3次基準	3.858	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機(スラリー式) 0561-110～220付属機器 スラリプラント(全自動)40m3/h	3.858	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント(バラ) 高炉B種	14.300	t			
凝結遅延剤	429.009	kg			
鋼管杭 中山P1 φ1000 L=25m	1.000	本			突起(リブ)付き

施工単価表

頁0 -0323

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0044 表

杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

鋼管長25m

1

本 当り

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***		1	本			
A=4 C=3 F=1	杭径Ds 1,200mm 継杭有り(工場溶接を含まず2箇所以上) 鋼管板厚t 9~10mm (継杭2箇所目)			B=4 E=1 G=1	鋼管径Dp 1,000mm 鋼管板厚t 9~10mm (継杭1箇所目) -	
J=25 L=23.4 N=2	鋼管長(m) 一般部長(m) 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$			K=5.5 M=1 O=2	空掘長(m) 空掘部加重平均N値 $N < 10$ 先端部加重平均N値 $40 \leq N < 50$	
P=1 R=1700 T=1800	固化体一般部の固化材添加量300kg/m3 添加材【登録単価CODE】(kg) 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			Q=1 S=1	- -	

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

S1030003

単第0 -0044 表

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0325

機-1_クローラ式 鋼管ソイルセメント杭打機
杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW

S9000021

単第0 -0045 表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.19	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	13.00	L			
クローラ式杭打機(単体+ベースマシン) 鋼管ソイルセメント杭打機 出力110～150kW杭径900～1500mm最大深度70m	1.00	時間			
諸雑費	1.00	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=1 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW C=13 燃料消費量 (L/h) 標準=省略			B=0.19	運転労務数量 (人/h) 標準=省略	

施工単価表

頁0 -0326

機-1_クローラクレーン運転
油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊

S9070
排出ガス対策型3次基準

単第0 -0046 表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	18.00	L			
クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排3 90t吊	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=15 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 C=18 燃料消費量 (L/h) 標準=省略			B=0.17 運転労務数量 (人/h) 標準=省略 D=4 排出ガス対策型3次基準		

施工単価表

頁0 -0327

機-1_バックホウ運転

S9006

単第0 -0047 表

クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3)

排出ガス対策型3次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.16	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.80	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.5/平積0.4m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0.16 運転労務数量 (人/h) 標準=省略			B=1 D=6 排出ガス対策型3次基準 F=9.8 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		

施工単価表

頁0 -0328

杭頭処理
中山P1

V000002900

単第0 -0048 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	1.289	t			単第0-0049 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.131	t			単第0-0050 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	1.49	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1.49	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0329

鉄筋工

SS000099

単第0 -0049 表

SD490_D38

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=22 SD490_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0330

鉄筋工

SS000099

単第0 -0050 表

SD345_D13

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=5 SD345_D13 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0331

コンクリート SPK21040140 単第0 -0051 表
 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設 中詰コンクリート 1 m3 当り
 機械構成比: 5.01% 労務構成比: 18.06% 材料構成比: 76.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 20,751.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.97%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度30, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	75.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000003600 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.07%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0332

コンクリート SPK21040140 単第0 -0051 表
無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設 中詰コンクリート 1 m3 当り
機械構成比: 5.01% 労務構成比: 18.06% 材料構成比: 76.93% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 20,751.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=4	コンクリート(各種)			D=3600	【F】コンクリート(m3)		
E=1	設計日打設量10m3以上100m3未満			F=2	一般養生		
G=1	圧送管延長距離延長無し			J=1	-		
K=1	-(全ての費用)						

施工単価表

頁0 -0333

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

SDT00031

単第0 -0052 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=2 低騒音・低振動対策			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工単価表

頁0 -0334

基礎碎石

SPK21040033

単第0 -0053 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.40%

労務構成比:

67.01%

材料構成比:

27.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,245.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.37%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	32.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	23.12%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.44%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0335

基礎碎石

SPK21040033

単第0 -0053 表

1

m2 当り

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

標準単価：

1,245.60000

機械構成比：5.40%

労務構成比：67.01%

材料構成比：27.59%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 D=1 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0336

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0054 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

36.10%

材料構成比:

59.24%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,519.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.40%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	11.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	8.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.12%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	6.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.19%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.94%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0337

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0054 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 4.66%

労務構成比:

36.10%

材料構成比:

59.24%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,519.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1 養生無し K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0338

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK21040142
均しコンクリート
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0055 表

1
標準単価：

m2 当り
4,374.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	59.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0339

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0056 表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設

1 m3 当り

機械構成比: 1.44% 労務構成比: 10.96% 材料構成比: 87.60% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 18,026.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.43%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	0.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度30, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	87.30%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000003600 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0340

コンクリート

無筋・鉄筋構造物

コンクリート(各種)

30-

コンクリートポンプ車打設

SPK21040140

単第0 -0056 表

1

m3

当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比: 10.96%

材料構成比: 87.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

18,026.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=4	コンクリート(各種)			D=3600	【F】コンクリート(m3)		
E=2	設計日打設量100m3以上500m3未満			F=2	一般養生		
G=1	圧送管延長距離延長無し			J=1	-		
K=1	-(全ての費用)						

施工単価表

頁0 -0341

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0057 表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 24- コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 1.44% 労務構成比: 10.96% 材料構成比: 87.60% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

18,026.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.43%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	0.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	87.30%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000003700 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0342

コンクリート

無筋・鉄筋構造物

コンクリート(各種)

24-

コンクリートポンプ車打設

SPK21040140

単第0 -0057 表

1

m3

当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比: 10.96%

材料構成比: 87.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

18,026.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=4	コンクリート(各種)			D=3700	【F】コンクリート(m3)		
E=2	設計日打設量100m3以上500m3未満			F=2	一般養生		
G=1	圧送管延長距離延長無し			J=1	-		
K=1	-(全ての費用)						

施工単価表

頁0 -0343

下地処理(適用範囲外Co巻立て)

SPK21040326

単第0 -0058 表

1 m2 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,886.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	31.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	24.35%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0344

コンクリート削孔

V000000100

単第0 -0059 表

D22 (φ32) L=340mm

梁部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.125	人			
普通作業員	0.125	人			
土木一般世話役	0.125	人			
注入材エポキシ樹脂	0.194	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0345

コンクリート削孔
D32 (φ42) L=490mm

V000000300

単第0 -0060 表

梁部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.125	人			
普通作業員	0.125	人			
土木一般世話役	0.125	人			
注入材エポキシ樹脂	0.383	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0346

コンクリート削孔
D32 (φ42) L=650mm

V000000500

単第0 -0061 表

柱部、鉛直方向（下向き）

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
土木一般世話役	0.143	人			
注入材エポキシ樹脂	0.505	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0347

コンクリート削孔
D51 (φ61) L=1030mm

V000000800

単第0 -0062 表

柱部、鉛直方向（下向き）

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.167	人			
注入材エポキシ樹脂	1.212	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0348

はつり工
打撃工法

V000001200

単第0 -0063 表

梁部、水平方向

1

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
土木一般世話役	0.5	人			
〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	0.5	日			
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	28	L			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0349

はつり工
打撃工法

V000001300
フーチング部、水平方向

単第0 -0064 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
土木一般世話役	0.5	人			
〈賃〉空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.5	日			
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	28	L			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0350

鉄筋工

SS000099

単第0 -0065 表

SD345_D51

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D51 単位質量15.9kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=11 SD345_D51 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0351

ガス圧接工

SS000103

单第0 -0066 表

1

箇所 当り

手動(半自動)・自動_D51+D51

[規]100箇所以上

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0352

鉄筋工

SS000099

単第0 -0067 表

SD345_D38

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=9 SD345_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0353

鉄筋工

SS000099

単第0 -0068 表

SD345_D35

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D35 単位質量7.51kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=8 SD345_D35 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0354

鉄筋工

SS000099

単第0 -0069 表

SD345_D29～D32

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D29～32	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=7 SD345_D29～D32 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=3 太径鉄筋_20%以上40%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0355

ガス圧接工

SS000103

單第0 -0070 表

1

箇所 当り

手動(半自動)・自動_D32+D32

[規]100箇所以上

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0356

ガス圧接工

SS000103

単第0 -0071 表

手動(半自動)・自動_D29+D29

[規]100箇所以上

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガス圧設工【材工共】 手動(半自動)・自動 D29+D29	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 手動(半自動)・自動_D29+D29 C=1 -			B=1 [規]100箇所以上 D=1 -		

施工単価表

頁0 -0357

鉄筋工		SS000099		単第0 -0072 表		1	t	当り
SD345_D16～D25		一般構造物 [規]10t以上						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
加工・組立【手間のみ】 一般構造物		1.000	t					
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25		1.030	t			1*1.03		
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	t					
A=1	-			B=6	SD345_D16～D25			
D=1	一般構造物			E=1	-			
F=1	[規]10t以上			G=1	-			
H=1	-			I=1	-			
J=3	太径鉄筋_20%以上40%未満			K=1	-			

施工単価表

頁0 -0358

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK21040142
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0073 表
1
標準単価：8,607.20000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0359

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%
労務構成比：100.00%

SPK21040142
鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)
材料構成比：0.00%

単第0 -0074 表
1
標準単価：11,634.00000

m2
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.04%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	32.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=3 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		

施工単価表

頁0 -0360

支保工		S0370	単第0 -0075 表		
くさび結合支保		f<=40 (t<=120)	100	空m3	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.400	人			
型わく工	1.300	人			
とび工	3.300	人			
普通作業員	3.300	人			
＜作＞ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	0.500	日			
諸雑費	33	%			#09
*** 合計 ***	100	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			
A=2 くさび結合支保			B=1 f<=40 (t<=120)		

施工単価表

頁0 -0361

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
手摺先行型枠組足場

S0380

単第0 -0076 表

100

掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.400	人			
とび工	6.300	人			
普通作業員	1.200	人			
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.400	日			
諸雑費	34	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

施工単価表

頁0 -0362

床掘り SPK21040015 単第0 -0077 表
 土砂 標準 無し 障害無し 1 m3 当り
 機械構成比: 25.31% 労務構成比: 50.82% 材料構成比: 23.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 216.69000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	25.31%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	50.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	23.87%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 無し B=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0363

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0078 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長17.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
溶接工	0.999	人			
とび工	0.999	人			
特殊作業員	0.500	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	2.898	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	2.898	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) 排出ガス対策型3次基準	2.898	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機(スラリー式) 0561-110～220付属機器 スラリプラント(全自動)40m3/h	2.898	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント(バラ) 高炉B種	7.411	t			
凝結遅延剤	148.216	kg			
鋼管杭 P5 φ800 L=17.5m	1.000	本			突起(リブ)付き

施工単価表

頁0 -0364

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0078 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長17.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 杭径Ds 1,000mm C=2 継杭有り(工場溶接を含まず1箇所) J=17.5 鋼管長(m)			B=2 鋼管径Dp 800mm E=3 鋼管板厚t 13~14mm (継杭1箇所目) K=5.3 空掘長(m)		
L=16.2 一般部長(m) N=2 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$ P=1 固化体一般部の固化材添加量300kg/m3			M=1 空掘部加重平均N値 $N < 10$ O=1 先端部加重平均N値 $N < 40$ Q=1 -		
R=1700 添加材【登録単価CODE】(kg) T=1900 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			S=1 -		

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長17.5m

単第0 -0078 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0366

杭頭処理

V000003000

単第0 -0079 表

P5

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	0.716	t			単第0-0080 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.058	t			単第0-0081 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	0.92	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.92	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0367

鉄筋工

SS000099

単第0 -0080 表

SD490_D38

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=22 SD490_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0368

鉄筋工

SS000099

単第0 -0081 表

SD345_D13

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=5 SD345_D13 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0369

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0082 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長17m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.496	人			
溶接工	0.991	人			
とび工	0.991	人			
特殊作業員	0.496	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	2.875	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	2.875	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3（平積0.4m3） 排出ガス対策型3次基準	2.875	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機（スラリー式） 0561-110～220付属機器 スラリプラント（全自動）40m3/h	2.875	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント（バラ） 高炉B種	7.275	t			
凝結遅延剤	145.507	kg			
鋼管杭 P5 φ800 L=17m	1.000	本			突起（リブ）付き

施工単価表

頁0 -0370

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0082 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長17m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 杭径Ds 1,000mm C=2 継杭有り(工場溶接を含まず1箇所) J=17 鋼管長(m)			B=2 鋼管径Dp 800mm E=3 鋼管板厚t 13~14mm (継杭1箇所目) K=5.3 空掘長(m)		
L=15.7 一般部長(m) N=2 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$ P=1 固化体一般部の固化材添加量300kg/m3			M=1 空掘部加重平均N値 $N < 10$ O=1 先端部加重平均N値 $N < 40$ Q=1 -		
R=1700 添加材【登録単価CODE】(kg) T=2000 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			S=1 -		

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長17m

単第0 -0082 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0372

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0083 表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設

1

m3 当り

機械構成比: 1.44% 労務構成比: 10.96% 材料構成比: 87.60% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

18,026.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	1.43%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	6.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	0.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度30, スランプ12, 粗骨材20(25) W/C(55%), 種別(高炉)	87.30%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		F0000003600 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.30%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0373

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0083 表

無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設

1

18,026.00000

機械構成比: 1.44%

労務構成比: 10.96%

材料構成比: 87.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
積算単価				積算単価			E9999
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=1	コンクリートポンプ車打設		
C=4	コンクリート(各種)			D=3600	【F】コンクリート(m3)		
E=2	設計日打設量100m3以上500m3未満			F=2	一般養生		
G=1	圧送管延長距離延長無し			J=1	-		
K=1	-(全ての費用)						

施工単価表

頁0 -0374

コンクリート削孔
D25 (φ35) L=385mm

V000000200

単第0 -0084 表

梁部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.125	人			
普通作業員	0.125	人			
土木一般世話役	0.125	人			
注入材エポキシ樹脂	0.244	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0375

コンクリート削孔
D25 (φ35) L=385mm

V000000400

単第0 -0085 表

梁部、鉛直方向（上向き）

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.167	人			
注入材エポキシ樹脂	0.244	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0376

コンクリート削孔
D25 (φ35) L=510mm

V000000850

単第0 -0086 表

フーチング部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.125	人			
普通作業員	0.125	人			
土木一般世話役	0.125	人			
注入材エポキシ樹脂	0.321	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0377

コンクリート削孔
D38 (φ48) L=770mm

V000001100

単第0 -0087 表

フーチング部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.167	人			
注入材エポキシ樹脂	0.695	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0378

鉄筋工

SS000099

単第0 -0088 表

SD345_D38

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=9 SD345_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0379

鉄筋工

SS000099

単第0 -0089 表

SD345_D29～D32

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D29～32	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=7 SD345_D29～D32 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0380

鉄筋工

SS000099

単第0 -0090 表

SD345_D16～D25

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=6 SD345_D16～D25 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0381

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0091 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長21.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.596	人			
溶接工	1.191	人			
とび工	1.191	人			
特殊作業員	0.596	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	3.455	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	3.455	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3（平積0.4m3） 排出ガス対策型3次基準	3.455	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機（スラリー式） 0561-110～220付属機器 スラリプラント（全自動）40m3/h	3.455	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント（バラ） 高炉B種	8.495	t			
凝結遅延剤	169.893	kg			
鋼管杭 P4 φ800 L=21.5m	1.000	本			突起（リブ）付き

施工単価表

頁0 -0382

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

單第0 -0091 表

杭徑 D_s 1,000mm 鋼管徑 D_p 800mm

鋼管長21.5m

1

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0383

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長21.5m

単第0 -0091 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0384

杭頭処理

V000003100

単第0 -0092 表

P4

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	1.074	t			単第0-0049 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.099	t			単第0-0050 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	0.92	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.92	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0385

コンクリート削孔
D35 (φ45) L=710mm

V000000600

単第0 -0093 表

柱部、鉛直方向 (下向き)

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
土木一般世話役	0.143	人			
注入材エポキシ樹脂	0.596	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0386

ガス圧接工

SS000103

単第0 -0094 表

手動(半自動)・自動_D38+D38

[規]100箇所以上

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガス圧設工【材工共】 手動(半自動)・自動 D38+D38	1.000	箇所			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7 手動(半自動)・自動_D38+D38 C=1 -			B=1 [規]100箇所以上 D=1 -		

施工単価表

頁0 -0387

ガス圧接工

SS000103

单第0 -0095 表

手動(半自動)・自動_D35+D35

[規]100箇所以上

1

箇所 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

頁0 -0388

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0096 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長18.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.568	人			
溶接工	1.136	人			
とび工	1.136	人			
特殊作業員	0.568	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	3.293	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	3.293	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3（平積0.4m3） 排出ガス対策型3次基準	3.293	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機（スラリー式） 0561-110～220付属機器 スラリプラント（全自動）40m3/h	3.293	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント（バラ） 高炉B種	7.682	t			
凝結遅延剤	153.636	kg			
鋼管杭 P3 φ800 L=18.5m	1.000	本			突起（リブ）付き

施工単価表

頁0 -0389

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0096 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長18.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 杭径Ds 1,000mm C=2 継杭有り(工場溶接を含まず1箇所) J=18.5 鋼管長(m)			B=2 鋼管径Dp 800mm E=3 鋼管板厚t 13~14mm (継杭1箇所目) K=5.3 空掘長(m)		
L=17.2 一般部長(m) N=2 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$ P=1 固化体一般部の固化材添加量300kg/m3			M=1 空掘部加重平均N値 $N < 10$ O=1 先端部加重平均N値 $N < 40$ Q=1 -		
R=1700 添加材【登録単価CODE】(kg) T=2200 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			S=1 -		

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長18.5m

単第0 -0096 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0391

杭頭処理
P3

V000003200

単第0 -0097 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	1.074	t			単第0-0049 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.101	t			単第0-0050 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	0.92	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.92	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0392

コンクリート削孔

V000000700

単第0 -0098 表

D38 (φ48) L=770mm

柱部、鉛直方向(下向き)

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.167	人			
注入材エポキシ樹脂	0.695	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0393

コンクリート削孔
D32 (φ42) L=650mm

V000000900

単第0 -0099 表

フーチング部、水平方向

アンカー定着含む

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
土木一般世話役	0.143	人			
注入材エポキシ樹脂	0.505	kg			
雑材料	20	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0394

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0100 表

杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

鋼管長27.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.811	人			
溶接工	1.621	人			
とび工	1.621	人			
特殊作業員	0.811	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	4.702	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	4.702	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) 排出ガス対策型3次基準	3.952	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機(スラリー式) 0561-110～220付属機器 スラリプラント(全自動)40m3/h	3.952	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント(バラ) 高炉B種	14.917	t			
凝結遅延剤	447.504	kg			
鋼管杭 CP4 φ1000 L=27.5m	1.000	本			突起(リブ)付き

施工単価表

頁0 -0395

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0100 表

杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

鋼管長27.5m

1

本 当り

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***		1	本			
A=4 C=3 F=2	杭径Ds 1,200mm 継杭有り(工場溶接を含まず2箇所以上) 鋼管板厚t 11~12mm (継杭2箇所目)			B=4 E=2 G=1	鋼管径Dp 1,000mm 鋼管板厚t 11~12mm (継杭1箇所目) -	
J=27.5 L=26.2 N=2	鋼管長(m) 一般部長(m) 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$			K=3.06 M=1 O=3	空掘長(m) 空掘部加重平均N値 $N < 10$ 先端部加重平均N値 $50 \leq N < 60$	
P=1 R=1700 T=2300	固化体一般部の固化材添加量300kg/m3 添加材【登録単価CODE】(kg) 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			Q=1 S=1	- -	

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,200mm 鋼管径Dp 1,000mm

S1030003
鋼管長27.5m

単第0 -0100 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0397

杭頭処理
CP4

V000003300

単第0 -0101 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D35 一般構造物 [規]10t以上	0.663	t			単第0-0102 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.07	t			単第0-0081 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	1.38	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1.38	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0398

鉄筋工

SS000099

単第0 -0102 表

SD490_D35

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D35 単位質量7.51kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=21 SD490_D35 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0399

鉄筋工

SS000099

単第0 -0103 表

SD345_D35

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D35 単位質量7.51kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=8 SD345_D35 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

鉄筋工	SS000099	単第0 -0104 表	1	t	当り
SD490_D38	一般構造物 [規]10t以上				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=22 SD490_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0401

鉄筋工

SS000099

単第0 -0105 表

SD490_D35

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D35 単位質量7.51kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=21 SD490_D35 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0402

鉄筋工		SS000099		単第0 -0106 表		1	t	当り
鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D32		一般構造物 [規]10t以上						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t						
異形棒鋼 SD490、D32	1.030	t			1*1.03			
諸雑費	1	式						
*** 単位当たり ***	1	t						
A=1 - C=4300 【F】鉄筋材料(t) E=1 - G=1 - I=1 - K=1 -			B=24 鉄筋材料規格・径(各種) D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上 H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満					

施工単価表

頁0 -0403

鉄筋工	SS000099	単第0 -0107 表	1	t	当り
鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D29	一般構造物 [規]10t以上				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼 SD490、D29	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - C=4400 【F】鉄筋材料(t) E=1 -			B=24 鉄筋材料規格・径(各種) D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上		
G=1 - I=1 - K=1 -			H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満		

施工単価表

頁0 -0404

鉄筋工		SS000099		単第0 -0108 表		1	t	当り
鉄筋材料規格・径(各種) SD490_D22		一般構造物 [規]10t以上						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t						
異形棒鋼 SD490、D22	1.030	t			1*1.03			
諸雑費	1	式						
*** 単位当たり ***	1	t						
A=1 - C=4500 【F】鉄筋材料(t) E=1 -			B=24 鉄筋材料規格・径(各種) D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上					
G=1 - I=1 - K=1 -			H=1 - J=2 太径鉄筋_10%以上20%未満					

施工単価表

頁0 -0405

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0109 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長16.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.492	人			
溶接工	0.983	人			
とび工	0.983	人			
特殊作業員	0.492	人			
機-1_クローラ式_鋼管ソイルセメント杭打機 杭径900～1500mm オーガ出力110～150kW	2.852	時間			単第0-0045 表
機-1_クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ型90t吊 排出ガス対策型3次基準	2.852	時間			単第0-0046 表
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.5m3 (平積0.4m3) 排出ガス対策型3次基準	2.852	時間			単第0-0047 表
深層混合処理機(スラリー式) 0561-110～220付属機器 スラリプラント(全自動)40m3/h	2.852	時間			
諸雑費	28	%			#09
セメント(バラ) 高炉B種	7.140	t			
凝結遅延剤	142.797	kg			
鋼管杭 DP3 φ800 L=16.5m	1.000	本			突起(リブ)付き

施工単価表

頁0 -0406

鋼管ソイルセメント杭

S1030003

単第0 -0109 表

杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

鋼管長16.5m

1

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	本			
A=2 杭径Ds 1,000mm C=2 継杭有り(工場溶接を含まず1箇所) J=16.5 鋼管長(m)			B=2 鋼管径Dp 800mm E=2 鋼管板厚t 11~12mm (継杭1箇所目) K=5.3 空掘長(m)		
L=15.2 一般部長(m) N=2 一般部加重平均N値 $10 \leq N < 30$ P=1 固化体一般部の固化材添加量300kg/m3			M=1 空掘部加重平均N値 $N < 10$ O=1 先端部加重平均N値 $N < 40$ Q=1 -		
R=1700 添加材【登録単価CODE】(kg) T=2400 鋼管杭【登録単価CODE】(本)			S=1 -		

施工単価表

鋼管ソイルセメント杭
杭径Ds 1,000mm 鋼管径Dp 800mm

S1030003
鋼管長16.5m

単第0 -0109 表

1
本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0408

杭頭処理
DP3

V000003400

単第0 -0110 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 SD490_D38 一般構造物 [規]10t以上	0.573	t			単第0-0111 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t以上	0.062	t			単第0-0112 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート(各種) 30- コンクリートポンプ車打設	0.94	m3			単第0-0051 表 中詰コンクリート
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.94	m3			単第0-0052 表
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

頁0 -0409

鉄筋工		SS000099		単第0 -0111 表		1	t	当り
SD490_D38		一般構造物 [規]10t以上						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
加工・組立【手間のみ】 一般構造物		1.000	t					
異形棒鋼<JISG3112> SD490, D38 単位質量8.95kg/m		1.030	t			1*1.03		
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	t					
A=1	-			B=22	SD490_D38			
D=1	一般構造物			E=1	-			
F=1	[規]10t以上			G=1	-			
H=1	-			I=1	-			
J=4	太径鉄筋_40%以上			K=6	差筋及び杭頭処理			

施工単価表

頁0 -0410

鉄筋工

SS000099

単第0 -0112 表

SD345_D13

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=5 SD345_D13 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=4 太径鉄筋_40%以上			I=1 - K=6 差筋及び杭頭処理		

施工単価表

頁0 -0411

鉄筋工

SS000099

単第0 -0113 表

SD345_D38

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D38 単位質量8.95kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=9 SD345_D38 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=4 太径鉄筋_40%以上			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0412

鉄筋工	SS000099	単第0 -0114 表	1	t	当り
SD345_D29～D32	一般構造物 [規]10t以上				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D29～32	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=7 SD345_D29～D32 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=4 太径鉄筋_40%以上			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0413

鉄筋工

SS000099

単第0 -0115 表

SD345_D16～D25

一般構造物 [規]10t以上

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
加工・組立【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			
異形棒鋼<JISG3112> SD345, D16～25	1.030	t			1*1.03
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 - D=1 一般構造物 F=1 [規]10t以上			B=6 SD345_D16～D25 E=1 - G=1 -		
H=1 - J=4 太径鉄筋_40%以上			I=1 - K=1 -		

施工単価表

頁0 -0414

鋼矢板圧入 (Nmax≤25)

S0440

単第0 -0116 表

陸上施工 3型

圧入長(m) 9以下(6超)

中山P1

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.357	人			
特殊作業員	0.357	人			
とび工	0.714	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力 981～1,471kN 排出ガス対策型1次基準	0.357	日			単第0-0117 表 10/28
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.357	日			単第0-0118 表 10/28
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=2 圧入長(m)_9以下(6超)			B=2 3型		

施工単価表

頁0 -0415

機-24_油圧式杭圧入引抜機運転

S9128

単第0 -0117 表

圧入力 981～1,471kN

排出ガス対策型1次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	132.00	L			
油圧式杭圧入引抜機 エンジン式ユニット・排1 圧入981～1471引抜1079～1569kN	1.45	供用日15欄			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 圧入力 981～1,471kN C=1.45 機械損料数量 (供用日/日)			B=132 軽油消費量 (L/日)		

施工単価表

頁0 -0416

機-18_ラフテレーンクレーン運転
25t吊

S9000053

単第0 -0118 表

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	107.00	L			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 25t吊	1.45	供用日15欄			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 25t吊 C=1 運転労務数量(人/日) E=1.45 機械損料数量(供用日/日)			B=3 排出ガス対策型2次基準 D=107 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

頁0 -0417

継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)

S0441

単第0 -0119 表

陸上施工 3型

圧入長(m) 9以下(6超) 継施工1箇所

中山P1

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.769	人			
特殊作業員	0.769	人			
とび工	1.538	人			
溶接工	1.538	人			
継施工費 鋼矢板III型	10.000	箇所			10*1
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力 981～1,471kN 排出ガス対策型1次基準	0.769	日			単第0-0117 表 10/13
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.769	日			単第0-0118 表 10/13
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=2 圧入長(m)_9以下(6超)			B=2 3型 D=1 継施工1箇所		

施工単価表

継鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		S0441	単第0 -0119 表		10
陸上施工 3型		圧入長(m) 9以下(6超)	継施工1箇所	中山P1	枚 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

頁0 -0419

鋼矢板引抜き
陸上施工 3型

S0454
引抜長(m) 9以下(6超)

中山P1

単第0 -0120 表

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
とび工	0.417	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力 981~1,471kN 排出ガス対策型1次基準	0.208	日			単第0-0117 表 10/48
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.208	日			単第0-0118 表 10/48
諸雑費	0.2	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=2 引抜長(m)_9以下(6超)			B=2 3型		

施工単価表

鋼矢板3型賃料
1回使用

S0850
供用日数256日

中山P1橋脚

単第0 -0121 表

1
t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			
*** 単位当たり ***	1	t			
A=2 鋼矢板(3型) C=1 使用回数(回)			B=256 供用日数(賃料期間)(日) D=1 補助工法無し		

施工単価表

頁0 -0421

油圧式杭圧入引抜機据付・解体
圧入 (Nmax≤25)

S0458

単第0 -0122 表

Ⅲ型

中山P1

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.290	人			
特殊作業員	0.290	人			
とび工	0.580	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力 981～1,471kN 排出ガス対策型1次基準	0.250	日			単第0-0117 表
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.300	日			単第0-0118 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=1 圧入 (Nmax≤25) C=1 陸上施工			B=2 Ⅲ型		

施工単価表

頁0 -0422

鋼矢板圧入 (Nmax≤25)

S0440

単第0 -0123 表

陸上施工 3型

圧入長(m) 6以下

CP4

10

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.286	人			
特殊作業員	0.286	人			
とび工	0.571	人			
機-24_油圧式杭圧入引抜機運転 圧入力 981～1,471kN 排出ガス対策型1次基準	0.286	日			単第0-0117 表 10/35
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.286	日			単第0-0118 表 10/35
諸雑費	1	%			#09
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 陸上施工 C=1 圧入長(m)_6以下			B=2 3型		

施工単価表

ポンプ設置・撤去

SHD10037

単第0 -0124 表

頁0 -0423

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次	0.500	日			単第0-0125 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次

S9035

単第0 -0125 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	69.00	L			
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.16	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=12 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 排対2次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=69 軽油消費量(L/日) D=1.16 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0425

ポンプ運転

S1050031

単第0 -0126 表

排水量 0以上40未満 (m3/h)

作業時排水

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.140	人			
建設用ポンプ(水中ポンプ)運転 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.000	日			単第0-0127 表
機-16_発動発電機運転 ディーゼル25kVA 排出ガス対策型2次基準	1.000	日			単第0-0128 表
諸雑費	3	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 排水量 0以上40未満 (m3/h)			B=1 作業時排水		

施工単価表

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転
口径150mm, 揚程15m

S9000045

単第0 -0127 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) 口径150mm, 揚程15m 11.0kw	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 口径150mm, 揚程15m			B=1.2 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0427

機-16_発動発電機運転

S9469

単第0 -0128 表

ディーゼル25kVA

排出ガス対策型2次基準

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	26.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量25kVA 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.20	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=6 ディーゼル25kVA C=1.2 機械賃料数量(供用日/日)			B=26 燃料消費量(L/日) D=3 排出ガス対策型2次基準		

施工単価表

頁0 -0428

歩車道境界ブロック

SPK21040281

単第0 -0129 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工無し

1 m 当り

機械構成比: 0.40%

労務構成比:

68.60%

材料構成比:

31.00%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,190.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	0.40%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	26.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	12.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	10.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R,参考質量45kg	21.32%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCD0163 TTPT00218
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	8.49%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.86%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

頁0 -0429

歩車道境界ブロック

SPK21040281

単第0 -0129 表

A種(150/170×200×600) 片斜片面R

設置 RC-40 養生工無し

1

1

当り

機械構成比: 0.40%

労務構成比: 68.60%

材料構成比: 31.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,190.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.33%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40 G=1 養生工無し			B=1 A種(150/170×200×600) 片斜片面R F=2 18-8-40BB H=1 -		

施工単価表

頁0 -0430

基礎碎石

SPK21040033

単第0 -0130 表

碎石の厚さ7.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 6.54%

労務構成比:

81.07%

材料構成比:

12.39%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,029.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.50%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	39.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	6.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.37%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0431

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下
機械構成比：6.54%

SPK21040033
RC-40
労務構成比：81.07%

材料構成比：12.39%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0130 表
1
標準単価：
m2 当り
1,029.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 碎石の厚さ7.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0432

表層(歩道部)

SPK21040237

単第0 -0131 表

平均幅員1.4m以上

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 3.02%

労務構成比:

23.37%

材料構成比:

73.61%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,294.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	2.27%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.43%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	2.02%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	64.33%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293

施工単価表

頁0 -0433

表層(歩道部)

SPK21040237

単第0 -0131 表

平均幅員1.4m以上

1層当り平均仕上厚30mm

1 m2 当り

機械構成比: 3.02%

労務構成比: 23.37%

材料構成比: 73.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,294.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.34%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

仮橋設置工

V000002700

単第0 -0132 表

頁0 -0434

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	5.1	人			
とび工	4.6	人			
溶接工	2.1	人			
土木一般世話役	2.9	人			
機-18_ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排出ガス対策型2次基準	2.9	日			単第0-0009 表
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×65 単位質量540g/組	66.7	組			
高力六角ボルトF10T(JISB1186)2種A M22×75 単位質量570g/組	88.9	組			
雑材料	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

仮橋基礎工

V000002750

単第0 -0133 表

頁0 -0435

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	1.8	m3			単第0-0134 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			単第0-0135 表
基礎碎石 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	8	m2			単第0-0053 表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0436

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0134 表

小型構造物 18-8-25 (20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.55%

材料構成比:

55.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,111.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0437

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK21040142
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0135 表
1
標準単価：7,775.20000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	45.16%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0438

路体(築堤)盛土

SPK21040004

単第0 -0136 表

施工幅員4.0m以上

施工数量10,000m3未満 障害無し

本線高架下ヤード

1

m3 当り

機械構成比: 20.07%

労務構成比:

66.40%

材料構成比:

13.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

200.01000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	12.33%		〈賃〉ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
〈賃〉振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	7.74%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	44.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.49%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	13.53%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量10,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0439

路体(築堤)盛土

SPK21040004

単第0 -0137 表

施工幅員2.5m以上4.0m未満

CP4橋脚周辺ヤード

1

m3 当り

機械構成比: 17.82%

労務構成比: 74.37%

材料構成比: 7.81%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

736.36000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.33%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.49%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	65.62%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.81%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0440

大型土のう製作・設置(BH設置)

SHD10003

単第0 -0138 表

本線高架下ヤード

10

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			1*0.278
特殊作業員	0.278	人			1*0.278
普通作業員	0.278	人			1*0.278
1t土のう 丸型, 径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.278	日			単第0-0139 表
諸雑費	4	%			#09
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当たり ***	1	袋			
A=1 1t土のう(丸型, 径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0441

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

S9035

単第0 -0139 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	98.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.39	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 C=1 運転労務数量(人/日)			B=98 軽油消費量(L/日) D=1.39 機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0442

下層路盤(車道・路肩部)

SPK21040225

単第0 -0140 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.23%

労務構成比:

15.52%

材料構成比:

79.25%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,077.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	2.12%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.64%		ロードローラ マタダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8~20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.53%		タイヤローラ 質量8~20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.14%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.68%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0443

下層路盤(車道・路肩部)

SPK21040225

単第0 -0140 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.23%

労務構成比:

15.52%

材料構成比:

79.25%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,077.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 30～0mm	77.85%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.15%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0444

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0141 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

工事用道路

1

m2 当り

機械構成比: 1.58%

労務構成比:

10.02%

材料構成比:

88.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,527.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.02%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈賃〉タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.16%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	2.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	0.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0445

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0141 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

工事用道路

1

m2 当り

機械構成比: 1.58%

労務構成比:

10.02%

材料構成比:

88.40%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,527.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.30%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.48%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0446

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0142 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚40mm

駐車場

1

m2 当り

機械構成比: 1.85%

労務構成比:

14.39%

材料構成比:

83.76%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,607.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.24%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.25%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
〈賃〉タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.23%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	3.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0447

表層(車道・路肩部)

SPK21040234

単第0 -0142 表

平均幅員1.4m以上3.0m以下

1層当り平均仕上厚40mm

駐車場

1

m2 当り

機械構成比: 1.85%

労務構成比:

14.39%

材料構成比:

83.76%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,607.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	76.34%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.17%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.24%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

U型側溝		SDT00013		単第0 -0143 表		1	m	当り
鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)		300B[300×300×600]						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600 参考質量79kg		1.653	本					
再生クラッシュラン 40～0mm		0.060	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=5 I=1	昼間施工 300B[300×300×600] -			B=1 G=1 J=1	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 時間的制約なし -			
K=2 N=0.5	RC-40 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			M=2	標準設計図集を参照しない			

施工単価表

頁0 -0449

コンクリート

SPK21040140

単第0 -0144 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

44.55%

材料構成比:

55.45%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

28,111.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	25.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.99%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	55.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0450

U型側溝		SDT00013	単第0 -0145 表			1	m	当り
鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)		450[450×450×600]						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 450×450×600 参考質量136kg		1.653	本					
再生クラッシュラン 40～0mm		0.076	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=9 I=1	昼間施工 450[450×450×600] -			B=1 G=1 J=1	鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 時間的制約なし -			
K=2 N=0.63	RC-40 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			M=2	標準設計図集を参照しない			

施工単価表

頁0 -0451

U型側溝		SDT00013		単第0 -0146 表		1	m	当り
鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)		600[600×600×600]						
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考		
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし		1.000	m					
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 600×600×600 参考質量212kg		1.653	本					
再生クラッシュラン 40～0mm		0.096	m3					
諸雑費		1	式					
*** 単位当たり ***		1	m					
A=1 C=10 I=1	昼間施工 600[600×600×600] －			B=1 G=1 J=1	鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372) 時間的制約なし －			
K=2 N=0.8	RC-40 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			M=2	標準設計図集を参照しない			

施工単価表

頁0 -0452

集水桝
G2-B500-L-500-H700

V000003600

単第0 -0147 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.369	m3			単第0-0144 表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.12	m2			単第0-0135 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.81	m2			単第0-0148 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0453

基礎砕石

SPK21040033

単第0 -0148 表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.73%

労務構成比:

71.13%

材料構成比:

23.14%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,173.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	5.70%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	18.40%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.71%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0454

基礎碎石

SPK21040033

単第0 -0148 表

1

m2 当り

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

標準単価：

1,173.60000

機械構成比：5.73%

労務構成比：71.13%

材料構成比：23.14%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3 D=1 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0455

集水桝
G2-B600-L-600-H800

V000003700

単第0 -0149 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.482	m3			単第0-0144 表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.340	m2			単第0-0135 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1.000	m2			単第0-0148 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0456

集水桝
G2-B700-L-700-H900

V000003800

単第0 -0150 表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.609	m3			単第0-0144 表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.720	m2			単第0-0135 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1.210	m2			単第0-0148 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0457

集水桝

V000003900

単第0 -0151 表

G2-B800-L-800-H1000

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.752	m3			単第0-0144 表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.260	m2			単第0-0135 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1.440	m2			単第0-0148 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0458

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬

S1000007

単第0 -0152 表

運搬距離 5.6km

製品長 12m以内

中山P1

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 5.6km 製品長 12m以内 運搬質量 11.3t	1.000	式			単第0-0153 表
往復					
積込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0154 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5.6 運搬距離(km) C=1 - E=11.3 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0459

基本運賃

S1000009

單第0 -0153 表

運搬距離 5.6km

製品長 12m以内 運搬質量 11.3t

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0154 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	11.300	t			
仮設材取卸し費（現場）	11.300	t			
仮設材積込み費（現場）	11.300	t			
仮設材取卸し費（基地）	11.300	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積込み・取卸し, 現場積込み・取卸し			D=11.3 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0461

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 5.6km 製品長 12m以内

単第0 -0155 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃 運搬距離 5.6km 製品長 12m以内 運搬質量 18.9t	1.000	式			単第0-0156 表
積み込み, 取卸しに要する費用	1.000	式			単第0-0157 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5.6 運搬距離(km) C=1 - E=18.9 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=2 基地積み込み, 現場取卸し			J=1 -		

施工単価表

頁0 -0462

基本運賃

S1000009

單第0 -0156 表

運搬距離 5.6km

製品長 12m以内 運搬質量 18.9t

式 当り

[illegible]

広島高速道路公社

施工単価表

積込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0157 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材積込み費（基地）	18.900	t			
仮設材取卸し費（現場）	18.900	t			
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積込み, 取卸しに要する費用 K=2 基地積込み, 現場取卸し			D=18.9 運搬質量(t)		

施工単価表

頁0 -0464

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0158 表

クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下 既設杭撤去

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	5.500	人			5.5*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音 運搬費等	1.500	日			1.5*1
	375	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=7 クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下			C=1 分解・組立		

施工単価表

頁0 -0465

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0159 表

クローラ式杭拔機 質量 20t以上60t以下

既設杭撤去

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	8.600	人			8.6*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	2.100	日			2.1*1
運搬費等	148	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=14 クローラ式杭打機 質量 20t以上60t以下			C=1 分解・組立		

施工単価表

頁0 -0466

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0160 表

クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下 鋼管ソイルセメント杭

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	11.300	人			11.3*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	3.100	日			3.1*1
運搬費等	287	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=8 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0467

重建設機械分解組立輸送

S8115

単第0 -0161 表

クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下

鋼管ソイルセメント杭

1

回

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	23.500	人			23.5*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	5.600	日			5.6*1
運搬費等	148	%			#06
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	回			
A=16 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下			C=1 分解・組立		

施工単価表

頁0 -0468

重建設機械分解組立工

S8117

単第0 -0162 表

クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下 既設杭撤去

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	5.500	人			5.5*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	1.500	日			1.5*1
諸雑費	21	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			
A=7 クローラクレーン系 35t吊超え 80t吊以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0469

重建設機械分解組立工

S8117

単第0 -0163 表

クローラ式杭抜機 質量 20t以上60t以下

既設杭撤去

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	8.600	人			8.6*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	2.100	日			2.1*1
諸雑費	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			
A=14 クローラ式杭打機 質量 20t以上60t以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0470

重建設機械分解組立工

S8117

単第0 -0164 表

クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下 鋼管ソイルセメント杭

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	11.300	人			11.3*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	3.100	日			3.1*1
諸雑費	16	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			
A=8 クローラクレーン系 80t吊超え150t吊以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

頁0 -0471

重建設機械分解組立工

S8117

単第0 -0165 表

クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下

鋼管ソイルセメント杭

1

回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	23.500	人			23.5*1
〈作〉ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 50t吊, オペレータ付 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	5.600	日			5.6*1
諸雑費	2	%			#09
*** 単位当たり ***	1	回			
A=16 クローラ式杭打機 質量100t超え150t以下			C=1	分解・組立	

施工単価表

鉄筋探査工
鉛直方向（上向き）

V000005000

単第0 -0166 表

頁0 -0472

9 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） （外業）	1	人			
技師（B） （外業）	2	人			
技師（C） （外業）	2	人			
雑材料	5	%			#09
*** 合計 ***	9	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

鉄筋探査工
水平方向

V000005100

単第0 -0167 表

頁0 -0473

12.5 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	1	人			
技師 (B) (外業)	2	人			
技師 (C) (外業)	2	人			
雑材料	5	%			#09
*** 合計 ***	12.5	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

鉄筋探査工
鉛直方向（下向き）

V000005200

単第0 -0168 表

頁0 -0474

18

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） （外業）	1	人			
技師（B） （外業）	2	人			
技師（C） （外業）	2	人			
雑材料	5	%			#09
*** 合計 ***	18	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			