総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	02 広島市東区	
単価適用日	00-02.07.01(0)	
諸経費体系	8　有料道路事業	
	当世代	前世代
工種	04　道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	00　補正なし	
港湾輸送補正区分	00　海上輸送補正なし	
週休補正区分	00　補正なし	
復興補正区分	00　補正なし	
冬期補正係数	00　補正なし	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
前払率	40　％	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	
一般管理費率補正区分	00　工期１２ヶ月以内	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕	1	式			Y1G02　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 【土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土無】 【障害無】	20	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 現場制約あり	20	m3			SPK19040001 00 単第0 -0001　表
積込(ルーズ) 【土砂,積込】	20	m3			Y1E01010107レベル4
人力積込 土砂	20	m3			SPK19040008 00 単第0 -0002　表
土砂等運搬 【土砂】	20	m3			Y1E01010102レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 現場制約あり　土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離10.5km以下(8.0km超)	20	m3			SPK19040002 00 単第0 -0003　表
残土等処分	20	m3			Y1E01011003レベル4
処分費等					#0041
残土処分費	20	m3			W0001
法面工	1	式			Y1E0103　　レベル2
法面吹付工	1	式			Y1E010302　レベル3
モルタル吹付 【特殊配合ﾓﾙﾀﾙ】 温品ＰＡ	2,400	m2			Y1E01030201レベル4
特殊配合モルタル吹付工 温品ＰＡ	2,400	m2			V0001　　00 単第0 -0004　表
仮設工	1	式			Y1E0114　　レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護施設工	1	式			Y1E011416　レベル3
仮囲い 【丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込み式,高さ3m】	145	m			Y1E01141602レベル4
仮囲い設置撤去工 丸パイプ土中打込み式　Ｈ＝３ｍ	145	m			S1032　00 単第0 -0008　表
交通管理工	1	式			Y1E011421　レベル3
交通誘導警備員	1	式			Y1E01142101レベル4
交通誘導警備員A	26	人			R0368　00
交通誘導警備員B	26	人			R0369　00
＊＊直接工事費＊＊					
準備費					Z0005

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
準備費	1	式			YZZ05　　レベル2
準備費	1	式			YZZ05001　　レベル3
伐採	1	式			YZZ05001001 レベル4
伐採	200	㎡			S0047　　00 単第0 -0009　表
伐採木等運搬 現場制約あり　土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離23.0km以下(14.5km超)	10	m3			SPK19040002 00 単第0 -0011　表
処分費（準備費）					#0047
伐採木処分費	10	m3			W0001
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……		率補正率……			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					 当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK19040001　　単第0 -0001　表

土砂 現場制約あり　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　5,252.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=3　現場制約あり		

施工単価表

人力積込　　SPK19040008　　単第0 -0002　表

土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　2,828.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂					

施工単価表

土砂等運搬　　SPK19040002　　単第0 -0003　表

現場制約あり　土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間有り　距離10.5km以下(8.0km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　20.75%　労務構成比:　69.90%　材料構成比:　9.35%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　4,867.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　現場制約あり C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=42　距離10.5km以下(8.0km超)			B=7　人力 D=2　DID区間有り		

施工単価表

特殊配合モルタル吹付工　　V0001　　単第0 -0004　表

温品ＰＡ　　100　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.3	人			
法面工	4.9	人			
特殊作業員	0.4	人			
普通作業員	2.2	人			
特殊配合モルタル MCCﾌｫｰﾑﾒﾝﾄ相当品	600	kg			
金網 亀甲金網φ1.2mm、網目40mm	140	m2			
アンカーピン φ13mm　L=600mm	50	本			
アンカーピン φ13mm　L=400mm	50	本			
アンカーピン φ9mm　L=200mm	300	本			
繊維マット 厚さ1mm（種子肥料付）	110	m2			
モルタルコンクリート吹付機 湿式 0.8～1.2m3/h	4	時間			単第0-0005　表
空気圧縮機運転（賃料） エンジン　10.5～11.0m3/min 排出ガス対策型	0.6	日			単第0-0006　表

施工単価表

特殊配合モルタル吹付工　　V0001　　単第0 -0004　表

温品ＰＡ　　100　　m2　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機運転(賃料) ディーゼル15kVA 排出ガス対策型1次基準	0.6	日			単第0-0007　表
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型 口径50mm全揚程10m	0.3	日			
諸雑費	5	%			#01
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

モルタルコンクリート吹付機　　S9000043　　単第0 -0005　表

湿式 0.8～1.2m3/h　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.400	L			
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式 能力0.8～1.2m3/h所要空気量10～17m3/min	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=1　　湿式 0.8～1.2m3/h					

施工単価表

空気圧縮機運転（賃料）　S9405　単第0 -0006　表

エンジン　10.5～11.0m3/min　排出ガス対策型　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	105.00	L			
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量10.5～11m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.75	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=6　エンジン　10.5～11.0m3/min C=1.75　機械械賃料数量（供用日/日）			B=105　燃料消費量（L/日） D=2　排出ガス対策型		

施工単価表

発動発電機運転(賃料)　　S9469　　単第0 -0007　表

ディーゼル15kVA　　排出ガス対策型1次基準　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	20.00	L			
<賃>発動発電機(ディーゼル発電機) 定格容量15kVA 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.09	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=4　ディーゼル15kVA C=1.09　機械賃料数量(供用日/日)			B=20　燃料消費量(L/日) D=2　排出ガス対策型1次基準		

施工単価表

仮囲い設置撤去工　　S1032　　単第0 -0008　表

丸パイプ土中打込み式　Ｈ＝３ｍ　　10　　ｍ　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.490	人			
普通作業員	2.449	人			
仮設材損料	45.000	供用日			仮囲鉄板丸パイプ
諸雑費	10	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　　設置・撤去			B=45　　仮囲い供用日数（日）		

施工単価表

伐採　　S0047　　単第0 -0009　表

1000　㎡　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.800	人			
特殊作業員	2.000	人			
普通作業員	2.000	人			
チェンソ運転 ５００㎜	2.000	日			単第0-0010　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	㎡			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎡			

施工単価表

チェンソ運転　　SH900001　　単第0 -0010　表

５００㎜　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	3.15	L			0.45*7
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長500㎜エンジン排気量0.060L=60cc	1	日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			

施工単価表

伐採木等運搬　　SPK19040002　　単第0 -0011　表

現場制約あり　土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間有り　距離23.0km以下(14.5km超)　　1　m3　当り

機械構成比:　20.75%　労務構成比:　69.90%　材料構成比:　9.35%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　8,113.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.75%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　現場制約あり C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=57　距離23.0km以下(14.5km超)			B=7　人力 D=2　DID区間有り		

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	アンカーピン φ13㎜　L=400㎜		本	104			
W0001	アンカーピン φ13㎜　L=600㎜		本	150			
W0001	アンカーピン φ9㎜　L=200㎜		本	32			
W0001	金網 亀甲金網φ1.2㎜、網目40㎜		m2	195			
W0001	残土処分費		m3	2,000			
W0001	繊維マット 厚さ1㎜（種子肥料付）		m2	540			
W0001	特殊配合モルタル MCCﾌｫｰﾑﾒﾝﾄ相当品		kg	207			
W0001	伐採木処分費		m3	3,200			