

高速 4 号線 沼田料金所軸重計設備更新工事

参 考 図 書

※この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を 参考として提示するもので、請負契約上の拘束力を生じるものではありません。

広 島 高 速 道 路 公 社

総括情報表

頁0 -0001

ファイル名	(正) 高速 4 号線 沼田料金所軸重計設備更新工事		《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数	0		
適用単価地区	06 広島市安佐南区		
単価適用日	00-03. 01. 01 (0)		
諸経費体系	I 機械設備 (有料)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	12 車両重量計		
施工地域・工事場所区分	01 一般交通影響有り(1)		
復興補正区分	00 補正なし		
契約保証区分	01 金銭的保証(0. 04%)		
前払金支出割合区分	03 工期12ヶ月超(0. 98)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
製作工					Y1800I レベル1
直接製作費		式			Y218001I レベル2
軸重計の機器単体費		式			#0048
軸重検出部 棒状センサ、固定ボルト、接続箱含む	2	基			F0001 00
警告表示板 支柱含む	2	台			F0005 00
指示制御装置 2レーン用（調整操作装置含む）	1	面			F0008 00
付属品、保守用品	1	式			F0050 00
撮像機の機器単体費					#0048

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
赤外線カメラ 赤外線投光器、電源PB、支柱含む	3	台			F0007	00
画像記録装置 OA卓含む	1	台			F0030	00
L 2 - SW (撮像機)	2	台			F0031	00
メディアコンバーター	6	台			F0032	00
予備品	1	式			F0051	00
軸重計データ整合装置の機器単体費					#0048	
軸重計データ総合装置 OA卓含む	1	台			F0035	00
監視端末	1	台			F0036	00
L 2 - SW (軸重計データ整合装置)	1	台			F0037	00

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
製作原価					
据付工					Y1900I レベル1
		式			
直接工事費					Y1900I001 レベル2
		式			
軸重計 設置工					#0044
(据付) 検出部 載荷板					V0001 00
	2	台			単第0 -0001 表
(据付) 検出部 棒状センサー					V0031 00
	2	組			単第0 -0003 表
(据付) 検出部 接続箱					V0032 00
	4	個			単第0 -0004 表
(据付) 指示制御装置					V0007 00
	1	面			単第0 -0005 表
(据付) 警告表示板					V0004 00
	2	面			単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など (据付) 調整操作装置 ノートPC	数量	単位	単価	金額	備考
	1	台			V0014 00 単第0 -0007 表
撮像機等 設置工					#0044
(据付) 赤外線カメラ	3	台			V0006 00 単第0 -0008 表
(据付) 画像記録装置 OA卓、PC	1	台			V0033 00 単第0 -0009 表
(据付) 軸重計データ整合装置 OA卓、PC	1	台			V0037 00 単第0 -0010 表
(据付) L2-SW	3	台			V0036 00 単第0 -0011 表
(据付) メディアコンバーター	6	台			V0035 00 単第0 -0012 表
(据付) 監視端末	1	台			V0034 00 単第0 -0013 表
軸重計 調整工					#0044

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(調整) 試運転調整 検出部 1 レーン	2	台			V0013 00 単第0 -0014 表
(調整) 調整操作装置 ノート P C	1	台			V0017 00 単第0 -0015 表
撮像機等 調整工					#0044
(調整) 赤外線カメラ 固定式 I P 式	3	台			V0015 00 単第0 -0016 表
(調整) 画像記録装置 O A 卓、P C	1	台			V0041 00 単第0 -0017 表
(調整) 軸重計データ整合装置 O A 卓、P C	1	台			V0040 00 単第0 -0018 表
(調整) L 2 - S W	3	台			V0042 00 単第0 -0019 表
(調整) メディアコンバーター	6	台			V0043 00 単第0 -0020 表
(調整) 監視端末	1	台			V0044 00 単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軸重計 撤去工					#0044
(撤去) 検出部 L 4, L 5, L 6 (載荷板+棒状センサ 2 本	3	台			V2001 00 単第0 -0022 表
(撤去) 指示記録部	2	面			V2002 00 単第0 -0023 表
(撤去) 警告表示部	3	面			V2004 00 単第0 -0024 表
(撤去) 接続箱	6	個			V2003 00 単第0 -0025 表
撮像機 撤去工					#0044
(撤去) 撮像機	3	台			V0011 00 単第0 -0026 表
(撤去) L 2 - S W	1	台			V0050 00 単第0 -0027 表
(撤去) メディアコンバーター	6	台			V0051 00 単第0 -0028 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線設置工					#0044
1（設置）屋内ころがしFCPEV-Sケーブルφ0.65-10					V0074 00
	18	m			単第0 -0029 表
2（設置）屋内ころがしFCPEV-Sケーブルφ0.65-3P					V0075 00
	18	m			単第0 -0030 表
3（設置）屋内ころがしCVケーブルφ3.5sq-3c					V0064 00
	8	m			単第0 -0031 表
4（設置）地中管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P					V0065 00
	42	m			単第0 -0032 表
5（設置）地中管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P					V0066 00
	42	m			単第0 -0033 表
6（設置）屋外管内LANケーブルCAT5e					V0079 00
	12	m			単第0 -0034 表
7（設置）屋外管内2PNCT-SXケーブルφ0.5-4c					V0018 00
	177	m			単第0 -0035 表
8（設置）屋外管内K-PPCT-SBケーブルφ0.14-4c					V0019 00
	36	m			単第0 -0036 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
9 (設置) 屋外管内FCPEV-ケーブルφ0.65-10P					V0067 00
	12	m			単第0 -0037 表
1 0 (設置) 屋外管内FCPEV-ケーブルφ0.65-3P					V0068 00
	9	m			単第0 -0038 表
1 1 (設置) 屋外管内CVケーブルφ3.5sq-3c					V0061 00
	40	m			単第0 -0039 表
1 2 (設置) 屋外管内IVケーブルφ3.5sq					V0076 00
	31	m			単第0 -0040 表
1 3 (設置) 屋外ビッドLANケーブルCAT5e					V0080 00
	21	m			単第0 -0041 表
1 4 (設置) 屋外ビッドFCPEV-ケーブルφ0.65-10P					V0069 00
	17	m			単第0 -0042 表
1 5 (設置) 屋外ビッドCVケーブルφ3.5sq-3c					V0062 00
	37	m			単第0 -0043 表
1 6 (設置) 屋外ビッドIVケーブルφ3.5sq					V0077 00
	11	m			単第0 -0044 表
1 7 (設置) 屋外ダクトLANケーブルCAT5e					V0081 00
	20	m			単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1 8 (設置) 屋外ダクト2PNCT-SXケーブルφ0.5-4c	85	m			V0020 00 単第0 -0046 表
1 9 (設置) 屋外ダクトFCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	30	m			V0070 00 単第0 -0047 表
2 0 (設置) 屋外ダクトFCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	20	m			V0071 00 単第0 -0048 表
2 1 (設置) 屋外ダクトCVケーブルφ3.5sq-3c	22	m			V0063 00 単第0 -0049 表
2 2 (設置) 屋外ダクトIVケーブルφ3.5sq	11	m			V0078 00 単第0 -0050 表
2 3 (設置) 屋外ラックLANケーブルCAT5e	5	m			V0082 00 単第0 -0051 表
2 4 (設置) 屋外ラックFCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	15	m			V0072 00 単第0 -0052 表
2 5 (設置) 屋外ラックFCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	15	m			V0073 00 単第0 -0053 表
2 6 (設置) 鋼製電線管G28	10	m			V0083 00 単第0 -0054 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配線撤去工					#0044
2 7 (撤去) 屋内ころがしCPEV-ケーブルφ0.65-					V0099 00
	25	m			単第0 -0055 表
2 8 (撤去) 屋内ころがしCPEV-ケーブルφ0.5-10					V0100 00
	26	m			単第0 -0056 表
2 9 (撤去) 屋内ころがしCVケーブルφ3.5sq-3c					V0089 00
	14	m			単第0 -0057 表
3 0 (撤去) 地中管内CPEV-ケーブルφ0.65-10P					V0090 00
	62	m			単第0 -0058 表
3 1 (撤去) 地中管内CPEV-ケーブルφ0.5-10P					V0091 00
	62	m			単第0 -0059 表
3 2 (撤去) 屋外管内LANケーブルφ100BASE-TX					V0104 00
	17	m			単第0 -0060 表
3 3 (撤去) 屋外管内2PNCT-SXケーブルφ0.5-4c					V0084 00
	274	m			単第0 -0061 表
3 4 (撤去) 屋外管内K-PPCT-SBケーブルφ0.14-4					V0110 00
	53	m			単第0 -0062 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
3 5 (撤去) 屋外管内CPEV-Sケーブルφ0.65-10P	17	m			V0092 00 単第0 -0063 表
3 6 (撤去) 屋外管内CVケーブルφ3.5sq-3c	47	m			V0086 00 単第0 -0064 表
3 7 (撤去) 屋外管内IVケーブルφ3.5sq	34	m			V0101 00 単第0 -0065 表
3 8 (撤去) 屋外ビッドLANケーブルφ100BASE-TX	33	m			V0105 00 単第0 -0066 表
3 9 (撤去) 屋外ビッドCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	22	m			V0094 00 単第0 -0067 表
4 0 (撤去) 屋外ビッドCPEV-Sケーブルφ0.5-10P	22	m			V1111 00 単第0 -0068 表
4 1 (撤去) 屋外ビッドCVケーブルφ3.5sq-3c	46	m			V0087 00 単第0 -0069 表
4 2 (撤去) 屋外ダクトLANケーブルφ100BASE-TX	40	m			V0106 00 単第0 -0070 表
4 3 (撤去) 屋外ダクト2PNCT-SXケーブルφ0.5-4c	114	m			V0085 00 単第0 -0071 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4 4 (撤去) 屋外ダクトCPEV-ケーブルφ0.65-10P	50	m			V0095 00 単第0 -0072 表
4 5 (撤去) 屋外ダクトCPEV-ケーブルφ0.65-5P	10	m			V0096 00 単第0 -0073 表
4 6 (撤去) 屋外ダクトCPEV-ケーブルφ0.5-10P	23	m			V1112 00 単第0 -0074 表
4 7 (撤去) 屋外ダクトCVケーブルφ3.5sq-3c	44	m			V0088 00 単第0 -0075 表
4 8 (撤去) 屋外ダクトIVケーブルφ3.5sq	14	m			V0103 00 単第0 -0076 表
4 9 (撤去) 屋外ラックLANケーブルφ100BASE-TX	10	m			V0107 00 単第0 -0077 表
5 0 (撤去) 屋外ラックCPEV-ケーブルφ0.65-10P	26	m			V0097 00 単第0 -0078 表
5 1 (撤去) 屋外ラックCPEV-ケーブルφ0.5-10P	31	m			V0098 00 単第0 -0079 表
5 2 (撤去) 鋼製電線管G42	7	m			V0108 00 単第0 -0080 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
5 3 (撤去) 鋼製電線管G22					V0109 00
	7	m			単第0 -0081 表
路面復旧工					#0044
L 4 アスファルト復旧 (表層) 車道及び路肩 仕上厚7cm 締固め後密度 2. 3 5 t/m3	4	m2			SQ000017 00
					単第0 -0082 表
L 4 アスファルト復旧 (路盤) 瀝青安定処理 仕上厚11cm	4	m2			VQ000017 00
					単第0 -0085 表
L 5 L 6 アスファルト復旧 (表層) 樹脂モルタル 仕上厚7cm	1	m2			V1000 00
					単第0 -0086 表
処分費等					#0041
産業廃棄物処分費	1. 62	t			V0027 00
					単第0 -0087 表
有料道路利用料	1	式			F0052 00
直接工事費					

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費					Z0001
準備費					Z0002
事業損失防止施設費					Z0003
安全費					Z0004
交通誘導警備員A	19	人			R0368 00
交通誘導警備員B	19	人			R0369 00
トラック（標識車） 2 t	19	日			V0029 00
役務費					Z0005
技術管理費					Z0006

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
営繕費					Z0007
共通仮設費率分					Z0010
計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計… 処分費減額分
** 共通仮設費 **					
** 純工事費 **					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計…
据付間接費 計算情報…… 対象額……… 率………					
** 据付工事原価 **					
設計技術費 計算情報…… 対象額……… 率………					対象額合計…

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事原価					
一般管理費率分額 計算情報…… 対象額…… 率……		機器単体係数			前払補正率… 対象額合計…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格計					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					

施工単価表

(据付) 検出部 載荷板

V0001

単第0 -0001 表

頁0 -0018

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.8	人			
設備機械工	5.7	人			
トラッククレーン装置付8t積 吊能力2.9t	1.5	日			単第0-0002 表
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

トラッククレーン装置付8t積
吊能力2.9t

V0002

単第0 -0002 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1	人			
クレーン装置付きトラック8t級 吊り能力2.9t	1	供用日			
軽油 スタンド渡し, スタンド給油	5.8	L			
雑材料	2	%			#01
*** 単位当たり ***	1	日			

施工単価表

(据付) 検出部 棒状センサー

V0031

単第0 -0003 表

頁0 -0020

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.8	人			
設備機械工	5.7	人			
トラッククレーン装置付8t積 吊能力2.9t	1.5	日			単第0-0002 表
*** 単位当たり ***	1	組			

施工単価表

(据付) 検出部 接続箱

V0032

単第0 -0004 表

頁0 -0021

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.4	人			
設備機械工	0.6	人			
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

(据付) 指示制御装置

V0007

単第0 -0005 表

頁0 -0022

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.8	人			
設備機械工	1.2	人			
*** 単位当たり ***	1	面			

施工単価表

(据付) 警告表示板

V0004

単第0 -0006 表

頁0 -0023

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.6	人			
設備機械工	0.9	人			
トラッククレーン装置付8t積 吊能力2.9t	0.5	日			単第0-0002 表
*** 単位当たり ***	1	面			

施工単価表

(据付) 調整操作装置
ノートPC

V0014

単第0 -0007 表

頁0 -0024

1

台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) 赤外線カメラ

V0006

単第0 -0008 表

頁0 -0025

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	1.5	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) 画像記録装置
OA卓、PC

V0033

単第0 -0009 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) 軸重計データ整合装置
OA卓、PC

V0037

単第0 -0010 表

頁0 -0027

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) L 2 - S W

V0036

単第0 -0011 表

頁0 -0028

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) メディアコンバーター

V0035

単第0 -0012 表

頁0 -0029

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(据付) 監視端末

V0034

単第0 -0013 表

頁0 -0030

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 試運転調整
検出部 1 レーン

V0013

単第0 -0014 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
試験用トラック8t	0.5	日			
分銅 (8 t)	0.5	日			
機械設備据付工標準賃金	3	人			
普通作業員	2	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 調整操作装置

V0017

単第0 -0015 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 赤外線カメラ
固定式 I P 式

V0015

単第0 -0016 表

1
台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 画像記録装置
OA卓、PC

V0041

単第0 -0017 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.7	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 軸重計データ整合装置
OA卓、PC

V0040

単第0 -0018 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) L 2 - S W

V0042

単第0 -0019 表

頁0 -0036

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.3	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) メディアコンバーター

V0043

単第0 -0020 表

頁0 -0037

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.3	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(調整) 監視端末

V0044

単第0 -0021 表

頁0 -0038

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術者	0.5	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(撤去) 検出部
L 4, L 5, L 6 (載荷板+棒状センサ2本

V2001

単第0 -0022 表

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工標準賃金	18	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(撤去) 指示記録部

V2002

単第0 -0023 表

頁0 -0040

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工標準賃金	3	人			
普通作業員	2	人			
*** 単位当たり ***	1	面			

施工単価表

(撤去) 警告表示部

V2004

単第0 -0024 表

頁0 -0041

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工標準賃金	3	人			
普通作業員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	面			

施工単価表

(撤去) 接続箱

V2003

単第0 -0025 表

頁0 -0042

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械設備据付工標準賃金	1	人			
普通作業員	1	人			
*** 単位当たり ***	1	個			

施工単価表

(撤去) 撮像機

V0011

単第0 -0026 表

頁0 -0043

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.75	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(撤去) L 2 - S W

V0050

単第0 -0027 表

頁0 -0044

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.05	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

(撤去) メディアコンバーター

V0051

単第0 -0028 表

頁0 -0045

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電気通信技術員	0.05	人			
*** 単位当たり ***	1	台			

施工単価表

1 (設置) 屋内ころがしFCPEV-ケーブルφ0.65-10

V0074

単第0 -0029 表

頁0 -0046

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.013	人			
FCPEV-ケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 (設置) 屋内ころがしFCPEV-Sケーブルφ0.65-3P

V0075

単第0 -0030 表

頁0 -0047

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.013	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 (設置) 屋内ころがしCVケーブル3.5sq-3c

V0064

単第0 -0031 表

頁0 -0048

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.033	人			
CVケーブル3.5sq-3c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4（設置） 地中管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P

V0065

単第0 -0032 表

頁0 -0049

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

5（設置）地中管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P

V0066

単第0 -0033 表

頁0 -0050

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

6（設置）屋外管内LANケーブルCAT5e

V0079

単第0 -0034 表

頁0 -0051

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
LANケーブルCAT5e	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

7（設置）屋外管内2PNCT-SXケーブル0.5-4c

V0018

単第0 -0035 表

頁0 -0052

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.055	人			
配線工 屋外管内2NMCT-SXケーブル0.5-4c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

8（設置）屋外管内K-PPCT-SBケーブル0.14-4c

V0019

単第0 -0036 表

頁0 -0053

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
配線工 屋外管内 K-PPCT-SBケーブル 0.14-4c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

9 (設置) 屋外管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P

V0067

単第0 -0037 表

頁0 -0054

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 0 (設置) 屋外管内FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P

V0068

単第0 -0038 表

頁0 -0055

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.023	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 1 （設置）屋外管内CVケーブル3.5sq-3c

V0061

単第0 -0039 表

頁0 -0056

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.055	人			
CVケーブル3.5sq-3c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 2 (設置) 屋外管内IVケーブル3.5sq

V0076

単第0 -0040 表

頁0 -0057

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
IVケーブル3.5sq	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 3 (設置) 屋外ピットLANケーブルCAT5e

V0080

単第0 -0041 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.018	人			
LANケーブルCAT5e	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 4 (設置) 屋外ピットFCPEV-ケーブルφ0.65-10P V0069

単第0 -0042 表 1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.018	人			
FCPEV-ケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0060

1 5 (設置) 屋外ピットCVケーブル3.5sq-3c

V0062

単第0 -0043 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.044	人			
CVケーブル3.5sq-3c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 6 (設置) 屋外ピットIVケーブル3.5sq

V0077

単第0 -0044 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.01	人			
IVケーブル3.5sq	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 7 (設置) 屋外ダクトLANケーブルCAT5e

V0081

単第0 -0045 表

頁0 -0062

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
LANケーブルCAT5e	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0063

1 8 （設置）屋外ダクト2PNCT-SXケーブル0.5-4c

V0020

単第0 -0046 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.021	人			
2PNCT-SXケーブル0.5-4c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

1 9 (設置) 屋外ダクトFCPEV-Sケーブルφ0.65-10P

V0070

単第0 -0047 表

頁0 -0064

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 0 (設置) 屋外ダクトFCPEV-ケーブルφ0.65-3P

V0071

単第0 -0048 表

頁0 -0065

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
FCPEV-ケーブルφ0.65-3P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0066

2 1 (設置) 屋外ダクトCVケーブル3.5sq-3c

V0063

単第0 -0049 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.071	人			
CVケーブル3.5sq-3c	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 2 (設置) 屋外ダクトIVケーブル3.5sq

V0078

単第0 -0050 表

頁0 -0067

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
IVケーブル3.5sq	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 3 (設置) 屋外ラックLANケーブルCAT5e

V0082

単第0 -0051 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
LANケーブルCAT5e	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 4 (設置) 屋外ラックFCPEV-Sケーブルφ0.65-10P

V0072

単第0 -0052 表

頁0 -0069

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-10P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 5（設置）屋外ラックFCPEV-Sケーブルφ0.65-3P

V0073

単第0 -0053 表

頁0 -0070

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.029	人			
FCPEV-Sケーブルφ0.65-3P	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 6 (設置) 鋼製電線管G28

V0083

単第0 -0054 表

頁0 -0071

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.17	人			
鋼製電線管G28 G22	1	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 7 （撤去）屋内ころがしCPEV-Sケーブル0.65-

V0099

単第0 -0055 表

頁0 -0072

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.017	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 8 (撤去) 屋内ころがしCPEV-ケーブル0.5-10

V0100

単第0 -0056 表

頁0 -0073

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.007	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

2 9 (撤去) 屋内ころがしCVケーブル3.5sq-3c

V0089

単第0 -0057 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.017	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 0 (撤去) 地中管内CPEV-ケーブルφ0.65-10P

V0090

単第0 -0058 表

頁0 -0075

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 1 (撤去) 地中管内CPEV-ケーブルφ0.5-10P

V0091

単第0 -0059 表

頁0 -0076

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 2 (撤去) 屋外管内LANケーブル100BASE-TX

V0104

単第0 -0060 表

頁0 -0077

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 3 （撤去）屋外管内2PNCT-SXケーブル0.5-4c

V0084

単第0 -0061 表

頁0 -0078

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 4 （撤去）屋外管内K-PPCT-SBケーブル0.14-4

V0110

単第0 -0062 表

頁0 -0079

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 5 (撤去) 屋外管内CPEV-ケーブルφ0.65-10P

V0092

単第0 -0063 表

頁0 -0080

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 6 （撤去）屋外管内CVケーブル3.5sq-3c

V0086

単第0 -0064 表

頁0 -0081

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.028	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 7 (撤去) 屋外管内IVケーブル3.5sq

V0101

単第0 -0065 表

頁0 -0082

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.006	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 8 (撤去) 屋外ピットLANケーブル100BASE-TX

V0105

単第0 -0066 表

頁0 -0083

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.009	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

3 9 (撤去) 屋外ピットCPEV-ケーブル0.65-10P

V0094

単第0 -0067 表

頁0 -0084

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.022	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 0 (撤去) 屋外ヒットCPEV-ケーブル0.5-10P

V1111

単第0 -0068 表

頁0 -0085

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.009	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0086

4 1 (撤去) 屋外ピットCVケーブル3.5sq-3c

V0087

単第0 -0069 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.022	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0087

4 2 (撤去) 屋外ダクトLANケーブル100BASE-TX

V0106

単第0 -0070 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 3 （撤去）屋外ダクト2PNCT-SXケーブル0.5-4c

V0085

単第0 -0071 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.036	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 4 (撤去) 屋外ダクトケーブル0.65-10P

V0095

単第0 -0072 表

頁0 -0089

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.036	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 5 (撤去) 屋外ダクトケーブルφ0.65-5P

V0096

単第0 -0073 表

頁0 -0090

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 6 (撤去) 屋外ダクトケーブル0.5-10P

V1112

単第0 -0074 表

頁0 -0091

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0092

4 7 (撤去) 屋外ダクトケーブル3.5sq-3c

V0088

単第0 -0075 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.036	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 8 (撤去) 屋外ダクトIVケーブル3.5sq

V0103

単第0 -0076 表

頁0 -0093

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.008	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

4 9 (撤去) 屋外ラックLANケーブル100BASE-TX

V0107

単第0 -0077 表

頁0 -0094

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

5 0 (撤去) 屋外ラックCPEV-Sケーブル0.65-10P

V0097

単第0 -0078 表

頁0 -0095

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.036	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

5 1 (撤去) 屋外ラックCPEV-Sケーブル0.5-10P

V0098

単第0 -0079 表

頁0 -0096

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.015	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

5 2 (撤去) 鋼製電線管G42

V0108

単第0 -0080 表

頁0 -0097

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.125	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

5 3 (撤去) 鋼製電線管G22

V0109

単第0 -0081 表

頁0 -0098

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.085	人			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0099

L 4 アスファルト復旧（表層）

SQ000017

単第0 -0082 表

車道及び路肩 仕上厚7cm

締め後密度 2. 3 5 t/m3

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.435	人			
特殊作業員	1.304	人			
普通作業員	1.739	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	17.602	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	43	L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式 0.5～0.6t 普通型	0.435	日			単第0-0083 表
振動コンパクタ運転 質量40～60kg	0.870	日			単第0-0084 表
砂散布費	3	%			#06
諸雑費	15	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=7 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=2 砂散布あり			B=8 再生密粒度As混合物 (13) D=1 タックコート F=1 小型車割増なし		

施工単価表

L 4 アスファルト復旧（表層）
車道及び路肩 仕上厚7cm

SQ000017

単第0 -0082 表

締固め後密度 2. 3 5 t/m3

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
G=1 普通型					

施工単価表

振動ローラ運転

S9000001

単第0 -0083 表

(舗装用)ハンドガイド式 0.5～0.6t

普通型

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.00	L			
特殊作業員	1	人			
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	1.23	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 (舗装用)ハンドガイド式 0.5～0.6t C=3 燃料消費量 (L/日)			B=1 普通型 D=1.23 機械損料数量 (供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0102

振動コンパクタ運転
質量40～60kg

S9000003

単第0 -0084 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	5.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	1.40	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 質量40～60kg C=1.4 機械損料数量（供用日／日）			B=5 燃料消費量（L／日）		

施工単価表

頁0 -0103

L 4 アスファルト復旧（路盤）

VQ000017

単第0 -0085 表

瀝青安定処理 仕上厚11cm

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.435	人			
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	1	t			
特殊作業員	1.304	人			
普通作業員	1.739	人			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式 0.5～0.6t 普通型	0.435	日			単第0-0083 表
振動コンパクタ運転 質量40～60kg	0.87	日			単第0-0084 表
砂散布費	3	%			#06
諸雑費	15	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

L 5 L 6 アスファルト復旧（表層）
樹脂モルタル 仕上厚7cm

V1000

単第0 -0086 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
エポキシ樹脂モルタル	1,000	kg			
普通作業員	1.739	人			
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

産業廃棄物処分費

V0027

単第0 -0087 表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック 2 t 運転	0.633	時間			単第0-0088 表
金属くず処分費	2,000	kg			
*** 単位当たり ***	1	t			

施工単価表

トラック 2 t 運転

V0026

単第0 -0088 表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	0.125	人			
トラック 普通型 2t積	1	時間			
軽油 スタンド渡し, スタンド給油	4.9	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	時間			

施工単価表

トラック（標識車） 2 t

V0029

単第0 -0089 表

頁0 -0107

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 スタンド渡し, スタンド給油	19.9	L			
普通トラック2t	1	供用日			
*** 単位当たり ***	1	日			

高速4号線 沼田料金所軸重計設備更新工事

見積り(機器単体費)

機器名	規格	設置場所	数量	単位	単価
1. 軸重計の機器単体費					
軸重計検出部	・機器仕様書を参照 ・棒状センサ、固定ホルト、接続箱含む	沼田料金所	1	基	9,570,000 円
警告表示板	・機器仕様書を参照 ・支柱含む	沼田料金所 (L5, L6)	1	台	2,000,000 円
指示制御装置	・機器仕様書を参照 ・2レーン用(調整操作装置含む)	沼田営業所	1	面	9,490,000 円
付属品、保守用品	・機器仕様書を参照	公社本社	1	式	1,270,000 円
2. 撮像機の機器単体費					
赤外線カメラ	・機器仕様書を参照 ・赤外線投光器、電源PB、支柱含む	沼田料金所	1	台	678,920 円
画像記録装置	・機器仕様書を参照 ・OA卓含む	沼田通信機械室	1	台	4,900,814 円
L2－SW	・機器仕様書を参照	沼田通信機械室	1	台	47,575 円
メディアコンバーター	・機器仕様書を参照	沼田料金所、沼田 通信機械室	1	台	234,790 円
予備品	・機器仕様書を参照	公社本社	1	式	435,140 円
3. 軸重計データ整合装置の機器単体費					
軸重計データ整合装置	・機器仕様書を参照 ・OA卓含む	公社3F管制室	1	台	26,000,000 円
監視端末	・機器仕様書を参照	公社3F管制室	1	台	11,000,000 円
L2－SW	・機器仕様書を参照	公社3F管制室	1	台	200,000 円

高速4号線 沼田料金所軸重計設備更新工事

見積り(歩掛)

1. 軸重計 撤去工

No.	項 目	内 容	単位	機械設備 据付工	普通作業員	撤去総台数
				24,000	18,300	
1	検出部	・1レーン分(載荷板+棒状センサー2本)の撤去	人/台	18.0		3
2	指示記録部	・指示制御装置の1面分の撤去	人/面	3.0	2.0	2
3	警告表示部	・警告表示板(支柱は含まず)1面分の撤去	人/面	3.0	1.0	3
4	接続箱	・接続箱1個分の撤去	人/個	1.0	1.0	6