

<p style="text-align: center;"><u>広島高速道路公社</u></p> <p style="text-align: center;">令和2年度</p> <p style="text-align: center;"><u>広島市東区温品町</u></p> <p style="text-align: center;"><u>令和2年度 高速1号線舗装修繕工事</u> 工事実施設計書</p> <p style="text-align: center;">(当初)</p>	保全課			技術管理課			
	設計	審査	課長補佐	課長	課員	主査L	課長
	工 期	契約日～令和3年3月31日					
	工事番号						
	工 事 概 要						
	<p>舗装工                    1式</p> <p>区画線工                1式</p> <p>仮設工                    1式</p>						

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
本工事費				
舗装		式	1	レベル1
舗装工		式	1	レベル2
路面切削工		式	1	レベル3
路面切削	【全面切削, 6cm超, 段差擦付無】	m2	910	レベル4
殻運搬(路面切削)	【アスファルト殻】	m3	91	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t	214	レベル4
路面切削工		式	1	レベル3
路面切削	【全面切削, 6cm超, 段差擦付無】	m2	3,080	レベル4
路面切削	【全面切削, 6cm以下, 段差擦付無】	m2	3,080	レベル4
殻運搬(路面切削)	【アスファルト殻】	m3	493	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t	1,158	レベル4
路上路盤再生工		式	1	レベル3
路上路盤再生	【混合深さ20cm以下】	m2	910	レベル4
排水性舗装工		式	1	レベル3
基層(車道・路肩部)	【密粒As[13], 長寿命化, t=60mm, W=3.0m超】	m2	910	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【ポ-ラスAs[13], 改質H型, t=40mm, W=2.4m超】	m2	910	レベル4
排水性舗装工		式	1	レベル3

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
基層(車道・路肩部)	【密粒As[13],長寿命化, t=60mm, W=3.0m超】	m <sup>2</sup>	3,080	レベル4
基層(車道・路肩部)	【密粒As[13],長寿命化, t=60mm, W=3.0m超】	m <sup>2</sup>	3,080	レベル4
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	【ポ-ラスAs[13],改質H型, t=40mm, W=2.4m超】	m <sup>2</sup>	3,080	レベル4
区画線工		式	1	レベル2
区画線工		式	1	レベル3
熔融式区画線	【実線, 白, W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m	260	レベル4
熔融式区画線	【破線, 白, W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m	130	レベル4
区画線工		式	1	レベル3
熔融式区画線	【実線, 白, W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m	880	レベル4
熔融式区画線	【破線, 白, W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m	440	レベル4
熔融式区画線	【矢印・記号・文字, 白, W=15cm換算, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m	220	レベル4
仮設工		式	1	レベル2
交通管理工		式	1	レベル3
交通誘導警備員	A	人	30	レベル4
交通誘導警備員	B	人	60	レベル4
**直接工事費**				
準備費				
準備費		式	1	レベル2

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
準備費		式	1	レベル3
準備費		式	1	レベル4
技術管理費				
技術管理費		式	1	レベル2
技術管理費		式	1	レベル3
各種試験費		式	1	レベル4
共通仮設費率分				
** 共通仮設費計 **				
** 純工事費 **				
現場管理費				
** 工事原価 **				
一般管理費率分				
契約保証費				
一般管理費計				
** 工事価格 **				
** 消費税相当額 **				
** 工事費計 **				
** 契約保証費計 **				