

<p>広島高速道路公社</p> <hr/> <p>令和3年度</p> <hr/> <p>広島市南区宇品海岸三丁目</p> <hr/> <p>令和3年度 広島高速3号線G11橋舗装修繕工事</p> <p>工事実施設計書</p> <p>(当初)</p>	保 全 課				技 術 監 理 課														
	設 計	審 査	課長補佐	課 長	課 員	係 長	課 長												
	工 期	契約日から180日																	
	工事番号																		
工 事 概 要																			
<p>本工事は、広島高速道路公社が管理する広島高速3号線G11橋における、舗装修繕を行う工事である。</p>																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>道路付属施設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>規制準備復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>橋梁付属物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>								舗装工	1式	区画線工	1式	道路付属施設工	1式	規制準備復旧工	1式	橋梁付属物工	1式	仮設工	1式
舗装工	1式																		
区画線工	1式																		
道路付属施設工	1式																		
規制準備復旧工	1式																		
橋梁付属物工	1式																		
仮設工	1式																		

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
橋梁保全工事		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
路面切削工		式		1	レベル3
路面切削	【前面切削・平均切削深さ6cm】 【段差すりつけ撤去作業の無し】	m2		2,370	レベル4
殻運搬(路面切削)	【アスファルト殻】	m3		142	レベル4
殻処分	【アスファルト殻】	t		334	レベル4
舗装打換え工		式		1	レベル3
ショットブラスト工	【凹凸1mm以内】	m2		2,370	レベル4
橋面防水	【NEXCO規格グレードⅡ相当】	m2		2,370	レベル4
基層	【ポリマー改質アスファルトⅢ型W[13]】 【t=30mm, W=3.0m超】	m2		2,370	レベル4
表層	【ポラスアスファルト混合物H型F[10]】 【t=30mm, W=2.4m超】	m2		2,370	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
熔融式区画線 (G11橋)	【実線, 白・W=20cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		440	レベル4
熔融式区画線 (G11橋)	【破線, 白・W=15cm, T=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		110	レベル4
熔融式区画線 (G11橋)	【ゼブラ, 白・W=45cm, T=1.5mm】 【排水性舗装用有】	m		120	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
道路付属物工		式	1	レベル3
車線分離標（撤去及び設置）	【可変式, 穿孔式, 1本脚, 高さ400mm】 【30本以上】	本	48	レベル4
規制準備復旧工		式	1	レベル2
区画線工		式	1	レベル3
区画線消去（上り線・実線W150mm換算）		m	680	レベル4
区画線消去（上り線・ゼブラW150mm換算）		m	228	レベル4
溶融式区画線（上り線）	【実線, 白・W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用 有】	m	120	レベル4
溶融式区画線（上り線）	【実線, 白・W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用 無】	m	560	レベル4
溶融式区画線（上り線）	【ゼブラ, 白・W=45cm, T=1.5mm】 【排水性舗装用 無】	m	76	レベル4
区画線消去（下り線・実線W150mm換算）		m	80	レベル4
区画線消去（下り線・ゼブラW150mm換算）		m	105	レベル4
溶融式区画線（下り線）	【実線, 白・W=15cm, t=1.5mm】 【排水性舗装用 無】	m	80	レベル4
溶融式区画線（下り線）	【ゼブラ, 白・W=45cm, T=1.5mm】 【排水性舗装用 無】	m	35	レベル4
道路付属物撤去工		式	1	レベル3
道路付属物撤去工（上り線）	車線分離標撤去	本	186	レベル4
道路付属物工		式	1	レベル3
道路付属物工（上り線）	車線分離標復旧（手間のみ）	本	186	レベル4
橋梁付属物工		式	1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
排水施設工		式	1	レベル3
排水柵	【排水柵削孔 φ20mm, t=10mm】	箇所	24	レベル4
全工種共通仮設		式	1	レベル1
仮設工		式	1	レベル2
交通管理工		式	1	レベル3
交通誘導警備員	A	人	30	レベル4
交通誘導警備員	B	人	68	レベル4
直接工事費				
運搬費				
安全費				
安全費		式	1	レベル2
安全費		式	1	レベル3
規制車	【2t車】 【標識(2t車載用・ソーラー式・LED式)】	台	30	レベル4
共通仮設費率分				
共通仮設費計				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					
契約保証費計					