

<p style="text-align: center;">広島高速道路公社</p> <p style="text-align: center;">令和3年度</p> <p style="text-align: center;"><u>広島高速4号線 市道広島西風新都線</u></p> <p style="text-align: center;"><u>広島市西区山手町</u></p> <p style="text-align: center;"><u>令和3年度広島高速4号線トンネル内消火栓更新工事</u></p> <p style="text-align: center;">工事実施設計書</p>	保全課			技術管理課			
	設計	審査	課長補佐	課長	課員	係長	課長
	工 期	契約締結の日～令和4年7月29日					
	工事番号						
	工 事 概 要						
	<p>本工事は、高速4号線下り線（西風トンネル内）にある消火栓の更新を行うもので、これに伴う機器製作、据付、配管、配線及び試験調整等の工事を行うものである。</p> <p>【工事内容】</p> <p style="text-align: center;">広島高速4号線（下り線）トンネル内</p> <p style="text-align: center;">①トンネル内消火栓据付・撤去 16台</p> <p style="text-align: center;">②試験調整 1式</p>						

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
工事原価				
製作原価		式	1	レベル1
直接製作費		式	1	レベル2
機器単体費		式	1	レベル3
消火栓 A 型	信号変換器含む	台	12	レベル4
消火栓 B 型	信号変換器含む	台	4	レベル4
製作原価				
据付工事原価		式	1	レベル1
直接工事費		式	1	レベル2
金属くず輸送費		式	1	レベル3
金属くず輸送費		式	1	レベル4
材料費		式	1	レベル3
直接材料費		式	1	レベル4
労務費		式	1	レベル3
トンネル内消火栓撤去工		台	16	レベル4
トンネル内消火栓据付工		台	16	レベル4
給水管配管撤去工	40A	か所	12	レベル4
給水管配管据付工	40A	か所	12	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
給水管配管撤去工	6 5 A	か所	4	レベル4
給水管配管据付工	6 5 A	か所	4	レベル4
トンネル内装板設置	ビューワイドN (508*1816*17)	m2	80	レベル4
トンネル内装板取外し	ビューワイドN (508*1816*17)	m2	80	レベル4
直接経費		式	1	レベル3
機械経費		式	1	レベル4
仮設費		式	1	レベル3
交通誘導員 A		人	12	レベル4
交通誘導員 B		人	36	レベル4
処分費等		式	1	レベル3
処分費		式	1	レベル4
有料道路利用料		式	1	レベル4
** 直接工事費 **				
共通仮設費率分				
** 共通仮設費 **				
** 純工事費 **				
現場管理費				
据付間接費				

